

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度殿ダム維持工事
工事地名	鳥取県鳥取市国府町殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度殿ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	21,747,725	
除草工	式	1	3,808,915	
堤防除草工	式	1	3,808,915	除草 (人力) 84,400 m2 除草 (肩掛) 700 m2 除草 (ハトガイト) 3,100 m2 集草 (人力) 1 式 積込・荷卸 1 式
堤防養生工	式	1	2,272,050	
伐木除根工	式	1	2,272,050	伐木・伐竹 15,000 m2 伐木(人力施工：中)； 集積積込み 1 式
舗装工	式	1	613,260	
アスファルト舗装工	式	1	613,260	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
清掃工	式	1	7,215,500	
塵芥処理工	式	1	2,175,500	堆積塵芥収集(機械処理) 500 m3
水面清掃工	式	1	5,040,000	水面清掃 50 日
除雪工	式	1	2,169,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度殿ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般除雪工	式	1	2,169,000	除雪ト ^ラ ク ^タ 150 時間 除雪ト ^ラ ク ^タ ホール型 5t級 昼間 持込；
応急処理工	式	1	4,275,000	
応急処理作業工	式	1	4,275,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,394,000	
交通管理工	式	1	1,394,000	
直接工事費	式	1	21,747,725	
共通仮設費	式	1	1,987,000	
共通仮設費	式	1	291,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	291,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,696,000	
純工事費	式	1	23,734,725	
現場管理費	式	1	8,354,000	
工事原価	式	1	32,088,725	
一般管理費等	式	1	6,281,275	
工事価格	式	1	38,370,000	