

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度千代川上流維持工事
工事地名	千代川上流、八東川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	48,572,952	
除草工	式	1	24,385,412	
堤防除草工	式	1	24,385,412	除草 (ロングリーチ) 64,000 m2 除草 (遠隔操縦式) 601,000 m2 除草 (ハトガイト式) 35,300 m2 除草 (肩掛式) 140,000 m2 集草 (人力) 1 式 梱包 (機械) 1 式 積込・荷卸 (ハラ) 1 式 積込・荷卸 (梱包) 1 式 運搬(堤防除草) (ハラ) 1 式 運搬(堤防除草) (梱包) 1 式
堤防養生工	式	1	9,527,060	
伐木除根工	式	1	6,467,620	伐木・伐竹 10,000 m2 伐木(粗) ; 除根整地 10,000 m2 (除根) 除根伐木(粗) ; 除根整地 10,000 m2 (整地) 整地伐木(粗) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川上流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	1	式
				伐木・伐竹	14,500	m2
				伐木(密)；		
				除根整地	14,500	m2
				(除根)		
				除根整地(密)；		
				除根整地	14,500	m2
				(整地)		
				整地伐木(密)；		
				集積積込み	1	式
幼木処理工	式	1	3,059,440	幼木処理	458,000	m2
				2回踏み倒し；		
路面補修工	式	1	1,839,110			
天端補修工	式	1	1,839,110	下層路盤(車道・路肩部)	700	m2
				クランチャー C-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	700	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；		
清掃工	式	1	2,138,100			
塵芥処理工	式	1	2,138,100	散在塵芥処理	125,000	m2
				散在塵芥処理	1	式
				(運搬)		
				堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	式
				(運搬)		
応急処理工	式	1	8,786,600			
応急処理作業工	式	1	8,164,800	応急作業	1	式
防災施設工	式	1	621,800	大型土のう	200	袋

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
緊急時対応工	式	1	1,583,570	
緊急時対応工	式	1	660,000	緊急時対応巡視 1 式
水防対策工	式	1	96,870	災害対策用車両訓練 1 回
水質汚染対策工	式	1	826,700	オイルフェンス設置・撤去 10 回
仮設工	式	1	313,100	
交通管理工	式	1	313,100	
直接工事費	式	1	48,572,952	
共通仮設費	式	1	5,462,000	
共通仮設費	式	1	979,000	
運搬費	式	1	403,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	576,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,483,000	
純工事費	式	1	54,034,952	
現場管理費	式	1	20,143,000	
工事原価	式	1	74,177,952	
一般管理費等	式	1	13,082,048	
工事価格	式	1	87,260,000	