

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度千代川下流維持工事
工事地名	千代川下流、袋川、新袋川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	53,738,251	
除草工	式	1	38,564,451	
堤防除草工	式	1	38,564,451	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 (ロングリーチ) 除草 (遠隔操縦式) 除草 (ハトガイト式) 除草 (肩掛式) 集草 (ハトガイト式) ハトガイト式; 集草 (人力) 人力; 梱包 (機械) 積込・荷卸 (ハダ) 積込・荷卸 (梱包) 運搬(堤防除草) (ハダ) 運搬(堤防除草) つる草(ハダ) 運搬(堤防除草) (梱包) </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 111,000 m2 964,000 m2 120,000 m2 205,000 m2 1 式 1 式 </div> </div>
堤防養生工	式	1	3,584,700	
伐木除根工	式	1	2,248,700	伐木・伐竹 伐木(粗);

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川下流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除根整地 (除根) 除根伐木(粗) ;	10,000	m2
				除根整地 (整地) 整地除根(粗) ;	10,000	m2
				集積積み	1	式
幼木処理工	式	1	1,336,000	幼木処理 2回踏み倒し ;	200,000	m2
路面補修工	式	1	788,190			
天端補修工	式	1	788,190	下層路盤(車道・路肩部) クッション C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	300	m2
					300	m2
清掃工	式	1	1,907,140			
塵芥処理工	式	1	1,907,140	散在塵芥処理 散在塵芥処理 (運搬) 堆積塵芥収集(人力処理) 堆積塵芥収集(人力処理) (運搬)	263,000 1 100 1	m2 式 m3 式
応急処理工	式	1	6,718,700			
応急処理作業工	式	1	5,786,000	応急作業	1	式
防災施設工	式	1	932,700	大型土のう工 製作 流用土 ;	300	袋
緊急時対応工	式	1	1,861,970			
緊急時対応工	式	1	660,000	緊急時対応巡視	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川下流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水防対策工	式	1	375,270	災害対策用車両訓練	1	回
				浜坂遊水池水防訓練	1	回
水質汚濁対策工	式	1	826,700	オイルフェンス設置・撤去	10	回
仮設工	式	1	313,100			
交通管理工	式	1	313,100			
直接工事費	式	1	53,738,251			
共通仮設費	式	1	6,921,000			
共通仮設費	式	1	1,867,000			
運搬費	式	1	403,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,464,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,054,000			
純工事費	式	1	60,659,251			
現場管理費	式	1	22,887,000			
工事原価	式	1	83,546,251			
一般管理費等	式	1	14,533,749			
工事価格	式	1	98,080,000			