

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村坂根地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和7年5月28日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	33,632,212	
道路土工	式	1	27,528,412	
掘削工 (ICT)	式	1	16,872	掘削 (ICT) 40 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	m3	6,000	27,511,540	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
舗装工	式	1	3,655,800	
アスファルト舗装工	式	1	3,655,800	下層路盤 (車道・路肩部) 1,200 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 (車道・路肩部) 1,200 m2 再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
排水構造物工	式	1	1,108,000	
側溝工	式	1	1,108,000	プレキャストU型側溝 100 m (1号プレキャストU型側溝) PU3-B300-H300；
仮設工	式	1	1,340,000	
交通管理工	式	1	1,340,000	
直接工事費	式	1	33,632,212	
共通仮設費	式	1	6,059,000	
共通仮設費	式	1	1,556,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区工事に用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	410,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,503,000	
純工事費	式	1	39,691,212	
現場管理費	式	1	14,300,000	
工事原価	式	1	53,991,212	
一般管理費等	式	1	9,968,788	
工事価格	式	1	63,960,000	