

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 7年 5月29日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	5,867,000	
舗装工	式	1	602,150	
薄層カー舗装工	式	1	602,150	薄層カー舗装 50 m2 RPN-301 ; 薄層カー舗装 50 m2 RPN-501 ;
区画線工	式	1	4,150,450	
区画線工	式	1	4,150,450	熔融式区画線 1,500 m 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1,000 m 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1,000 m 熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1,000 m 熔融式手動 セブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1,000 m 熔融式手動 セブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1,500 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 1,000 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ; ペイント式区画線 1,000 m ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ;
仮設工	式	1	1,114,400	

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,114,400	
直接工事費	式	1	5,867,000	
共通仮設費	式	1	1,602,000	
共通仮設費	式	1	220,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	220,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,382,000	
純工事費	式	1	7,469,000	
現場管理費	式	1	4,600,000	
工事原価	式	1	12,069,000	
一般管理費等	式	1	2,611,000	
工事価格	式	1	14,680,000	