

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	226日間	自 令和 7年 7月12日 至 令和 8年 2月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
橋梁下部	式	1	17,433,086																			
道路土工	式	1	126,412																			
残土処理工	式	1	126,412																			
橋台工	式	1	15,118,174																			
作業土工	式	1	204,576																			
場所打杭工	式	1	5,247,320	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>殻積込 コンクリート殻(無筋) ;</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 コンクリート殻(無筋) ;</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>m3</td> </tr> </table>	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m ;	4	本	殻積込 コンクリート殻(無筋) ;	8	m3	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;	8	m3	殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	8	m3						
場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m ;	4	本																				
殻積込 コンクリート殻(無筋) ;	8	m3																				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;	8	m3																				
殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	8	m3																				
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	9,056,878	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">逆T式橋台 7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">183</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D29~32 ;</td> <td style="text-align: center;">4.05</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D16~25 ;</td> <td style="text-align: center;">6.15</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D13 ;</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>機械式鉄筋定着加工</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>沓座箱抜 φ150 ;</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>m</td> </tr> </table>	逆T式橋台 7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) ;	183	m3	鉄筋 SD345 D29~32 ;	4.05	t	鉄筋 SD345 D16~25 ;	6.15	t	鉄筋 SD345 D13 ;	0.2	t	機械式鉄筋定着加工	95	箇所	沓座箱抜 φ150 ;	5	m
逆T式橋台 7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) ;	183	m3																				
鉄筋 SD345 D29~32 ;	4.05	t																				
鉄筋 SD345 D16~25 ;	6.15	t																				
鉄筋 SD345 D13 ;	0.2	t																				
機械式鉄筋定着加工	95	箇所																				
沓座箱抜 φ150 ;	5	m																				
塗装工	式	1	609,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">表面被覆 CC-B 100m2未満 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">44</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> </table>	表面被覆 CC-B 100m2未満 ;	44	m2															
表面被覆 CC-B 100m2未満 ;	44	m2																				
仮設工	式	1	2,188,500																			

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,188,500	
直接工事費	式	1	17,433,086	
共通仮設費	式	1	7,266,180	
共通仮設費	式	1	4,472,180	
運搬費	式	1	4,166,000	重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機) 1 式 重建設機械分解組立輸送費 (クローラクレーン70t吊) 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	243,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,794,000	
純工事費	式	1	24,699,266	
現場管理費	式	1	9,152,000	
工事原価	式	1	33,851,266	
一般管理費等	式	1	6,578,734	
工事価格	式	1	40,430,000	