

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市東今在家～鳥取県鳥取市河原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 施設管理課
2) 主工種	水門設備 (小形水門)
3) 工期	182日間 自 令和7年10月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	1,285,922	
小形水門製作	式	1	1,285,922	
水門設備	式	1	1,285,922	扉体(小形水門) 1 門 麻生第2排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1.5m 有効高(数値入力) 1.5m 四方水密方式 設計水深(; 扉体(小形水門) 1 門 麻生排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 1.5m 四方水密方式 設計水深(数;
間接労務費	式	1	468,000	
純製作費	式	1	1,753,922	
工場管理費	式	1	351,000	
製作原価	式	1	2,104,922	
据付工	式	1	1,363,865	
小形水門輸送工	式	1	256,000	
輸送工	式	1	256,000	小形水門輸送 1 式 既設撤去品輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	412,883	
小形水門据付工	式	1	412,883	据付(小形水門) 1 式 麻生第2排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート ドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1.5m 有効高(数値入力) 1.5

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				m 分割； 据付(小形水門) 1 式 麻生排水樋門 プレートゲート構造スライドゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 1.5m 分割発； 直接経費(水門設備) 1 式 麻生第2排水樋門 小形水門設備； 直接経費(水門設備) 1 式 麻生排水樋門 小形水門設備；
小形水門設備撤去工	式	1	228,102	
小形水門設備撤去工	式	1	228,102	小形水門設備撤去工 1 式 麻生第2排水樋門 小形水門設備撤去工 1 式 麻生排水樋門 直接経費(撤去) 1 式 麻生第2排水樋門 直接経費(撤去) 1 式 麻生排水樋門
仮設工	式	1	466,880	
交通管理工	式	1	466,880	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	275,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	275,000	
純工事費	式	1	1,638,865	
現場管理費	式	1	369,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	901,250	
小形水門製作	式	1	901,250	
水門設備	式	1	901,250	扉体(小形水門) 1 門 第1中郷排水樋管 プレートゲート構造スライトゲート 純径間(数値入力) 1 m 有効高(数値入力) 1m 四方水密方式 設計水 深(数値); 計装設備 1 式 第1中郷排水樋管 水位計センサー;
間接労務費	式	1	112,000	
純製作費	式	1	1,013,250	
工場管理費	式	1	84,000	
製作原価	式	1	1,097,250	
据付工	式	1	410,673	
小形水門輸送工	式	1	59,000	
輸送工	式	1	59,000	小形水門輸送 1 式 既設撤去品輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	225,127	
小形水門据付工	式	1	225,127	据付(小形水門) 1 式 第1中郷排水樋管 プレートゲート構造スライトゲート ドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 分 割発注; 計装設備据付 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				第1中郷排水樋管 直接経費(水門設備) 1 式 第1中郷排水樋管 小形水門設備；
小形水門設備撤去工	式	1	126,546	
小形水門設備撤去工	式	1	126,546	小形水門設備撤去工 1 式 第1中郷排水樋管 計装設備撤去工 1 式 第1中郷排水樋管 直接経費(撤去) 1 式 第1中郷排水樋管
共通仮設費	式	1	82,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	82,000	
純工事費	式	1	492,673	
現場管理費	式	1	111,000	
据付間接費	式	1	82,000	
据付工事原価	式	1	685,673	
工事原価	式	1	1,782,923	

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	13,252,000	
小形水門製作	式	1	13,252,000	
水門設備	式	1	8,302,000	開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲータ構造スライダゲート ラック式； 開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲータ構造スライダゲート ラック式；
操作制御設備	式	1	4,950,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形；
純製作費	式	1	13,252,000	
製作原価	式	1	13,252,000	
据付工	式	1	1,227,586	
小形水門輸送工	式	1	121,000	
輸送工	式	1	121,000	小形水門輸送 1 式 既設撤去品輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	701,442	
小形水門据付工	式	1	701,442	据付(小形水門) 1 式 山白川分水樋門 連動 プレートゲータ構造ローゲートドライ・トラッククレーン使用 純 径間(数値入力) 3.2m 有効高(数値入力) 1.1m 分割発； 据付(小形水門) 1 式 山白川分水樋門 単動 プレートゲータ構造スライダゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1.4m 有効高(数値入力) 1.1 m 分割； 直接経費(水門設備) 1 式 山白川分水樋門

積算内訳書

工事名		令和7年度千代川水系樋門整備工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				小形水門設備；
小形水門設備撤去工	式	1	405,144	
小形水門設備撤去工	式	1	405,144	開閉装置撤去 1 式 山白川分水樋門 機側操作盤撤去 1 式 山白川分水樋門 直接経費（撤去） 1 式
共通仮設費	式	1	248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	248,000	
純工事費	式	1	1,475,586	
現場管理費	式	1	332,000	
据付間接費	式	1	623,000	
据付工事原価	式	1	2,430,586	
工事原価	式	1	15,682,586	

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	18,580,000	
小形水門製作	式	1	18,580,000	
水門設備	式	1	8,130,000	開閉装置(小形水門) 1 門分 三谷川樋門 プレートゲート構造スライドゲート ラック式；
操作制御設備	式	1	10,450,000	機側操作盤 1 面 佐貫第2排水樋門 屋外閉鎖自立形；
				機側操作盤 1 面 国英排水樋門 屋外閉鎖自立形；
純製作費	式	1	18,580,000	
製作原価	式	1	18,580,000	
据付工	式	1	1,606,706	
小形水門輸送工	式	1	266,000	
輸送工	式	1	266,000	小形水門輸送 1 式
				既設撤去品輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	878,238	
小形水門据付工	式	1	878,238	開閉装置据付 1 式 三谷川樋門
				機側操作盤据付 1 式 佐貫第2排水樋門
				機側操作盤据付 1 式 国英排水樋門
				直接経費(水門設備) 1 式 三谷川樋門 小形水門設備；

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系樋門整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				直接経費(水門設備) 佐貫第2排水樋門 小形水門設備； 直接経費(水門設備) 国英排水樋門 小形水門設備；
				1 式
				1 式
小形水門設備撤去工	式	1	462,468	
小形水門設備撤去工	式	1	462,468	開閉装置撤去 三谷川樋門 機側操作盤撤去 佐貫第2排水樋門 機側操作盤撤去 国英排水樋門 直接経費(撤去) 三谷川樋門 直接経費(撤去) 佐貫第2排水樋門 直接経費(撤去) 国英排水樋門
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
共通仮設費	式	1	324,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	324,000	
純工事費	式	1	1,930,706	
現場管理費	式	1	435,000	
据付間接費	式	1	556,000	
据付工事原価	式	1	2,921,706	
工事原価	式	1	21,501,706	