積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事
工事地名	岡山県英田郡西粟倉村大字坂根地内

２．工事内容

１）　事務所名　　鳥取河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　303日間　　自　　令和 7年10月 2日
　　至　　令和 8年 7月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	161,146,526			
河川土工	式	1	14,970,799			
掘削工	式	1	3,087,300	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	2,510	m3
掘削工(ICT)	式	1	1,935,930	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	4,700	m3
盛土工	m3	70	401,870	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	42,496	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	80	m2
残土処理工	式	1	9,503,203			
法覆護岸工	式	1	41,030,343			
作業土工	式	1	1,637,164			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	39,393,179	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積) 環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ 控え75cm；	700	m2
				胴込･裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞﾛｯｸ積) 再生砕石 RC-40；	303	m3
				目地板 (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) 瀝青繊維質目地板t=10；	2	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40(高炉)；	23	m3
				足掛金物 W=300；	22	個

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
擁壁護岸工	式	1	60,188,182			
作業土工	式	1	4,022,805			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	13,575,785	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)； 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；	303 55	m3 m3
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	22,925,568	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)； 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0； 用心鉄筋 SD345 D13；	492 147 0.11	m3 m3 t
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	19,664,024	もたれ式擁壁 18-8-40(高炉)； 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0； 用心鉄筋 SD345 D13；	422 126 0.1	m3 m3 t
落差工	式	1	11,720,740			
作業土工	式	1	827,511			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	3,355,733	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　1ｔ； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 11個以上15個 以下 0.5km以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無； 魚道型ﾌﾞﾛｯｸ 吸出し防止材(全面)設置	48 48 48 22 145	個 個 個 個 m2

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合繊不織布　　10mm；		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	3,076,206	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　1ｔ； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無； 魚道型ﾌﾞﾛｯｸ 吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布　　10mm；	56 56 56 16 150	個 個 個 個 m2
根固め構造物工	式	1	1,735,400	止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	35 5	m3 m3
根固め構造物工	式	1	2,352,330	止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	51 7	m3 m3
間詰工	式	1	155,650	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	5	m3
間詰工	式	1	217,910	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	7	m3
根固め工	式	1	958,786			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	896,526	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）　1ｔ； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入	30 30 30	個 個 個

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無； 吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布　10mm；	56	m2
間詰工	式	1	62,260	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	2	m3
排水構造物工	式	1	1,005,228			
管渠工	式	1	568,398	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D200) 外圧管1種； ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D400) 外圧管1種； ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D1000) 外圧管1種； 1号管渠 外圧管1種 D150； 1号接合ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 2号接合ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 角落し 450型；	1 5 2 12 2 1 3	m m m m 箇所 箇所 個
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	412,890	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (2号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 (3号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 1 1	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
場所打水路工	式	1	23,940	現場打水路 (1号水路) 400 300 18-8-40(高炉)；	1	m
構造物撤去工	式	1	6,596,123			
構造物取壊し工	式	1	3,567,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	347	m3
運搬処理工	式	1	3,028,963	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	347 347	m3 m3
仮設工	式	1	24,676,325			
工事用道路工	式	1	2,470,200			
土留･仮締切工	式	1	14,625,116			
仮水路工	式	1	4,582,500			
運搬処理工	式	1	534,009			
交通管理工	式	1	2,464,500			
直接工事費	式	1	161,146,526			
共通仮設費	式	1	13,088,000			
共通仮設費	式	1	2,034,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,436,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,054,000	
純工事費	式	1	174,234,526	
現場管理費	式	1	40,857,000	
工事原価	式	1	215,091,526	
一般管理費等	式	1	33,288,474	
工事価格	式	1	248,380,000	