

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	445日間	自 令和7年10月10日 至 令和8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	88,223,884	
道路土工	式	1	2,094,523	
掘削工(ICT)	式	1	1,407,342	掘削(ICT) 820 m3 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 780 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 積込(ルース) 820 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	170	415,510	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	90	21,429	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	245,514	法面整形(切土部)(ICT) 160 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 230 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	4,728	
法面工	式	1	87,480	
植生工	式	1	87,480	種子散布 270 m2 肥料無し 250m2以上500m2未満；
石・ブロック積(張)工	式	1	19,231,973	
作業土工	式	1	401,361	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	18,830,612	1号コンクリートブロック基礎 84 m 18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ35cm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (1号小口止コンクリート)

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 (1号コンクリートブロック積) 控35cm ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	494	m2
					160	m3
					85	m
					1	式
排水構造物工	式	1	639,658			
作業土工	式	1	37,554			
側溝工	式	1	481,088	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝) B300-H300 ; 自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝) B300 横断用 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝蓋) B300用 車道用 普通目 L=1000 ボルト固定 ;	22	m
					5	m
					3	枚
集水桝・マンホール工	式	1	84,156	現場打ち街渠桝 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 (街渠桝蓋) T-25 B500-L500用 普通目 ボルト固定 ; 1号止コンクリート 1号 ;	1	箇所
					1	枚
					1	箇所
吐口工	式	1	36,860	1号吐口	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	1,587,324	
アスファルト舗装工	式	1	1,587,324	下層路盤(車道・路肩部) 513 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 513 m2 再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
区画線工	式	1	38,529	
区画線工	式	1	38,529	ポイント式区画線 270 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	291,200	
道路付属物工	式	1	291,200	1号路肩保護コンクリート 28 m
構造物撤去工	式	1	1,315,009	
構造物取壊し工	式	1	722,068	コンクリート構造物取壊し 38 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 24 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; コンクリート切断 0.6 m t=20cm ; 舗装版破碎 430 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 石積取壊し 23 m2 練石積み 控え35cm ;
運搬処理工	式	1	592,941	殻運搬 45 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 22 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 45 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 22 m3 アスファルト殻 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
仮設工	式	1	31,294,333																									
作業土工	式	1	80,672																									
工事用道路工	式	1	213,111	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐候性大型土のう</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>袋</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期仮設(3年)対応；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルース)</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂 小規模(標準)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT)	50	m3	4.0m以上；			耐候性大型土のう	2	袋	長期仮設(3年)対応；			積込(ルース)	30	m3	土砂 小規模(標準)；			土砂等運搬	30	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路体(築堤)盛土(ICT)	50	m3																										
4.0m以上；																												
耐候性大型土のう	2	袋																										
長期仮設(3年)対応；																												
積込(ルース)	30	m3																										
土砂 小規模(標準)；																												
土砂等運搬	30	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
仮橋・仮栈橋工	式	1	31,000,550	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">橋脚</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">66</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>作業架台</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>仮橋上部</td> <td style="text-align: right;">22.1</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">架設；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]</td> <td style="text-align: right;">160</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>仮設高欄</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">単管ハ[°]イ[°]型 設置；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土留材</td> <td style="text-align: right;">2.4</td> <td>t</td> </tr> </table>	橋脚	66	t	作業架台	1	式	仮橋上部	22.1	t	架設；			覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	160	m2	仮設高欄	40	m	単管ハ [°] イ [°] 型 設置；			土留材	2.4	t
橋脚	66	t																										
作業架台	1	式																										
仮橋上部	22.1	t																										
架設；																												
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	160	m2																										
仮設高欄	40	m																										
単管ハ [°] イ [°] 型 設置；																												
土留材	2.4	t																										
仮設工	式	1	31,643,855																									
仮水路工	式	1	3,034,330																									
作業 ^マ ド ^ト 整備工	式	1	21,314,525																									
交通管理工	式	1	7,295,000																									
直接工事費	式	1	88,223,884																									
共通仮設費	式	1	13,830,180																									
共通仮設費	式	1	3,155,180																									

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,058,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	888,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,675,000	
純工事費	式	1	102,054,064	
現場管理費	式	1	34,340,000	
工事原価	式	1	136,394,064	
一般管理費等	式	1	22,445,936	
工事価格	式	1	158,840,000	