

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取河川国道事務所管内遠隔交通遮断設備工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	147日間	自	令和 7年10月 4日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取河川国道事務所管内遠隔交通遮断設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	36,900,000	
道路防災設備	式	1	36,900,000	
交通遮断装置	式	1	36,900,000	1号エア一式自動遮断機 寒冷地仕様,バルーン長5m(遮断機取付支柱H=2m 含む); 9 台
機器単体費	式	1	36,900,000	
通信設備	式	1	4,235,413	
道路防災設備工	式	1	3,991,473	
交通遮断装置設置工	式	1	526,140	エア一式自動遮断機設置 9 台
配管・配線工	式	1	3,416,243	管内配線(CVケーブル) 39 m CV3.5mm ² -3C; 管内配線(CVケーブル) 184 m CV5.5mm ² -3C; 管内配線(CVケーブル) 627 m CV14mm ² -3C; 管内配線(FCPEV-Sケーブル) 838 m FCPEV-S0.9mm-5P; 屋外露出配管 5 m G28(2m未満); 屋外露出配管 53 m G28(2m以上); 屋外露出配管 3 m #30; 配管付属品 1 式
プルボックス設置工	式	1	49,090	プルボックス設置 1 個 200×200×100 SUS WP; プルボックス設置 1 個 300×300×200 SUS WP;

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取河川国道事務所管内遠隔交通遮断設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	80,500	
輸送工	式	1	80,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	163,440	
交通管理工	式	1	163,440	
直接工事費	式	1	4,235,413	
共通仮設費	式	1	1,237,480	
共通仮設費	式	1	141,480	
技術管理費	式	1	64,480	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	77,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,096,000	
純工事費	式	1	5,472,893	
現場管理費	式	1	3,398,000	
機器間接費	式	1	4,448,000	
技術者間接費	式	1	190,000	
機器管理費	式	1	4,258,000	
工事原価	式	1	13,318,893	
一般管理費等	式	1	2,831,107	

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取河川国道事務所管内遠隔交通遮断設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	53,050,000	