

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	122日間	自 令和7年10月29日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
道路修繕	式	1	9,876,369													
道路土工	式	1	27,824													
残土処理工	式	1	27,824													
舗装工	式	1	298,400													
アスファルト舗装工	式	1	298,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">下層路盤(歩道部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層(歩道部)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	下層路盤(歩道部)	100	m2	クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ;			表層(歩道部)	100	m2	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;		
下層路盤(歩道部)	100	m2														
クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ;																
表層(歩道部)	100	m2														
再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;																
縁石工	式	1	170,675													
縁石工	式	1	170,675	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">歩車道境界ブロック (BB-2-3(150)) B種 180/205*H250*L600 両面R ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">25</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック (BB-2-3(150)) B種 180/205*H250*L600 両面R ;	25	m									
歩車道境界ブロック (BB-2-3(150)) B種 180/205*H250*L600 両面R ;	25	m														
防護柵工	式	1	4,352,000													
路側防護柵工	式	1	2,965,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ガードレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードハイブ Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	ガードレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m	ガードハイブ Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m						
ガードレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m														
ガードハイブ Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m														
防止柵工	式	1	1,387,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装 ;	100	m									
転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装 ;	100	m														
標識工	式	1	596,400													
小型標識工	式	1	596,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">標識柱 (1号標識) 単柱式 φ89.1 L=4.50m 景観塗装 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">基</td> </tr> <tr> <td>標識板 (1号標識) 案内標識 1500×1000 カブセルノズ型 裏面景観塗</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> </table>	標識柱 (1号標識) 単柱式 φ89.1 L=4.50m 景観塗装 ;	2	基	標識板 (1号標識) 案内標識 1500×1000 カブセルノズ型 裏面景観塗	2	枚						
標識柱 (1号標識) 単柱式 φ89.1 L=4.50m 景観塗装 ;	2	基														
標識板 (1号標識) 案内標識 1500×1000 カブセルノズ型 裏面景観塗	2	枚														

積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				装；
道路附属施設工	式	1	1,240,200	
道路附属物工	式	1	1,240,200	1号張コンクリート 30 m2 1号 t=7cm； 1号CCTV基礎 2 基
構造物撤去工	式	1	94,370	
構造物取壊し工	式	1	94,370	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
仮設工	式	1	3,096,500	
交通管理工	式	1	3,096,500	
直接工事費	式	1	9,876,369	
共通仮設費	式	1	2,316,180	
共通仮設費	式	1	401,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,915,000	
純工事費	式	1	12,192,549	
現場管理費	式	1	6,781,000	
工事原価	式	1	18,973,549	

