

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	109日間	自 令和7年12月13日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,251,620	
舗装工	式	1	295,920	
薄層カー舗装工	式	1	295,920	薄層カー舗装 20 m <sup>2</sup> RPN-301 ; 薄層カー舗装 20 m <sup>2</sup> RPN-501 ;
区画線工	式	1	2,097,800	
区画線工	式	1	2,097,800	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ^イント式区画線 1,000 m ^イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ; ^イント式区画線 1,000 m ^イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ;
仮設工	式	1	1,857,900	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,857,900	
直接工事費	式	1	4,251,620	
共通仮設費	式	1	1,191,000	
共通仮設費	式	1	79,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,112,000	
純工事費	式	1	5,442,620	
現場管理費	式	1	3,458,000	
工事原価	式	1	8,900,620	
一般管理費等	式	1	1,989,380	
工事価格	式	1	10,890,000	