

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	161日間	自 令和7年10月22日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,667,940	
道路土工	式	1	3,285,470	
掘削工	式	1	62,440	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；
路体盛土工	m3	900	3,223,030	路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
排水構造物工	式	1	1,698,000	
側溝工	式	1	1,698,000	プレキャストU型側溝 150 m PU1-B300-H300；
道路付属施設工	式	1	568,000	
道路付属物工	式	1	568,000	1号張コンクリート 200 m2
構造物撤去工	式	1	1,201,130	
構造物取壊し工	式	1	943,700	コンクリート構造物取壊し 100 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	257,430	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋)；
除草工	式	1	185,840	
道路除草工	式	1	185,840	道路除草(複合) 2,000 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	729,500	
交通管理工	式	1	729,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,667,940	
共通仮設費	式	1	1,286,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,162,000	
純工事費	式	1	8,953,940	
現場管理費	式	1	4,378,000	
工事原価	式	1	13,331,940	
一般管理費等	式	1	2,858,060	
工事価格	式	1	16,190,000	