

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	110日間	自 令和7年12月12日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路修繕	式	1	4,489,970																									
舗装工	式	1	295,920																									
薄層カー舗装工	式	1	295,920	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">薄層カー舗装 RPN-301 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>薄層カー舗装 RPN-501 ;</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	薄層カー舗装 RPN-301 ;	20	m2	薄層カー舗装 RPN-501 ;	20	m2																		
薄層カー舗装 RPN-301 ;	20	m2																										
薄層カー舗装 RPN-501 ;	20	m2																										
区画線工	式	1	2,336,150																									
区画線工	式	1	2,336,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ; </td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> ^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ; </td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> ^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ; </td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m	熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,000	m	^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;	1,000	m	^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ;	1,000	m
熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m																										
熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m																										
熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m																										
熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m																										
熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	500	m																										
熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,000	m																										
^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 ;	1,000	m																										
^イント式区画線 ^イント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 ;	1,000	m																										
仮設工	式	1	1,857,900																									

積算内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,857,900	
直接工事費	式	1	4,489,970	
共通仮設費	式	1	1,234,000	
共通仮設費	式	1	82,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	82,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,152,000	
純工事費	式	1	5,723,970	
現場管理費	式	1	3,608,000	
工事原価	式	1	9,331,970	
一般管理費等	式	1	2,068,030	
工事価格	式	1	11,400,000	