

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区第2改良工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村坂根地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	269日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	39,162,056	
道路土工	式	1	10,996,760	
路体盛土工(ICT)	m3	2,400	10,980,710	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	16,050	法面整形(盛土部)(ICT) 30 m2 法面締固め無し ;
地盤改良工	式	1	306,480	
置換工	式	1	306,480	置換 60 m3 C-30 ;
擁壁工	式	1	12,816,846	
作業土工	式	1	954,431	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	11,862,415	補強土壁基礎 70 m (1号補強土壁基礎) 18-8-40(高炉) ; 間詰コンクリート 1 箇所 補強土壁壁面材組立・設置 117 m2 アンカー補強土壁 ; 補強材取付 1,226 m アンカー補強土壁 ; 構造物端部処理 2 m まき出し・敷均し、締固め 741 m3 アンカー補強土壁 ; 壁面上端処理 60 m (1号笠石コンクリート) 幅 0.4m ; 排水管敷設 48 m

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区第2改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(1号排水管) 有孔管 管径 150mm ; 壁面材背面排水層 C-40 ; 基盤排水層 C-40 ; 吸出防止材 足場	56 209 433 60	m3 m3 m2 m
カバー工	式	1	9,977,658			
作業土工	式	1	549,326			
場所打函渠工	式	1	9,149,132	基礎材 再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 内空幅 3.5m 内空高さ 3.3m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 鉄筋 SD345 D29~32 ; 型枠 一般型枠 ; 支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 支保 40kN/m2 < f ≤ 60kN/m2 [120 < t ≤ 190cm] ; 足場 安全ネット必要 ; 目地板	53 53 106 2.98 4.89 0.43 252 120 3 140 9	m2 m2 m3 t t t m2 空m3 空m3 掛m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 1号誘発目地 4 箇所 防水シート 7 m2 t=3.2mm ; 中詰土 10 m3
継手工	式	1	279,200	継手 1 箇所
排水構造物工	式	1	1,513,400	
排水工	式	1	1,513,400	小段排水 (1号小段排水) 70 m 1号 ;
構造物撤去工	式	1	184,912	
構造物取壊し工	式	1	103,996	コンクリート構造物取壊し 6 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 64 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	80,916	殻運搬 6 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 3 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 6 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 3 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ;
仮設工	式	1	3,366,000	
交通管理工	式	1	3,366,000	
直接工事費	式	1	39,162,056	

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災坂根地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,199,230	
共通仮設費	式	1	1,077,230	
技術管理費	式	1	612,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	465,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,122,000	
純工事費	式	1	45,361,286	
現場管理費	式	1	15,899,000	
工事原価	式	1	61,260,286	
一般管理費等	式	1	11,129,714	
工事価格	式	1	72,390,000	