



## 積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,553,007	
小形水門製作	式	1	11,553,007	
水門設備	式	1	6,053,007	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造ローゲート 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2m 四方水密方式 設計水深(数値入) ; 開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造ローゲート ラック式 ;
操作制御設備	式	1	5,500,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形 ;
間接労務費	式	1	667,000	
純製作費	式	1	12,220,007	
工場管理費	式	1	469,000	
製作原価	式	1	12,689,007	
据付工	式	1	1,993,860	
小形水門輸送工	式	1	111,000	
輸送工	式	1	111,000	小形水門輸送 1 式 小形水門輸送 1 式 既設撤去
小形水門設備撤去	式	1	248,061	
小形水門撤去工	式	1	248,061	撤去(小形水門) 1 式 撤去(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 撤去

## 積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小形水門設備据付	式	1	817,159	
小形水門据付工	式	1	817,159	据付(小形水門) 1 式 プレートガーダ構造ローケットドライ・トラッククレーン使用 純 径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2m 分割 発注 ; 据付(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 据付 小形水門設備 ;
仮設工	式	1	817,640	
交通管理工	式	1	817,640	
共通仮設費	式	1	402,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	402,000	
純工事費	式	1	2,395,860	
現場管理費	式	1	540,000	
据付間接費	式	1	606,000	
据付工事原価	式	1	3,541,860	
設計技術費	式	1	756,000	
工事原価	式	1	37,972,192	
一般管理費等	式	1	6,887,808	
工事価格	式	1	44,860,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,686,586	
小形水門製作	式	1	4,686,586	
水門設備	式	1	4,686,586	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライトゲート 純径間(数値入力) 2 m 有効高(数値入力) 1.5m 四方水密方式 設計 水深(数; 開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造スライトゲート ラック式;
間接労務費	式	1	274,000	
純製作費	式	1	4,960,586	
工場管理費	式	1	206,000	
製作原価	式	1	5,166,586	
据付工	式	1	1,338,591	
小形水門輸送工	式	1	126,000	
輸送工	式	1	126,000	小形水門輸送 1 式 小形水門輸送 1 式 既設撤去
小形水門設備撤去	式	1	333,013	
小形水門撤去工	式	1	333,013	撤去(小形水門) 1 式 撤去(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 撤去
小形水門設備据付	式	1	879,578	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小形水門据付工	式	1	879,578	据付(小形水門) プレートゲート構造スライトゲートドライトラッククレーン使用 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 1.5m 分割発; 据付(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 据付 小形水門設備;
共通仮設費	式	1	270,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	270,000	
純工事費	式	1	1,608,591	
現場管理費	式	1	362,000	
据付間接費	式	1	607,000	
据付工事原価	式	1	2,577,591	
工事原価	式	1	7,744,177	

## 積算内訳書

工事名	令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	402,167	
小形水門製作	式	1	402,167	
水門設備	式	1	313,068	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲータ構造スライダゲート 純径間(数値入力) 1 m 有効高(数値入力) 1m 四方水密方式 設計水 深(数値);
付属設備	式	1	89,099	胸壁防護柵 1 式 C;
間接労務費	式	1	156,000	
純製作費	式	1	558,167	
工場管理費	式	1	115,000	
製作原価	式	1	673,167	
据付工	式	1	284,540	
小形水門輸送工	式	1	63,000	
輸送工	式	1	63,000	小形水門輸送 1 式 小形水門輸送 1 式 既設撤去
小形水門設備撤去	式	1	59,290	
小形水門撤去工	式	1	59,290	撤去(小形水門) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 撤去
小形水門設備据付	式	1	162,250	
小形水門据付工	式	1	162,250	据付(小形水門) 1 式 プレートゲータ構造スライダゲート ドライ・トラッククレーン使用

## 積算内訳書

工事名		令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				純径間(数値入力) 1m 有効高(数値入力) 1m 分 割発注； 据付(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 据付 小形水門設備；
共通仮設費	式	1	57,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	57,000	
純工事費	式	1	341,540	
現場管理費	式	1	77,000	
据付間接費	式	1	110,000	
据付工事原価	式	1	528,540	
工事原価	式	1	1,201,707	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工	式	1	5,485,410			
小形水門製作	式	1	5,485,410			
水門設備	式	1	5,485,410	扉体(小形水門) プレートゲート構造ローゲート 純径間(数値入力) 4.3 5m 有効高(数値入力) 2.22m 三方水密方式 設 計水深( ; 開閉装置(小形水門) プレートゲート構造ローゲート ラック式 ;	2	門
					1	門分
間接労務費	式	1	1,922,000			
純製作費	式	1	7,407,410			
工場管理費	式	1	1,442,000			
製作原価	式	1	8,849,410			
据付工	式	1	1,576,031			
小形水門輸送工	式	1	151,000			
輸送工	式	1	151,000	小形水門輸送 小形水門輸送 既設撤去	1 1	式 式
小形水門設備撤去	式	1	375,774			
小形水門撤去工	式	1	375,774	撤去(小形水門) 撤去(付属設備) 直接経費(水門設備) 撤去	1 1 1	式 式 式
小形水門設備据付	式	1	1,049,257			

## 積算内訳書

工事名		令和7年度千代川水系ウソ谷排水樋門外整備工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小形水門据付工	式	1	1,049,257	据付(小形水門) プレートゲート構造ローゲートドライ・トラッククレーン使用 純 径間(数値入力) 4.35m 有効高(数値入力) 2.22 m 分割 ; 据付(付属設備) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 据付 小形水門設備 ;
共通仮設費	式	1	318,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	318,000	
純工事費	式	1	1,894,031	
現場管理費	式	1	427,000	
据付間接費	式	1	869,000	
据付工事原価	式	1	3,190,031	
工事原価	式	1	12,039,441	