

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	270日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	94,868,044	
道路土工	式	1	27,542,968	
路体盛土工	m3	180	130,950	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	5,400	24,510,170	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	m3	520	2,380,118	路床盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	521,730	法面整形(盛土部)(ICT) 1,020 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	170,580	
置換工	式	1	170,580	置換 30 m3 碎石 C-30；
擁壁工	式	1	13,136,896	
作業土工	式	1	187,835	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	12,949,061	補強土壁基礎 30 m (1号補強土壁基礎) 18-8-40(高炉)； 補強土壁基礎 19 m (2号補強土壁基礎) 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 175 m2 アンカー補強土壁；

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補強材取付	1,058	m
				アンカー補強土壁；		
				構造物端部処理	1	m
				まき出し・敷均し、締固め	690	m ³
				アンカー補強土壁；		
				壁面上端処理	23	m
				(1号笠石コンクリート)		
				幅 0.4m；		
				排水管敷設	73	m
				(1号排水管)		
				有孔管 管径 150mm；		
				壁面材背面排水層	86	m ³
				C-40；		
				基盤排水層	80	m ³
				C-40；		
				吸出防止材	169	m ²
				足場	23	m
石・ブロック積(張)工	式	1	5,703,267			
作業土工	式	1	120,860			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	5,582,407	現場打基礎コンクリート	30	m
				(1号コンクリートブロック基礎)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				現場打基礎コンクリート	7	m
				(2号コンクリートブロック基礎)		
				18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；		
				コンクリート(間知)ブロック積	140	m ²
				(1号コンクリートブロック積)		
				滑面 控え35cm；		
				コンクリート(間知)ブロック積	16	m ²
				(2号コンクリートブロック積)		
				滑面 控え35cm；		
				胴込・裏込材(砕石)	51	m ³

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート (2号天端コンクリート) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (1号小口止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	30 7 1	m m 箇所
カルバート工	式	1	45,911,742			
作業土工	式	1	703,928			
場所打函渠工	式	1	45,207,814	基礎材 再生クラッシュヤーン40～0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; コンクリート 内空幅 14.1m 内空高さ 5.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 SD345 D29～32 ; 鉄筋 SD345 D35 ; ずれ止め鉄筋 SD345 D22 L500 ; 型枠 一般型枠 ; 支保	190 19 685 9.26 18.67 46.11 21.21 25 705 910	m2 m3 m3 t t t t 本 m2 空m3

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ; 足場 安全ネット必要 ; 中詰土
				640 掛m ²
				80 m ³
排水構造物工	式	1	878,622	
側溝工	式	1	413,761	フレキストU型側溝 (1号フレキストU型側溝) PU3-B400-H500 ; 側溝蓋 (1号側溝蓋) 400 51.2×11×50 ; 1号L型側溝 500B H=150 ;
				11 m
				23 枚
				11 m
場所打水路工	式	1	464,861	現場打水路 (1号場所打ち側溝) B300 H436~665 18-8-40(高炉) ; 側溝蓋 (2号側溝蓋) C1-B300 ;
				11 m
				23 枚
道路附属施設工	式	1	33,969	
道路附属物工	式	1	33,969	1号張コンクリート 1号 t=7cm ;
				13 m ²
仮設工	式	1	1,490,000	
交通管理工	式	1	1,490,000	
直接工事費	式	1	94,868,044	
共通仮設費	式	1	11,047,230	
共通仮設費	式	1	1,551,230	

積算内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	612,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	939,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,496,000	
純工事費	式	1	105,915,274	
現場管理費	式	1	32,337,000	
工事原価	式	1	138,252,274	
一般管理費等	式	1	22,717,726	
工事価格	式	1	160,970,000	