

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号白兔歩道整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市白兔地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	337日間	自 令和8年3月27日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号白兔歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	42,067,116	
道路土工	式	1	9,675,381	
路体盛土工	m3	770	1,390,068	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	1,130	7,694,463	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	590,850	法面整形(盛土部)(ICT) 1,170 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	15,997,943	
固結工	式	1	15,997,943	中層混合処理 3,523 m3 改良深度6.4m 施工規模3,523m3；
法面工	式	1	267,240	
植生工	式	1	267,240	種子散布 1,020 m2 肥料無し 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	7,594,243	
作業土工	式	1	862,453	
側溝工	式	1	350,130	プレキャストU型側溝 33 m (1号プレキャストU型側溝) B300-H300；
管渠工	式	1	4,516,850	鉄筋コンクリート台付管 5 m (CP-PH-D600) φ600；

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号白兔歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1号暗渠排水管 高耐圧ポリエチレン管 φ600；	39 m
				2号暗渠排水管 高耐圧ポリエチレン管 φ600；	41 m
				3号暗渠排水管 高耐圧ポリエチレン管 φ800；	8 m
				1号巻立てコンクリート 1号；	1 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	689,100	現場打ち集水桝 (G2-B800-L800-H1400) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業 補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				蓋 (1号縞鋼板蓋) B800-L800用 SUS t=3.5mm；	1 枚
				蓋 (2号縞鋼板蓋) B1000-L1000用 SUS t=4.5mm；	1 枚
排水工	式	1	1,175,710	1号水平排水層	71 m
				2号水平排水層	34 m
防護柵工	式	1	1,772,430		
防止柵工	式	1	1,772,430	1号転落防止柵基礎 1号；	123 m
道路付属施設工	式	1	1,023,209		
道路付属物工	式	1	1,023,209	1号階段 1号；	1 箇所
				1号防草コンクリート 1号 t=7cm；	123 m
構造物撤去工	式	1	3,110,470		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道9号白兔歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	745,121	
防護柵撤去工	式	1	92,252	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 118 m 転落防止柵 Co建込; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 9 m 転落防止柵 Co建込;
構造物取壊し工	式	1	1,378,062	コンクリート構造物取壊し 133 m3 無筋構造物 機械施工; コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	895,035	殻運搬 133 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 7 m3 コンクリート殻(鉄筋); 殻処分 133 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 7 m3 コンクリート殻(鉄筋); 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	2,626,200	
交通管理工	式	1	2,626,200	
直接工事費	式	1	42,067,116	
共通仮設費	式	1	8,179,980	
共通仮設費	式	1	3,632,980	
運搬費	式	1	1,841,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,306,980	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式

