

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	183日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	23,638,707	
道路土工	式	1	27,607	
残土処理工	式	1	27,607	
防護柵工	式	1	15,653,600	
路側防護柵工	式	1	14,262,600	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> カートレール Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無； カートハイブ Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無； </div> <div style="width: 25%;"> 900 m 140 m </div> </div>
防止柵工	式	1	1,391,000	転落(横断)防止柵 P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装； 100 m
標識工	式	1	589,500	
小型標識工	式	1	589,500	標識板 案内標識 1500×1000 カプセルレンズ型 裏面景観 塗装； 3 枚
道路付属施設工	式	1	516,600	
道路付属物工	式	1	516,600	1号張コンクリート 1号 t=7cm； 200 m ²
構造物撤去工	式	1	473,700	
構造物取壊し工	式	1	473,700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 50 m ³
仮設工	式	1	6,377,700	
交通管理工	式	1	6,377,700	
直接工事費	式	1	23,638,707	

積算内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,148,180	
共通仮設費	式	1	782,180	
技術管理費	式	1	473,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	309,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,366,000	
純工事費	式	1	27,786,887	
現場管理費	式	1	13,413,000	
工事原価	式	1	41,199,887	
一般管理費等	式	1	7,770,113	
工事価格	式	1	48,970,000	