

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度千代川整備その2工事
工事地名	千代川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	366日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	42,737,222	
河川土工	式	1	11,552,360	
掘削工(ICT)	式	1	2,558,250	掘削(ICT) 7,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	8,994,110	
法覆護岸工	式	1	1,709,351	
作業土工	式	1	94,961	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,429,030	現場打基礎コンクリート 15 m (PB-1-4-1) 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm； 間知ブロック張 47 m2 (KP-2-1) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 1号護岸端止 1 箇所
階段工	式	1	185,360	現場打階段 4 m (SB-1-2-W1500)
擁壁護岸工	式	1	12,080,988	
作業土工	式	1	309,136	
場所打擁壁工	式	1	11,771,852	均しコンクリート 270 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm； コンクリート 182 m3 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 7.58 t SD345 D13； 目地板 18 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 27 m CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 水抜パイプ 14 m 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm フィルター無 ;
根固め工	式	1	3,072,825	
作業土工	式	1	73,160	
根固めブロック工	式	1	2,999,665	根固めブロック据付 17 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.02 t ブロック購入有 ; 根固めブロック据付 8 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.01 t ブロック購入有 ; 吸出し防止材 50 m2 t=10mm ;
付帯道路工	式	1	2,051,443	
アスファルト舗装工	式	1	2,015,345	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 350 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 350 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 350 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;
区画線工	式	1	36,098	溶解式区画線 3 m 溶解式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 4 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 3 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装無； へいん式区画線 200 m へいん式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱；
堤防養生工	式	1	4,384,700	
伐木除根工	式	1	4,384,700	伐木・伐竹 10,000 m2 伐木(機械施工)； 除根整地 10,000 m2 (除根) 除根整地 10,000 m2 (整地) 集積積み 1 式 処分費 200 m3 伐木(枝・葉・幹)； 処分費 100 m3 伐木(根・株)；
構造物撤去工	式	1	2,115,093	
防護柵撤去工	式	1	330,400	防護柵撤去(ガードレール) 200 m
構造物取壊し工	式	1	1,221,084	コンクリート構造物取壊し 11 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 48 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 200 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 350 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；

積算内訳書

工事名	令和7年度千代川整備その2工事						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
運搬処理工	式	1	563,609	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 ガートレール；	11	m3	
					48	m3	
					35	m3	
					11	m3	
					48	m3	
					35	m3	
					1	式	
仮設工	式	1	5,770,462				
工事用道路工	式	1	1,133,672				
土留・仮締切工	式	1	1,550,590				
汚濁防止工	式	1	168,200				
交通管理工	式	1	2,918,000				
直接工事費	式	1	42,737,222				
共通仮設費	式	1	6,082,000				
共通仮設費	式	1	1,676,000				
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,078,000				

