

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度千代川上流維持工事
工事地名	千代川上流、八東川直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川上流維持工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
河川維持	式	1	50,263,487																															
除草工	式	1	25,318,997																															
堤防除草工	式	1	25,318,997	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (ロングリーチ)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">64,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="text-align: right;">601,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハトガイト式)</td> <td style="text-align: right;">35,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">140,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>梱包 (機械)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (ハラ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (ハラ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	除草 (ロングリーチ)	64,000	m2	除草 (遠隔操縦式)	601,000	m2	除草 (ハトガイト式)	35,300	m2	除草 (肩掛式)	140,000	m2	集草 (人力)	1	式	梱包 (機械)	1	式	積込・荷卸 (ハラ)	1	式	積込・荷卸 (梱包)	1	式	運搬(堤防除草) (ハラ)	1	式	運搬(堤防除草) (梱包)	1	式
除草 (ロングリーチ)	64,000	m2																																
除草 (遠隔操縦式)	601,000	m2																																
除草 (ハトガイト式)	35,300	m2																																
除草 (肩掛式)	140,000	m2																																
集草 (人力)	1	式																																
梱包 (機械)	1	式																																
積込・荷卸 (ハラ)	1	式																																
積込・荷卸 (梱包)	1	式																																
運搬(堤防除草) (ハラ)	1	式																																
運搬(堤防除草) (梱包)	1	式																																
堤防養生工	式	1	9,695,980																															
伐木除根工	式	1	6,627,380	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">10,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地 (除根) 除根伐木(粗)；</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除根整地 (整地) 整地伐木(粗)；</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	10,000	m2	除根整地 (除根) 除根伐木(粗)；	10,000	m2	除根整地 (整地) 整地伐木(粗)；	10,000	m2																					
伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	10,000	m2																																
除根整地 (除根) 除根伐木(粗)；	10,000	m2																																
除根整地 (整地) 整地伐木(粗)；	10,000	m2																																

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川上流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	1	式
				伐木・伐竹	14,500	m2
				伐木(人力施工：密)；		
				除根整地	14,500	m2
				(除根)		
				除根伐木(密)；		
				除根整地	14,500	m2
				(整地)		
				整地伐木(密)；		
				集積積込み	1	式
幼木処理工	式	1	3,068,600	幼木処理	458,000	m2
				2回踏み倒し；		
路面補修工	式	1	1,886,710			
天端補修工	式	1	1,886,710	下層路盤(車道・路肩部)	700	m2
				クランチャーン C-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	700	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；		
清掃工	式	1	2,387,400			
塵芥処理工	式	1	2,387,400	散在塵芥処理	125,000	m2
				散在塵芥処理	1	式
				(運搬)		
				堆積塵芥収集(人力処理)	200	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	式
				(運搬)		
応急処理工	式	1	8,981,200			
応急処理作業工	式	1	8,442,000	応急作業	1	式
防災施設工	式	1	539,200	大型土のう	200	袋

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川上流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
緊急時対応工	式	1	1,665,700	
緊急時対応工	式	1	710,000	緊急時対応巡視 1 式
水防対策工	式	1	100,200	災害対策用車両訓練 1 回
水質汚染対策工	式	1	855,500	オイルフェンス設置・撤去 10 回
仮設工	式	1	327,500	
交通管理工	式	1	327,500	
直接工事費	式	1	50,263,487	
共通仮設費	式	1	5,536,100	
共通仮設費	式	1	1,048,100	
運搬費	式	1	458,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	590,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,488,000	
純工事費	式	1	55,799,587	
現場管理費	式	1	20,332,000	
工事原価	式	1	76,131,587	
一般管理費等	式	1	13,378,413	
工事価格	式	1	89,510,000	