

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事
工事地名	鳥取県岩美郡岩美町蒲生～東伯郡湯梨浜町小浜地内、八頭郡八頭町堀越～鳥取市南隈地内、鳥取市河原町布袋～鳥取市秋里地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	55,216,740	
巡視・巡回工	式	1	12,960,100	
道路巡回工	式	1	12,960,100	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	6,309,395	
舗装打換え工	式	1	2,187,555	舗装版切断 150 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 500 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 25 m ³ 舗装版破碎； 殻処分 25 m ³ アスファルト殻 (2.35t/m ³)； 表層 500 m ² 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	3,961,850	切削オーバーレイ 1,000 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 50 m ³ アスファルト殻； 殻処分 50 m ³ アスファルト殻 (2.35t/m ³)；
アスファルト舗装補修工	式	1	159,990	パッチング 3 t 再生密粒度As(20)；
防護柵工	式	1	4,859,000	
路側防護柵工	式	1	2,022,000	カートレール補修 50 m Gr-A-4E 景観塗装； カートレール補修 50 m Gr-A-2B 景観塗装；

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	2,837,000	転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装；	100	m
				転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装；	100	m
道路付属施設工	式	1	808,900			
道路付属物工	式	1	808,900	車線分離標 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	30	本
				防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70mm；	50	m
道路付属物復旧工	式	1	1,529,000			
付属物補修工	式	1	1,529,000	視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色；	10	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	10	本
				；		
				車線分離標補修 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；	30	本
道路清掃工	式	1	654,645			
路面清掃工	式	1	115,920	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4tD 持込 散水車5500～6500L貸与；	16	km
排水施設清掃工	式	1	380,910	側溝清掃(人力) 無蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	200	m

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				柵清掃（人力） 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				柵清掃（人力） 有蓋 土砂厚25cm未満；	30	箇所
構造物清掃工	式	1	157,815	トコ壁面清掃 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与；	3.5	km
除草工	式	1	3,640,000			
道路除草工	式	1	3,640,000	除草 型掛式 飛び石防護有；	20,000	m2
				除草 型掛式 飛び石防護無；	10,000	m2
				集草	30,000	m2
				積込運搬	30,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	448,990			
冬期安全施設工	式	1	448,990	スノーポール設置 挿入単柱型；	150	本
				スノーポール撤去 挿入単柱型；	150	本
				冬期看板設置	50	枚
				冬期看板撤去	50	枚
道路照明設備工	式	1	511,610			
道路照明施設維持工	式	1	127,540	ランプ取替 フリンカーライト TS-100；	5	個
				ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200V 6A；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200V 10A；	5	個

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個
				ランプ取替 蛍光ランプ FHF-32W 3波長形；	5	個
照明施設維持工	式	1	248,000	照明施設点検	80	箇所
				照明施設点検 高所作業車；	30	箇所
移動拘束	式	1	89,180	作業員移動 車移動 ライトバン；	200	km
				作業員移動 高所作業車；	80	km
応急処理工	式	1	15,521,730			
応急処理事業工	式	1	9,712,000	応急作業 土木一般世話役；	20	人
				応急作業 【夜間】 土木一般世話役；	5	人
				応急作業 特殊作業員；	50	人
				応急作業 【夜間】 特殊作業員；	10	人
				応急作業 普通作業員；	350	人
				応急作業 【夜間】 普通作業員；	40	人
				応急処理事業工	式	1
				トラック 2t積；	100	時間
				トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊；	50	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック 2t積；	200	時間
応急処理事業工	式	1	1,230,500	コンクリート 1号コンクリート；	60	m3
				セメント 高炉B 25kg袋入；	20	袋
				常温合材 20kg袋入；	30	袋
応急処理工	式	1	3,761,280	落下物処理	300	件
				落下物処理 【夜間】	50	件
				案内・規制看板設置	30	枚
				案内・規制看板撤去	30	枚
構造物撤去工	式	1	149,570			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	54,830	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	7,823,800			
交通管理工	式	1	7,823,800			
雪寒	式	1	28,885,600			
除雪工	式	1	28,885,600			
一般除雪工	式	1	13,729,000	除雪トラック 7t(4×4) VATG ワンウェイ 刃進行角可変式；	200	時間
				除雪トラック 10t(6×6) AT WG アンゲリングプラウ；	200	時間
				除雪トラック	100	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 進行角可変式； 除雪ゲレータ 100 時間 ブレード幅4.0m SS付 ブレード自動制御； 除雪トレーサ 20 時間 11t級 アンクリングブレード付； ロータリ除雪車 40 時間 除雪幅2.2m級 180KW級；
凍結防止工	式	1	9,413,000	凍結防止剤散布 400 時間 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m ³ 4×4； 凍結防止剤散布 300 時間 乾式 3t級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4； 凍結防止剤 500 t 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品； 凍結防止剤 50 t 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品；
待機費	式	1	5,743,600	情報連絡員 800 時間 運転要員 100 時間 中速車； 運転要員 500 時間 高速車；
直接工事費	式	1	84,102,340	
共通仮設費	式	1	14,124,000	
共通仮設費	式	1	2,975,000	
技術管理費	式	1	80,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,895,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,149,000	
純工事費	式	1	98,226,340	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事
工事地名	鳥取県岩美郡岩美町蒲生～鳥取市秋里地内、鳥取県鳥取市河原町布袋～鳥取市秋里地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	55,240,490	
巡視・巡回工	式	1	12,983,850	
道路巡回工	式	1	12,983,850	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	6,309,395	
舗装打換え工	式	1	2,187,555	舗装版切断 150 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 500 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 25 m ³ 舗装版破碎； 殻処分 25 m ³ アスファルト殻 (2.35t/m ³)； 表層 500 m ² 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	3,961,850	切削オーバーレイ 1,000 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 50 m ³ アスファルト殻； 殻処分 50 m ³ アスファルト殻 (2.35t/m ³)；
アスファルト舗装補修工	式	1	159,990	パッチング 3 t 再生密粒度As(20)；
防護柵工	式	1	4,859,000	
路側防護柵工	式	1	2,022,000	カートレール補修 50 m Gr-A-4E 景観塗装； カートレール補修 50 m Gr-A-2B 景観塗装；

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	2,837,000	転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装；	100	m
				転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装；	100	m
道路付属施設工	式	1	808,900			
道路付属物工	式	1	808,900	車線分離標 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	30	本
				防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70mm；	50	m
道路付属物復旧工	式	1	1,529,000			
付属物補修工	式	1	1,529,000	視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色；	10	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	10	本
				；		
				車線分離標補修 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；	30	本
道路清掃工	式	1	654,645			
路面清掃工	式	1	115,920	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4tD 持込 散水車5500～6500L貸与；	16	km
排水施設清掃工	式	1	380,910	側溝清掃(人力) 無蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	200	m

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				柵清掃（人力） 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				柵清掃（人力） 有蓋 土砂厚25cm未満；	30	箇所
構造物清掃工	式	1	157,815	トンネル壁面清掃 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与；	3.5	km
除草工	式	1	3,640,000			
道路除草工	式	1	3,640,000	除草 型掛式 飛び石防護有；	20,000	m2
				除草 型掛式 飛び石防護無；	10,000	m2
				集草	30,000	m2
				積込運搬	30,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	448,990			
冬期安全施設工	式	1	448,990	スノーポール設置 挿入単柱型；	150	本
				スノーポール撤去 挿入単柱型；	150	本
				冬期看板設置	50	枚
				冬期看板撤去	50	枚
道路照明設備工	式	1	511,610			
道路照明施設維持工	式	1	127,540	ランプ取替 フリンカーライト TS-100；	5	個
				ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200V 6A；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200V 10A；	5	個

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個
				ランプ取替 蛍光ランプ FHF-32W 3波長形；	5	個
照明施設維持工	式	1	248,000	照明施設点検	80	箇所
				照明施設点検 高所作業車；	30	箇所
移動拘束	式	1	89,180	作業員移動 車移動 ライトバン；	200	km
				作業員移動 高所作業車；	80	km
応急処理工	式	1	15,521,730			
応急処理事業工	式	1	9,712,000	応急作業 土木一般世話役；	20	人
				応急作業 【夜間】 土木一般世話役；	5	人
				応急作業 特殊作業員；	50	人
				応急作業 【夜間】 特殊作業員；	10	人
				応急作業 普通作業員；	350	人
				応急作業 【夜間】 普通作業員；	40	人
				応急処理事業工	式	1
				トラック 2t積；	100	時間
				トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊；	50	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック 2t積；	200	時間
応急処理事業工	式	1	1,230,500	コンクリート 1号コンクリート；	60	m3
				セメント 高炉B 25kg袋入；	20	袋
				常温合材 20kg袋入；	30	袋
応急処理工	式	1	3,761,280	落下物処理	300	件
				落下物処理 【夜間】	50	件
				案内・規制看板設置	30	枚
				案内・規制看板撤去	30	枚
構造物撤去工	式	1	149,570			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	54,830	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	7,823,800			
交通管理工	式	1	7,823,800			
雪寒	式	1	28,885,600			
除雪工	式	1	28,885,600			
一般除雪工	式	1	13,729,000	除雪トラック 7t(4×4) VATG ワンウェイ 刃進行角可変式；	200	時間
				除雪トラック 10t(6×6) AT WG アンゲリングプラウ；	200	時間
				除雪トラック	100	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取管内東部保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 進行角可変式； 除雪ゲレータ 100 時間 ブレード幅4.0m SS付 ブレード自動制御； 除雪トレーサ 20 時間 11t級 アンクリングブレード付； ロータリ除雪車 40 時間 除雪幅2.2m級 180KW級；
凍結防止工	式	1	9,413,000	凍結防止剤散布 400 時間 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m ³ 4×4； 凍結防止剤散布 300 時間 乾式 3t級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4； 凍結防止剤 500 t 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品； 凍結防止剤 50 t 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品；
待機費	式	1	5,743,600	情報連絡員 800 時間 運転要員 100 時間 中速車； 運転要員 500 時間 高速車；
直接工事費	式	1	84,126,090	
共通仮設費	式	1	14,190,180	
共通仮設費	式	1	3,039,180	
技術管理費	式	1	143,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,896,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,151,000	
純工事費	式	1	98,316,270	

