

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度千代川水系袋川浚渫工事
工事地名	鳥取県鳥取市江津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	274日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川水系袋川浚渫工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	96,298,146	
浚渫工(ポンプ 浚渫船)	式	1	48,153,230	
浚渫工	式	1	35,845,200	浚渫 3,600 m3 D150PS型；
排砂管設備工	式	1	11,076,800	排砂設備(水上部) 750 m 管径φ200 φ250； 排砂設備(陸上部) 100 m 管径φ250； 立上がり零号部 1 箇所
埋立工	式	1	1,231,230	排砂管保守 33 日
浚渫土処理工	式	1	30,900,320	
安定処理工	式	1	18,409,520	バックホウ混合 3,590 m3 高含水泥土改良剤 添加量150kg/m3；
浚渫土処理工	式	1	12,490,800	
構造物撤去工	式	1	455,544	
取壊し工	式	1	56,784	畦畔撤去 260 m3 土砂 W=3.0m；
構造物取壊し工	式	1	1,916	舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下；
排水構造物撤去工	式	1	365,800	プレキャストU型側溝撤去 124 m B300-H300 再利用撤去；
残土処理工	式	1	31,044	
仮設工	式	1	16,789,052	
工事用道路工	式	1	606,830	

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川水系袋川浚渫工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮水路工		式	1	121,300			
汚濁防止工		式	1	15,225,370			
運搬処理工		式	1	90,552			
交通管理工		式	1	745,000			
直接工事費		式	1	96,298,146			
共通仮設費		式	1	28,225,185			
共通仮設費		式	1	21,006,185			
運搬費		式	1	16,831,525	建設機械運搬費 マイクロポンプ 船(片道)	2	回
					建設機械運搬費 中継ポンプ (片道)	2	回
					建設機械運搬費 揚錨船(片道)	2	回
					建設機械運搬費 交通船(片道)	2	回
					建設機械運搬費 台船(片道)	2	回
					建設機械運搬費 上屋(片道)	2	回
					浚渫船分解組立費 往復	1	回
					中継ポンプ 分解組立費 往復	1	回
					揚錨船分解組立費 片道	2	回
					交通船分解組立費 片道	2	回
					台船分解組立費 往復	1	回
					上屋分解組立費 往復	1	回
					ポータ運搬 往復	77	隻
					排砂管径200mm用 φ430 L=4500 ;		
					ポータ運搬 往復	59	隻
					排砂管径250mm用 φ500 L=4500 ;		
					排砂管運搬 往復	77	本
					排砂管径200mm L=5500 ;		
					排砂管運搬 往復	77	本
					排砂管径250mm L=5500 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度千代川水系袋川浚渫工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ゴムジョイント管運搬 排砂管径200mm用 L=800 ;	78 本
				ゴムジョイント管運搬 排砂管径250mm用 L=800 ;	78 本
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	3,251,660	繋船費(河川) マイクロポンプ 船 D150PS型 ;	1 式
				繋船費(河川) 台船 ;	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	923,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,219,000		
純工事費	式	1	124,523,331		
現場管理費	式	1	31,075,000		
工事原価	式	1	155,598,331		
一般管理費等	式	1	25,031,669		
工事価格	式	1	180,630,000		