

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市河原町布袋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	260日間	自	令和 8年 6月12日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	35,278,963	
道路土工	式	1	277,978	
掘削工 (ICT)	式	1	128,100	掘削 (ICT) 50 m3 土砂 小規模 (標準以外) ;
残土処理工	式	1	149,878	
舗装工	式	1	12,831,017	
切削オーバーレイ工	式	1	11,208,795	切削オーバーレイ 1,410 m2 7cmを超え12cm以下 二層 密粒度As改質Ⅱ型 (20))DS3000 再生粗粒度As改質Ⅱ型 (20)DS5000 ; 殻運搬 (路面切削) 141 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 141 m3 アスファルト殻 ;
アスファルト舗装工	式	1	971,416	下層路盤 (歩道部) 320 m2 クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層 (歩道部) 4 m2 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表層 (歩道部) 316 m2 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
アスファルト舗装工	式	1	436,406	表層 (歩道部) 226 m2 再生密粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	214,400	クランク処理 200 m クランク防止シート (W=50cm) ;
排水構造物工	式	1	2,294,779	
作業土工	式	1	225,030	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,877,249	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝) B300-H300 ;	122	m
				側溝蓋 (1号側溝蓋) PC3-B300 ;	247	枚
集水桝・マンホール工	式	1	192,500	現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)	2	箇所
				蓋 (グレチング蓋) T-2 B500×L500用 細目 滑止 ボルト固定 ;	2	枚
縁石工	式	1	1,274,570			
作業土工	式	1	51,560			
縁石工	式	1	1,223,010	歩車道境界ブロック (BB-2-3(250)) D種(180/215×H350×L600) 両面R ;	127	m
防護柵工	式	1	5,914,290			
路側防護柵工	式	1	2,545,080	ガードパイプ Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無 ;	127	m
防止柵工	式	1	3,369,210	1号落下物防止柵 H=1.5m 菱形金網 線径3.2×56mm ;	76	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
標識工	式	1	904,340			
小型標識工	式	1	474,930	標識柱 (2号標識) 単柱式 φ89.1×3.2×3720 景観塗装 ;	3	基
				標識板 (2号標識) 警戒標識 720×720 カプセルレンズ型 裏面景観塗装	3	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
大型標識工	式	1	429,410	標識基礎 1号標識 φ800×2400； 片持標識柱 1号標識 F型 φ216.3×8.2×7250 撤去・再設置； 標識板 1号標識 案内標識 2000×1500 撤去・再設置； 1基 1基 1枚
区画線工	式	1	205,539	
区画線工	式	1	205,539	熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無； ハット式区画線 ハット式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱； ハット式区画線 ハット式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱； 6m 81m 25m 370m 33m
道路付属施設工	式	1	598,491	
作業土工	式	1	14,373	
道路付属物工	式	1	512,072	視線誘導標 両面 φ100 土中建込用 スノボール併用型 景観色 10本以上30本未満； 視線誘導標 18本 11本

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				両面 φ100 防護柵取付用 景観色 10本以上30本未満； 1号防草コンクリート 1号 t=7cm；	31 m2
照明灯基礎設置工	式	1	72,046	1号管路 FEP30； 照明灯基礎設置 (1号照明柱基礎) φ500×2000；	13 m 1 基
構造物撤去工	式	1	1,343,559		
防護柵撤去工	式	1	176,214	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込用；	129 m
標識撤去工	式	1	108,080	標識撤去 路側式；	4 基
道路付属物撤去工	式	1	12,540	視線誘導標撤去 土中建込 10本以上30本未満；	11 本
構造物取壊し工	式	1	649,378	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	50 m3 7 m 260 m2 27 m2
運搬処理工	式	1	397,347	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)； 殻処分 アスファルト殻(2.20t/m3)； 殻処分	16 m3 50 m3 5 m3 11 m3 50 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	9,634,400	
交通管理工	式	1	9,634,400	
直接工事費	式	1	35,278,963	
共通仮設費	式	1	5,684,260	
共通仮設費	式	1	639,260	
運搬費	式	1	151,080	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	153,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	335,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,045,000	
純工事費	式	1	40,963,223	
現場管理費	式	1	14,399,000	
工事原価	式	1	55,362,223	
一般管理費等	式	1	10,877,777	
工事価格	式	1	66,240,000	