鏡

１．工事名

工事名	令和７年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事
工事地名	岡山県英田郡西粟倉村坂根地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　工務第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3041010001		１４）	単価適用年月	2025年 4月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 4月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	213日間	自　令和 7年 5月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	西粟倉		２３）	公 告 日	令和 7年 3月18日	
１１）	河川・路線	一般国道３７３号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		33,632,212			
道路土工		式	1		27,528,412			
掘削工(ICT)		式	1		16,872			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	40	421.8	16,872			単-1号
路体盛土工(ICT)		式	1		27,511,540			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,000	253.8	1,522,800			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,620	3,692	24,441,040			単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,600	234.5	1,547,700			単-4号
舗装工		式	1		3,655,800			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (工事用道路舗装A)		式	1		3,655,800			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,200	922.5	1,107,000			単-5号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,200	2,124	2,548,800			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,108,000			
側溝工		式	1		1,108,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)	PU3-B300-H300	m	100	11,080	1,108,000			単-7号
仮設工		式	1		1,340,000			
交通管理工		式	1		1,340,000			
交通誘導警備員		人日	80	16,750	1,340,000			単-8号
直接工事費		式	1		33,632,212			
共通仮設費		式	1		6,059,000			
共通仮設費		式	1		1,556,000			
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		410,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災坂根地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,503,000			
純工事費		式	1		39,691,212			
現場管理費		式	1		14,300,000			
工事原価		式	1		53,991,212			
一般管理費等		式	1		9,968,788			
工事価格		式	1		63,960,000			
消費税相当額		式	1		6,396,000			
工事費計		式	1		70,356,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単－　11号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単－　12号
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	421.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	421.8	421.8	CB210120
計					421.8	
単価					421.8	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	253.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	253.8	253.8	CB210570
計					253.8	
単価					253.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,692	3,692	CB210110
計					3,692	
単価					3,692	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	234.5	234.5	CB210020
計					234.5	
単価					234.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	922.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	922.5	922.5	CB410030
計					922.5	
単価					922.5	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,124	2,124	CB410260
計					2,124	
単価					2,124	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,080	11,080	WB821410 単－ 9号
計					11,080	
単価					11,080	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,750	16,750	WB010212 単－ 10号
計					16,750	
単価					16,750	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,862.56	38,625	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	14,000	70,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	3,200	2,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					110,800	
単価					11,080	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,744	16,744	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					16,750	
単価					16,750	円／人日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式