鏡

１．工事名

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市浜坂地内

２．工事内容

１）	発注年月	年　月			１２）	設 計 年 月	年　月
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　河川管理課			１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3052010003			１４）	単価適用年月	2025年 4月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官			１５）	歩掛適用年月	2025年 4月
５）	変更回数	0回			１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事			１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	288日間	自	令和 7年 6月13日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）	至	令和 8年 3月27日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）	至	年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県			２２）	処 分 費 等	195,735
１０）	地　　区	鳥取			２３）	公 告 日	令和 7年 3月18日
１１）	河川・路線	千代川			２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管 （浜坂第４樋門）		式	1		16,288,261			
河川土工		式	1		11,533			
残土処理工		式	1		11,533			
整地	残土受入れ地での処理	m3	5	121.6	608			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5	2,185	10,925			単-2号
樋門･樋管本体工		式	1		5,520,873			
作業土工		式	1		120,864			
床掘り	土砂	m3	100	232.2	23,220			単-3号
埋戻し		m3	90	960.8	86,472			単-4号
基面整正		m2	30	372.4	11,172			単-5号
函渠工		式	1		398,972			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	2	4,760	9,520			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	3	22,690	68,070			単-7号
鉄筋	SD345 D13	t	0.09	178,600	16,074			単-8号
鉄筋	SD345 D19	t	0.06	176,500	10,590			単-9号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	5,051	20,204			単-10号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	2,566	23,094			単-11号
型枠	一般型枠	m2	14	8,492	118,888			単-12号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	4	7,176	28,704			単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ	清掃含む	m2	4	1,309	5,236			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=160mm	孔	43	567.7	24,411			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ19mm L=150mm	孔	44	567.7	24,978			単-16号
あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=570mm	本	43	333.7	14,349			単-17号
差し筋	SD345 D16 L=210mm	本	44	55.86	2,457			単-18号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	枠組足場 安全ネット必要	掛m2	5	4,709	23,545			単-19号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	2	4,426	8,852			単-20号
ｹﾞｰﾄ工		式	1		3,586,000			
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	自動開閉式ｹﾞｰﾄ □1500	基	1	3,586,000	3,586,000			単-21号
翼壁工		式	1		1,415,037			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	24	3,057	73,368			単-22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	19	22,690	431,110			単-23号
鉄筋	SD345 D13	t	0.75	178,600	133,950			単-24号
鉄筋	SD345 D16	t	0.43	176,500	75,895			単-25号
型枠		m2	64	8,492	543,488			単-26号
足場	枠組足場 安全ネット必要	掛m2	25	4,709	117,725			単-27号
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	9	4,389	39,501			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸復旧工		式	1		844,502			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		752,400			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	m2	36	20,900	752,400			単-29号
植生工		式	1		2,422			
張芝	張芝工 100m2未満	m2	0.9	2,692	2,422			単-30号
場所打擁壁工		式	1		89,680			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	4	22,420	89,680			単-31号
付属物復旧工		式	1		602,530			
階段工		式	1		507,010			
1号場所打階段	W=1.0m	m	6	37,930	227,580			単-32号
2号場所打階段	W=1.0m	m	4	25,920	103,680			単-33号
3号場所打階段	W=0.8m	m	5	35,150	175,750			単-34号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸付属物工		式	1		95,520			
1号小段平張	1号	m	6	15,920	95,520			単-35号
構造物撤去工		式	1		867,316			
構造物取壊し工		式	1		357,864			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	37	9,672	357,864			単-36号
付属施設撤去工		式	1		298,000			
既設機械設備撤去	巻上機(ｹﾞｰﾄ撤去含む)	箇所	1	149,000	149,000			単-37号
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ機操作盤	箇所	1	149,000	149,000			単-38号
運搬処理工		式	1		211,452			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	37	1,233	45,621			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	37	4,230	156,510			単-40号
現場発生品運搬	巻上機,ｹﾞｰﾄ機操作盤	t	1.05	8,878	9,321			単-41号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		8,441,507			
工事用道路工		式	1		4,554,717			
工事用道路盛土	設置･撤去 4.0m以上	m3	850	5,301	4,505,850			単-42号
敷鉄板	設置･撤去 22×1,524×3,048	m2	39	1,253	48,867			単-43号
土留･仮締切工		式	1		3,405,292			
大型土のう	設置･撤去	袋	386	8,822	3,405,292			単-44号
仮水路工		式	1		126,198			
1号仮排水	設置･撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ600	m	16	7,038	112,608			単-45号
土のう積		m2	1	13,590	13,590			単-46号
汚濁防止工		式	1		206,500			
濁水処理	設置・撤去 ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3	基	1	206,500	206,500			単-47号
交通管理工		式	1		148,800			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	10	14,880	148,800			単-48号
直接工事費		式	1		16,288,261			
共通仮設費		式	1		2,583,524			
共通仮設費		式	1		274,524			
運搬費		式	1		80,524			
仮設材運搬費		t	14.4	5,592	80,524			単-49号
現場環境改善費（率計上）		式	1		194,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,309,000			
純工事費		式	1		18,871,785			
現場管理費		式	1		6,393,000			
工事原価		式	1		46,889,381			
一般管理費等		式	1		8,120,619			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		55,010,000			
消費税相当額		式	1		5,501,000			
工事費計		式	1		60,511,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管 （湯所第３樋管）		式	1		14,602,388			
河川土工		式	1		5,963			
残土処理工		式	1		5,963			
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121.6	243			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	2,860	5,720			単-2号
樋門･樋管本体工		式	1		8,122,453			
作業土工		式	1		34,518			
床掘り	土砂	m3	8	1,869	14,952			単-3号
埋戻し	土砂	m3	6	3,261	19,566			単-4号
函渠工		式	1		688,535			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	m2	4	5,536	22,144			単-5号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	3	7,176	21,528			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	7	26,770	187,390			単-7号
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	178,600	69,654			単-8号
型枠		m2	25	8,722	218,050			単-9号
型枠	残存型枠	m2	2	35,220	70,440			単-10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=100mm	孔	20	567.7	11,354			単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ20mm L=150mm	孔	24	567.7	13,624			単-12号
あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=510mm	本	20	323.5	6,470			単-13号
差し筋	SD345 D16 L=200mm	本	24	52.84	1,268			単-14号
足場	枠組足場 安全ネット必要	掛m2	12	4,709	56,508			単-15号
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	2	4,389	8,778			単-16号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	0.3	4,426	1,327			単-17号
ｹﾞｰﾄ工		式	1		7,399,400			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ □600用	基	1	5,898,000	5,898,000			単-18号
防護蓋	1320×2200	基	1	1,150,000	1,150,000			単-19号
ｽｸﾘｰﾝ	W1200×H550　合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	組	1	351,400	351,400			単-20号
護岸復旧工		式	1		550,420			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		428,820			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	m2	14	30,630	428,820			単-21号
場所打擁壁工		式	1		121,600			
1号笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	m3	1	121,600	121,600			単-22号
付属物復旧工		式	1		192,800			
階段工		式	1		192,800			
4号場所打階段	W=1.0m	m	4	48,200	192,800			単-23号
構造物撤去工		式	1		619,647			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		205,188			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	9,672	87,048			単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	17,220	34,440			単-25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(削孔)	φ200 L=300mm	m	6	13,950	83,700			単-26号
付属施設撤去工		式	1		308,900			
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ設備	箇所	1	151,100	151,100			単-27号
既設機械設備撤去	開閉機	箇所	1	157,800	157,800			単-28号
運搬処理工		式	1		105,559			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	9	5,656	50,904			単-29号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	m3	2	5,656	11,312			単-30号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	9	3,525	31,725			単-31号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	3,750	7,500			単-32号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ｹﾞｰﾄ設備,開閉機	t	0.47	8,763	4,118			単-33号
仮設工		式	1		5,111,105			
工事用道路工		式	1		160,160			
工事用道路盛土	設置･撤去 4.0m以下	m3	10	7,938	79,380			単-34号
敷鉄板	設置･撤去 22×1,524×3,048	m2	70	1,154	80,780			単-35号
土留･仮締切工		式	1		2,789,208			
大型土のう	設置･撤去	袋	333	8,376	2,789,208			単-36号
沈砂池工		式	1		351,800			
沈砂池	設置･撤去	箇所	1	351,800	351,800			単-37号
水替工		式	1		1,334,937			
2号仮排水管	設置･撤去 塩ﾋﾞ管 VU φ200	m	14	1,486	20,804			単-38号
土のう		袋	6	798.9	4,793			単-39号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3号仮排水管	設置･撤去 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	m	19	12,500	237,500			単-40号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	48	22,330	1,071,840			単-41号
汚濁防止工		式	1		326,200			
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	20	16,310	326,200			単-42号
交通管理工		式	1		148,800			
交通誘導警備員		人日	10	14,880	148,800			単-43号
直接工事費		式	1		14,602,388			
共通仮設費		式	1		2,273,208			
共通仮設費		式	1		410,208			
運搬費		式	1		134,208			
仮設材運搬費		t	24	5,592	134,208			単-44号
現場環境改善費（率計上）		式	1		276,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川水系袋川樋門フラップゲート整備工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,863,000			
純工事費		式	1		16,875,596			
現場管理費		式	1		4,749,000			
工事原価		式	1		21,624,596			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	121.6	121.6	CB210610
計					121.6	
単価					121.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	1	2,185	2,185	CB210110
計					2,185	
単価					2,185	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	232.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	232.2	232.2	CB210030
計					232.2	
単価					232.2	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	960.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	960.8	960.8	CB210410
計					960.8	
単価					960.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	372.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	372.4	372.4	CB210080
計					372.4	
単価					372.4	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	2	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.2	32,310	6,462	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.7	4,367	3,056.9	CB240210
計					9,518.9	
単価					4,760	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	22,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	22,690	22,690	CB225510
計					22,690	
単価					22,690	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,600	178,600	WB810010 単－　50号
計					178,600	
単価					178,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,500	176,500	WB810010 単－　51号
計					176,500	
単価					176,500	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,051	5,051	CB224710
計					5,051	
単価					5,051	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF（塩ビ製）200*5	m	1	2,566	2,566	CB224810
計					2,566	
単価					2,566	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,492	8,492	CB240210
計					8,492	
単価					8,492	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	7,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング（厚２ｃｍ以下）			ｍ２	1	7,176	7,176	CB434210	
計						7,176		
単価						7,176	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ	清掃含む	単位	m2	数量	1	単価	1,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボンド塗布		清掃含む	ｍ２	1	1,309	1,309	WYB00004 単－　52号	
計						1,309		
単価						1,309	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=160mm	単位	孔	数量	1	単価	567.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	567.7	567.7	CB224410
計					567.7	
単価					567.7	円／孔

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ19mm L=150mm	単位	孔	数量	1	単価	567.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	567.7	567.7	CB224410
計					567.7	
単価					567.7	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=570mm	単位	本	数量	100	単価	333.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.057	65,930	3,758.01	WB810010 単－ 53号
アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=570	本	100	60.1	6,010	WYB00006 単－ 54号
樹脂アンカー（材料費）	D13	本	100	236	23,600	WYB00007 単－ 55号
計					33,368.01	
単価					333.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	差し筋	SD345 D16 L=210mm	単位	本	数量	100	単価	55.86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.033	65,930	2,175.69	WB810010 単－ 53号
アンカー筋（材料費）	SD345 D16 L=210	本	100	34.1	3,410	WYB00009 単－ 56号
計					5,585.69	
単価					55.86	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,709	4,709	WB252110 単－ 57号
計					4,709	
単価					4,709	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	4,426	4,426	WB252210 単－　58号
計					4,426	
単価					4,426	円／空m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	自動開閉式ｹﾞｰﾄ □1500	単位	基	数量	1	単価	3,586,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート設置	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	575,300	575,300	WYB00027 単－　59号
フラップゲート（材料費）	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	3,010,000	3,010,000	WYB00029 単－　60号
計					3,585,300	
単価					3,586,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	24	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2	32,310	64,620	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	2	4,367	8,734	CB240210
計					73,354	
単価					3,057	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	22,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	22,690	22,690	CB225510
計					22,690	
単価					22,690	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,600	178,600	WB810010 単－　50号
計					178,600	
単価					178,600	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,500	176,500	WB810010 単－　51号
計					176,500	
単価					176,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	8,492	8,492	CB240210
計					8,492	
単価					8,492	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,709	4,709	WB252110 単－　57号
計					4,709	
単価					4,709	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,389	4,389	WB252110 単－　61号
計					4,389	
単価					4,389	円／掛m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	10	単価	20,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	10	20,770	207,700	CB226020
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.35	3,527	1,234.45	CB224710
計					208,934.45	
単価					20,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	ｍ２	1	2,692	2,692	WB810870 単－　62号
計					2,692	
単価					2,692	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	3.15	71,170	224,185.5	CB226170
計					224,185.5	
単価					22,420	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	1号場所打階段	W=1.0m	単位	m	数量	10	単価	37,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.7	33,010	89,127	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.505	7,614	34,301.07	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	2	7,847	15,694	CB221120
【地覆部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.2	33,010	72,622	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22	7,614	167,508	CB240210
計					379,252.07	
単価					37,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	2号場所打階段	W=1.0m	単位	m	数量	10	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.7	33,010	89,127	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.505	7,614	34,301.07	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	2	7,847	15,694	CB221120
【地覆部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.1	33,010	36,311	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	11	7,614	83,754	CB240210
計					259,187.07	
単価					25,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	3号場所打階段	W=0.8m	単位	m	数量	10	単価	35,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.16	33,010	71,301.6	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.604	7,614	27,440.85	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	1.6	7,847	12,555.2	CB221120
【地覆部】						
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.2	33,010	72,622	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22	7,614	167,508	CB240210
計					351,427.65	
単価					35,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	1号小段平張	1号	単位	m	数量	10	単価	15,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	3.325	33,010	109,758.25	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.665	7,614	27,905.31	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.075	1,652	5,079.9	CB221110
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	4.665	3,527	16,453.45	CB224710
計					159,196.91	
単価					15,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,672	9,672	WB824010 単－　63号
計					9,672	
単価					9,672	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	既設機械設備撤去	巻上機(ｹﾞｰﾄ撤去含む)	単位	箇所	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去	巻上機撤去（ゲート撤去含む）	箇所	1	149,000	149,000	WYB00031 単－　64号
計					149,000	
単価					149,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ機操作盤	単位	箇所	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ機操作盤撤去	箇所	1	149,000	149,000	WYB00061 単－　65号
計					149,000	
単価					149,000	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,233	1,233	CB227010
計					1,233	
単価					1,233	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－　66号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	現場発生品運搬	巻上機,ｹﾞｰﾄ機操作盤	単位	t	数量	1	単価	8,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	810	810	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,068	8,068	CB010420
計					8,878	
単価					8,878	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	工事用道路盛土	設置･撤去 4.0m以上	単位	m3	数量	850	単価	5,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【工事用盛土設置】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	850	230.4	195,840	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	850	2,185	1,857,250	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	850	121	102,850	CB210610
敷砂利	RC-40 t=10cm	ｍ２	310	378.1	117,211	WYB00005 単－ 67号
【工事用盛土撤去】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	880	230.4	202,752	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	880	2,185	1,922,800	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	880	121.6	107,008	CB210610
計					4,505,711	
単価					5,301	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	敷鉄板	設置･撤去 22×1,524×3,048	単位	m2	数量	39	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	39	370.5	14,449.5	WB253610 単－　68号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 71日 無 有	枚	9	3,823	34,407	WB253630 単－　69号
計					48,856.5	
単価					1,253	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	大型土のう	設置･撤去	単位	袋	数量	386	単価	8,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【大型土のう設置】						
大型土のう移動	作業半径6mを超え20m以下	袋	200	1,764	352,800	WYB00008 単－　70号
大型土のう積込	作業半径6m以内	袋	186	1,566	291,276	WYB00039 単－　71号
大型土のう運搬	片道運搬距離 L=2.8km DID有	袋	25	627.7	15,692.5	WYB00044 単－　72号
大型土のう運搬	片道運搬距離 L=15.1km DID有	袋	161	2,248	361,928	WYB00041 単－　73号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	386	1,764	680,904	WB252730 単－　74号
【大型土のう撤収】						
大型土のう積込	作業半径 6mを超え20m以下	袋	386	1,764	680,904	WYB00042 単－　75号
大型土のう運搬	片道運搬距離 L=2.8km DID有	袋	25	627.7	15,692.5	WYB00046 単－　72号
大型土のう運搬	片道運搬距離 L=15.1km DID有	袋	161	2,248	361,928	WYB00052 単－　73号
大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	袋	186	1,566	291,276	WYB00043 単－　76号

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	大型土のう	設置･撤去	単位	袋	数量	386	単価	8,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう返却	作業半径6mを超え20m以下	袋	200	1,764	352,800	WYB00011 単－　77号
計					3,405,201	
単価					8,822	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	1号仮排水	設置･撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ600	単位	m	数量	10	単価	7,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	m	10	491.1	4,911	CB222770
暗渠排水管 (損料)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管) φ600	m	10	6,300	63,000	WYB00003 単－ 78号
暗渠排水管	撤去 波状管 450～600mm	m	10	246.2	2,462	CB222770
計					70,373	
単価					7,038	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	土のう積		単位	m2	数量	1	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	ｍ２	1	13,590	13,590	WB252620 単－　79号
計					13,590	
単価					13,590	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	濁水処理	設置・撤去 ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3	単位	基	数量	1	単価	206,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理槽	撤去･設置 ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	基	1	52,980	52,980	WYB00001 単－　80号
濁水処理槽（賃料）	ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	基･日	61	2,516	153,476	WYB00010 単－　81号
計					206,456	
単価					206,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－　82号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	仮設材運搬費		単位	t	数量	14.4	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.4km 12m以内 冬期割増 無	t	7.2	4,092	29,462.4	WB010020 単－ 83号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.4km 12m以内 冬期割増 無	t	7.2	4,092	29,462.4	WB010020 単－ 83号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	14.4	1,500	21,600	WB010030 単－ 84号
計					80,524.8	
単価					5,592	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					176,500	
単価					176,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	コンクリートボンド塗布	清掃含む	単位	ｍ２	数量	10	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	26,208	3,931	
普通作業員		人	0.33	18,616	6,143	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		3,016	
計					13,090	
単価					1,309	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	65,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	（別途計上）	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,929.76	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					65,930	
単価					65,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=570	単位	本	数量	100	単価	60.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D13 L=570	本	100	60.1	6,010	
計					6,010	
単価					60.1	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	樹脂アンカー（材料費）	D13	単位	本	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー	Ｄ１３	本	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	アンカー筋（材料費）	SD345 D16 L=210	単位	本	数量	100	単価	34.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D16 L=210	本	100	34.1	3,410	
計					3,410	
単価					34.1	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932	
とび工		人	8.5	26,728	227,188	
普通作業員		人	1.3	18,616	24,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	47,300	66,220	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		111,360	
計					470,900	
単価					4,709	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	26,208	76,003	
型わく工		人	5.3	26,936	142,760	
とび工		人	2.5	26,728	66,820	
普通作業員		人	5.7	18,616	106,111	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		50,906	
計					442,600	
単価					4,426	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	フラップゲート設置	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×有効高 1.5m×1.5m	単位	基	数量	1	単価	575,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	11.8	31,512	371,841	
普通作業員		人	2.9	18,616	53,986	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	3	40,800	122,400	
溶接機（賃料）	250A	日	3	1,940	5,820	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21,253	
計					575,300	
単価					575,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	フラップゲート（材料費）	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×有効高 1.5m×1.5m	単位	基	数量	1	単価	3,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	3,010,000	3,010,000	
計					3,010,000	
単価					3,010,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	26,208	49,795	
とび工		人	8.4	26,728	224,515	
普通作業員		人	1.8	18,616	33,508	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	47,300	37,840	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		93,242	
計					438,900	
単価					4,389	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,692.8	2,692	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,692	
単価					2,692	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,672.93	9,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,672	
単価					9,672	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	既設機械設備撤去	巻上機撤去（ゲート撤去含む）	単位	箇所	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
普通作業員		人	1	18,616	18,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	34,700	34,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,452	
計					149,000	
単価					149,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ機操作盤撤去	単位	箇所	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
普通作業員		人	1	18,616	18,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	34,700	34,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,452	
計					149,000	
単価					149,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）：(株)ガイアート 共同アスコン	ｍ３	100	4,230	423,000	
計					423,000	
単価					4,230	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	ｍ２	数量	100	単価	378.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	10	121	1,210	CB210610
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12	3,050	36,600	
計					37,810	
単価					378.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	370.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	26,208	7,731	
とび工		人	0.295	26,728	7,884	
普通作業員		人	0.295	18,616	5,491	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,810	15,578	WK250590 単－　85号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		366	
計					37,050	
単価					370.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 71日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	3,053	3,053	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,823	
単価					3,823	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	大型土のう移動	作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,764	1,764	WB252730 単－　74号
計					1,764	
単価					1,764	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	大型土のう積込	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－　86号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	大型土のう運搬	片道運搬距離 L=2.8km DID有	単位	袋	数量	25	単価	627.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	21	747.3	15,693	CB210110
計					15,693	
単価					627.7	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	大型土のう運搬	片道運搬距離 L=15.1km DID有	単位	袋	数量	161	単価	2,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	134	2,702	362,068	CB210110
計					362,068	
単価					2,248	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	26,208	3,983	
特殊作業員		人	0.152	23,816	3,620	
普通作業員		人	0.152	18,616	2,829	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	47,300	7,189	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		19	
計					17,640	
単価					1,764	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	大型土のう積込	作業半径 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,764	1,764	WB252730 単－　74号
計					1,764	
単価					1,764	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－　86号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	大型土のう返却	作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,764	1,764	WB252730 単－　74号
計					1,764	
単価					1,764	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	暗渠排水管（損料）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管)φ600	単位	m	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管（損料）	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ管)φ600	m	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	土のう積工	小口並べ 仕拵･積立･撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	13,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
採取土		ｍ３	3.4	0	0	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	18,616	132,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					135,900	
単価					13,590	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	濁水処理槽	撤去･設置 ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	単位	基	数量	1	単価	52,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,208	13,104	
特殊作業員		人	0.5	23,816	11,908	
普通作業員		人	0.5	18,616	9,308	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.5	37,320	18,660	WYB00002 単－　87号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,980	
単価					52,980	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	濁水処理槽（賃料）	ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	単位	基･日	数量	61	単価	2,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理槽（基本料）	ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	基	1	1,000	1,000	
濁水処理槽（賃料）	ﾉｯﾁﾀﾝｸ 0.5m3ﾀｲﾌﾟ	基･日	61	2,500	152,500	
計					153,500	
単価					2,516	円／基･日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	119	156	18,564	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,800	12,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					52,810	
単価					52,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	26,208	3,407	
特殊作業員		人	0.13	23,816	3,096	
普通作業員		人	0.13	18,616	2,420	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	51,700	6,721	WK250500 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16	
計					15,660	
単価					1,566	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	54	156	8,424	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1	7,160	7,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,320	
単価					37,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	99	156	15,444	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.23	11,800	14,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,700	
単価					51,700	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	121.6	121.6	CB210610
計					121.6	
単価					121.6	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	2,860	2,860	CB210110
計					2,860	
単価					2,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,869	1,869	CB210030
計					1,869	
単価					1,869	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,261	3,261	CB210410
計					3,261	
単価					3,261	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	4	単価	5,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	ｍ３	0.4	27,900	11,160	WYB00001 単－ 45号
コンクリート（材料費）	1号	ｍ３	0.4	24,180	9,672	WYB00003 単－ 46号
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.3	4,367	1,310.1	CB240210
計					22,142.1	
単価					5,536	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	7,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング（厚２ｃｍ以下）			ｍ２	1	7,176	7,176	CB434210	
計						7,176		
単価						7,176	円／m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	26,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		各種 一般養生 延長無し	ｍ３	1	26,770	26,770	CB225510	
計						26,770		
単価						26,770	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,600	178,600	WB810010 単－　47号
計					178,600	
単価					178,600	円／t

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	型枠		単位	m2	数量	25	単価	8,722

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	23	8,492	195,316	CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	2	11,360	22,720	CB240210
計					218,036	
単価					8,722	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	型枠	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	35,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠設置	残存型枠（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	ｍ２	1	7,216	7,216	WYB00004 単－　48号
型枠（材料費）	残存型枠（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	ｍ２	1	28,000	28,000	WYB00005 単－　49号
計					35,216	
単価					35,220	円／m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価	567.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	567.7	567.7	CB224410
計					567.7	
単価					567.7	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ20mm L=150mm	単位	孔	数量	1	単価	567.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	567.7	567.7	CB224410
計					567.7	
単価					567.7	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	あと施工ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=510mm	単位	本	数量	100	単価	323.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.051	65,930	3,362.43	WB810010 単－ 50号
アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=510	本	100	53.8	5,380	WYB00006 単－ 51号
樹脂アンカー（材料費）	D13	本	100	236	23,600	WYB00007 単－ 52号
計					32,342.43	
単価					323.5	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	差し筋	SD345 D16 L=200mm	単位	本	数量	100	単価	52.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.031	65,930	2,043.83	WB810010 単－ 50号
アンカー筋（材料費）	SD345 D16 L=200	本	100	32.4	3,240	WYB00009 単－ 53号
計					5,283.83	
単価					52.84	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,709	4,709	WB252110 単－ 54号
計					4,709	
単価					4,709	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,389	4,389	WB252110 単－　55号
計					4,389	
単価					4,389	円／掛m2

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	1	4,426	4,426	WB252210 単－　56号
計					4,426	
単価					4,426	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ □600用	単位	基	数量	1	単価	5,898,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート設置	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ 純径間×吐口高 0.6m×0.6m	基	1	497,500	497,500	WYB00027 単－　57号
フラップゲート（材料費）	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ 純径間×吐口高 0.6m×0.6m	基	1	5,400,000	5,400,000	WYB00029 単－　58号
計					5,897,500	
単価					5,898,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	防護蓋	1320×2200	単位	基	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋（材・工）	1320×2200 SUS400 HDZ45	基	1	1,150,000	1,150,000	WYB00091 単－　59号
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｽｸﾘｰﾝ	W1200×H550　合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	単位	組	数量	1	単価	351,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン設置（ライニングタラップ設置含む）	W1200×H550 合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	組	1	9,334	9,334	WYB00095 単－　60号
スクリーン（材料費）	W1200×H550 SS400 HDZ45	組	1	288,000	288,000	WYB00097 単－　61号
ライニングタラップ（材料費）	合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	組	1	54,000	54,000	WYB00098 単－　62号
計					351,334	
単価					351,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	10	単価	30,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック張工	間知ﾌﾞﾛｯｸ(KP-2-1) 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	10	16,650	166,500	WYB00008 単－　63号
間知ブロック（材料費）	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	10	7,640	76,400	WYB00010 単－　64号
コンクリート（材料費）	1号	ｍ３	2.2	25,080	55,176	WYB00012 単－　65号
基礎砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	ｍ３	2	3,446	6,892	WYB00013 単－　66号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.35	3,527	1,234.45	CB224710
計					306,202.45	
単価					30,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	1号笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	2号	単位	m3	数量	1	単価	121,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	31,780	31,780	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	9	8,492	76,428	CB240210
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.08	65,930	5,274.4	WB810010 単－　50号
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	孔	13	567	7,371	WYB00014 単－　67号
あと施工アンカー（材料費）	SD345 D13 L=510	本	13	53.8	699.4	WYB00015 単－　68号
計					121,552.8	
単価					121,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	4号場所打階段	W=1.0m	単位	m	数量	10	単価	48,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	m３	2.75	27,900	76,725	WYB00070 単－ 69号
コンクリート（材料費）	1号	m３	2.75	24,180	66,495	WYB00069 単－ 70号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	5.556	7,614	42,303.38	CB240210
裏込砕石設置	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m３	2	3,487	6,974	WYB00073 単－ 71号
基礎砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m３	2	3,660	7,320	WYB00072 単－ 72号
【地覆部】						
コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	m３	2.2	27,900	61,380	WYB00076 単－ 73号
コンクリート（材料費）	1号	m３	2.2	24,180	53,196	WYB00075 単－ 74号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	22	7,614	167,508	CB240210
計					481,901.38	

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	4号場所打階段	W=1.0m	単位	m	数量	10	単価	48,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					48,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,672	9,672	WB824010 単－　75号
計					9,672	
単価					9,672	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	17,220	17,220	WB824010 単－　76号
計					17,220	
単価					17,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断(削孔)	φ200 L=300mm	単位	m	数量	1	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断（削孔）	φ200 L=300mm	m	1	13,950	13,950	WYB00020 単－　77号
計					13,950	
単価					13,950	円／m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ設備	単位	箇所	数量	1	単価	151,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ設備撤去	箇所	1	151,100	151,100	WYB00031 単－　78号
計					151,100	
単価					151,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	既設機械設備撤去	開閉機	単位	箇所	数量	1	単価	157,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去	開閉機撤去	箇所	1	157,800	157,800	WYB00061 単－　79号
計					157,800	
単価					157,800	円／箇所

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 片道運搬距離10.6km以下 DID有	ｍ３	1	5,656	5,656	WYB00033 単－　80号
計					5,656	
単価					5,656	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 片道運搬距離10.6km以下 DID有	ｍ３	1	5,656	5,656	WYB00035 単－　81号
計					5,656	
単価					5,656	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　82号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	WB020051 単－　83号
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場発生品運搬	ｹﾞｰﾄ設備,開閉機	単位	t	数量	1	単価	8,763

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	694.3	694.3	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,068	8,068	CB010420
計					8,762.3	
単価					8,763	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	工事用道路盛土	設置･撤去 4.0m以下	単位	m3	数量	10	単価	7,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【工事用盛土設置】						
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	m３	10	958.2	9,582	CB210020
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m３	10	2,860	28,600	CB210110
工事用盛土設置	敷均し程度処理	m３	10	264.1	2,641	WYB00034 単－ 84号
【工事用盛土撤去】						
工事用盛土撤去	積込(ﾙｰｽﾞ)	m３	10	248.5	2,485	WYB00037 単－ 85号
土砂等運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3積込）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=9.0km以下 DID有	m３	10	3,485	34,850	WYB00036 単－ 86号
整地	残土受入れ地での処理	m３	10	121.6	1,216	CB210610
計					79,374	
単価					7,938	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	敷鉄板	設置･撤去 22×1,524×3,048	単位	m2	数量	70	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	22×1524×3048	ｍ２	70	389.2	27,244	WYB00052 単－　87号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 65日 無 有	枚	15	3,565	53,475	WB253630 単－　88号
計					80,719	
単価					1,154	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	大型土のう	設置･撤去	単位	袋	数量	333	単価	8,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【大型土のう設置】						
大型土のう積込	作業半径6m以内	袋	333	1,566	521,478	WYB00039 単－　89号
大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	袋	333	857.8	285,647.4	WYB00041 単－　90号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	333	1,764	587,412	WB252730 単－　91号
【大型土のう撤去】						
大型土のう積込	作業半径6mを超え20m以下	袋	333	1,764	587,412	WYB00046 単－　92号
大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	袋	333	857.8	285,647.4	WYB00079 単－　90号
大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	袋	333	1,566	521,478	WYB00043 単－　93号
計					2,789,074.8	
単価					8,376	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	沈砂池	設置･撤去	単位	箇所	数量	1	単価	351,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【沈砂池設置】						
大型土のう積込	作業半径6m以内	袋	42	1,566	65,772	WYB00045 単－　94号
大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	袋	42	857.8	36,027.6	WYB00082 単－　95号
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	42	1,764	74,088	WB252730 単－　91号
【沈砂池撤去】						
大型土のう積込	作業半径6mを超え20m以下	袋	42	1,764	74,088	WYB00051 単－　96号
大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	袋	42	857.8	36,027.6	WYB00085 単－　95号
大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	袋	42	1,566	65,772	WYB00049 単－　97号
計					351,775.2	
単価					351,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	2号仮排水管	設置･撤去 塩ﾋﾞ管 VUφ200	単位	m	数量	10	単価	1,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮排水管設置】						
仮排水管設置	塩ビ管 VUφ200	m	10	516.8	5,168	WYB00042 単－　98号
塩ビ管（損料）	VUφ200	m	10	710	7,100	WYB00047 単－　99号
【仮排水管撤去】						
仮排水管撤去	塩ビ管 VUφ200	m	10	258.4	2,584	WYB00057 単－ 100号
計					14,852	
単価					1,486	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	798.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立･撤去	袋	1	798.9	798.9	WB252610 単－ 101号
計					798.9	
単価					798.9	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	3号仮排水管	設置･撤去 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	単位	m	数量	10	単価	12,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【仮排水管設置】						
仮排水管設置	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	m	10	6,552	65,520	WYB00059 単－ 102号
コルゲートパイプ（損料）	φ300	m	10	2,670	26,700	WYB00060 単－ 103号
【仮排水管撤去】						
仮排水管撤去	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	m	10	3,276	32,760	WYB00064 単－ 104号
計					124,980	
単価					12,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	48	単価	22,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	87,540	87,540	WYB00050 単－ 105号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	48	20,500	984,000	WB252310 単－ 106号
計					1,071,540	
単価					22,330	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	単位	m	数量	20	単価	16,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁フェンス設置・撤去		m	20	2,728	54,560	WYB00081 単－ 107号
汚濁フェンス（賃料）	連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m L=20m	日	54	5,028	271,512	WYB00084 単－ 108号
計					326,072	
単価					16,310	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単－ 109号
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	仮設材運搬費		単位	t	数量	24	単価	5,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.7km 12m以内 冬期割増 無	t	12	4,092	49,104	WB010020 単－ 110号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.7km 12m以内 冬期割増 無	t	12	4,092	49,104	WB010020 単－ 110号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	24	1,500	36,000	WB010030 単－ 111号
計					134,208	
単価					5,592	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241	
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763	
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.2	47,890	9,578	WYB00002 単－ 112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		872	
計					27,900	
単価					27,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	コンクリート（材料費）	1号	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【小型車割増】	１８－８－４０（高炉）	ｍ３	1.07	22,600	24,182	
計					24,182	
単価					24,180	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,368	69,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					178,600	
単価					178,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	型枠設置	残存型枠（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,216

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	26,208	10,483	
型わく工		人	0.96	26,936	25,858	
普通作業員		人	0.66	18,616	12,286	
溶接工		人	0.46	29,536	13,586	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		9,947	
計					72,160	
単価					7,216	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	型枠（材料費）	残存型枠（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	単位	ｍ２	数量	1	単価	28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	残存型枠（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	ｍ２	1	28,000	28,000	
計					28,000	
単価					28,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	65,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	（別途計上）	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,929.76	65,929	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					65,930	
単価					65,930	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=510	単位	本	数量	100	単価	53.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D13 L=510	本	100	53.8	5,380	
計					5,380	
単価					53.8	円／本

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	樹脂アンカー（材料費）	D13	単位	本	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー	Ｄ１３	本	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	アンカー筋（材料費）	SD345 D16 L=200	単位	本	数量	100	単価	32.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D16 L=200	本	100	32.4	3,240	
計					3,240	
単価					32.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932	
とび工		人	8.5	26,728	227,188	
普通作業員		人	1.3	18,616	24,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	47,300	66,220	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		111,360	
計					470,900	
単価					4,709	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	26,208	49,795	
とび工		人	8.4	26,728	224,515	
普通作業員		人	1.8	18,616	33,508	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	47,300	37,840	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		93,242	
計					438,900	
単価					4,389	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	26,208	76,003	
型わく工		人	5.3	26,936	142,760	
とび工		人	2.5	26,728	66,820	
普通作業員		人	5.7	18,616	106,111	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		50,906	
計					442,600	
単価					4,426	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	フラップゲート設置	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ 純径間×吐口高 0.6m×0.6m	単位	基	数量	1	単価	497,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	10.3	31,512	324,573	
普通作業員		人	2.6	18,616	48,401	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	2.5	40,800	102,000	
溶接機（賃料）	250A	日	2	1,940	3,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,646	
計					497,500	
単価					497,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	フラップゲート（材料費）	ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｲﾄ式ｹﾞｰﾄ 純径間×吐口高 0.6m×0.6m	単位	基	数量	1	単価	5,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート	自動開閉式ｹﾞｰﾄ 純径間×吐口高 0.6m×0.6m	基	1	5,400,000	5,400,000	
計					5,400,000	
単価					5,400,000	円／基

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防護蓋（材・工）	1320×2200 SUS400 HDZ45	単位	基	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護蓋（材・工）	1320×2200 SUS400 HDZ45	基	1	1,150,000	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	スクリーン設置（ライニングタラップ設置含む）	W1200×H550 合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	単位	組	数量	10	単価	9,334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	18,616	55,848	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	34,700	34,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,792	
計					93,340	
単価					9,334	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	スクリーン（材料費）	W1200×H550 SS400 HDZ45	単位	組	数量	1	単価	288,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン	W1200×H550 SS400 HDZ45	組	1	288,000	288,000	
計					288,000	
単価					288,000	円／組

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ライニングタラップ（材料費）	合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	単位	組	数量	1	単価	54,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライニングタラップ	合成ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ梯子 HL-1段型	組	1	54,000	54,000	
計					54,000	
単価					54,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	コンクリートブロック張工	間知ﾌﾞﾛｯｸ(KP-2-1) 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	ｍ２	数量	10	単価	16,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
特殊作業員		人	1	23,816	23,816	
普通作業員		人	2	18,616	37,232	
ブロック工		人	1	25,792	25,792	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1	47,890	47,890	WYB00011 単－ 113号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,562	
計					166,500	
単価					16,650	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	間知ブロック（材料費）	控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック	控３５０	ｍ２	1	7,640	7,640	
計					7,640	
単価					7,640	円／ｍ２

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	コンクリート（材料費）	1号	単位	ｍ３	数量	1	単価	25,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【小型車割増】	１８－８－４０（高炉）	ｍ３	1.11	22,600	25,086	
計					25,086	
単価					25,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	基礎砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.13	3,050	3,446	
計					3,446	
単価					3,446	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価	567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	567.7	567	CB224410
計					567	
単価					567	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	あと施工アンカー（材料費）	SD345 D13 L=510	単位	本	数量	100	単価	53.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	SD345 D13 L=510	本	100	53.8	5,380	
計					5,380	
単価					53.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241	
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763	
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.2	47,890	9,578	WYB00071 単－ 112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		872	
計					27,900	
単価					27,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	コンクリート（材料費）	1号	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【小型車割増】	１８－８－４０（高炉）	ｍ３	1.07	22,600	24,182	
計					24,182	
単価					24,180	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	裏込砕石設置	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552	
特殊作業員		人	0.25	23,816	5,954	
普通作業員		人	0.5	18,616	9,308	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.25	47,890	11,972	WYB00074 単－ 114号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,084	
計					34,870	
単価					3,487	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	基礎砕石（材料費）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,050	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	コンクリート	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 山積0.45m3 2.9t吊	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	26,208	5,241	
特殊作業員		人	0.2	23,816	4,763	
普通作業員		人	0.4	18,616	7,446	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.2	47,890	9,578	WYB00077 単－ 112号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		872	
計					27,900	
単価					27,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	コンクリート（材料費）	1号	単位	ｍ３	数量	1	単価	24,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート【小型車割増】	１８－８－４０（高炉）	ｍ３	1.07	22,600	24,182	
計					24,182	
単価					24,180	円／ｍ３

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,672.93	9,672	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,672	
単価					9,672	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,213.77	17,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					17,220	
単価					17,220	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	コンクリート切断（削孔）	φ200 L=300mm	単位	m	数量	10	単価	13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53	26,208	13,890	
特殊作業員		人	3.27	23,816	77,878	
普通作業員		人	0.93	18,616	17,312	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	3.43	3,180	10,907	
発動発電機〔ガソリンエンジン有働〕運転	３ＫＶＡ	日	3.43	2,837	9,730	WYB00030 単－ 115号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		9,783	
計					139,500	
単価					13,950	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	既設機械設備撤去	ｹﾞｰﾄ設備撤去	単位	箇所	数量	1	単価	151,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
普通作業員		人	1	18,616	18,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	34,700	34,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,552	
計					151,100	
単価					151,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	既設機械設備撤去	開閉機撤去	単位	箇所	数量	1	単価	157,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	
機械設備据付工		人	2	31,512	63,024	
普通作業員		人	1	18,616	18,616	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	34,700	34,700	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	1	8,880	8,880	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,372	
計					157,800	
単価					157,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 片道運搬距離10.6km以下 DID有	単位	ｍ３	数量	1	単価	5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.22	19,968	4,392	
軽油		L	5.94	156	926	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.257	1,280	328	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.257	39	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,656	
単価					5,656	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 片道運搬距離10.6km以下 DID有	単位	ｍ３	数量	1	単価	5,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.22	19,968	4,392	
軽油		L	5.94	156	926	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	0.257	1,280	328	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0.257	39	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,656	
単価					5,656	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）：美穂建設(株)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）：美穂建設(株)	ｍ３	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	工事用盛土設置	敷均し程度処理	単位	ｍ３	数量	100	単価	264.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.667	21,736	14,497	
軽油		L	38.019	156	5,930	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0.92	6,500	5,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					26,410	
単価					264.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	工事用盛土撤去	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	ｍ３	数量	100	単価	248.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.625	21,736	13,585	
軽油		L	36.25	156	5,655	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0.863	6,500	5,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					24,850	
単価					248.5	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	土砂等運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3積込）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=9.0km以下 DID有	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.8	19,968	15,974	
軽油		L	25.59	156	3,992	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	7.49	1,930	14,455	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	7.49	57	426	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					34,850	
単価					3,485	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	敷鉄板設置･撤去	22×1524×3048	単位	ｍ２	数量	100	単価	389.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.354	26,208	9,277	
とび工		人	0.354	26,728	9,461	
普通作業員		人	0.354	18,616	6,590	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.354	37,320	13,211	WYB00053 単－ 116号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		381	
計					38,920	
単価					389.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 65日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	2,795	2,795	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,565	
単価					3,565	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	大型土のう積込	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－ 117号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	単位	袋	数量	10	単価	857.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	19,968	3,993	
軽油		L	6.4	156	998	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1.806	1,930	3,485	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1.806	57	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					857.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	26,208	3,983	
特殊作業員		人	0.152	23,816	3,620	
普通作業員		人	0.152	18,616	2,829	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.152	47,300	7,189	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		19	
計					17,640	
単価					1,764	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	大型土のう積込	作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,764	1,764	WB252730 単－　91号
計					1,764	
単価					1,764	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－ 117号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	大型土のう積込	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－ 117号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	大型土のう運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 片道運搬距離 L=0.3km DID有	単位	袋	数量	10	単価	857.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	19,968	3,993	
軽油		L	6.4	156	998	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1.806	1,930	3,485	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1.806	57	102	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					857.8	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	大型土のう積込	作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,764	1,764	WB252730 単－　91号
計					1,764	
単価					1,764	円／袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	大型土のう荷卸し	作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,566	1,566	WB252730 単－ 117号
計					1,566	
単価					1,566	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	仮排水管設置	塩ビ管 VUφ200	単位	m	数量	10	単価	516.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	26,208	1,572	
普通作業員		人	0.18	18,616	3,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		246	
計					5,168	
単価					516.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	塩ビ管（損料）	VUφ200	単位	m	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管（損料）	VUφ200	m	1	710	710	
計					710	
単価					710	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	仮排水管撤去	塩ビ管 VUφ200	単位	m	数量	10	単価	258.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.03	26,208	786	
普通作業員		人	0.09	18,616	1,675	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		123	
計					2,584	
単価					258.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	798.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
採取土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	18,616	78,187	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					79,890	
単価					798.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	仮排水管設置	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	単位	m	数量	10	単価	6,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,208	6,552	
普通作業員		人	3	18,616	55,848	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,120	
計					65,520	
単価					6,552	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	コルゲートパイプ（損料）	φ300	単位	m	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ（損料）	φ300	m	1	2,670	2,670	
計					2,670	
単価					2,670	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	仮排水管撤去	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ300	単位	m	数量	10	単価	3,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	26,208	3,276	
普通作業員		人	1.5	18,616	27,924	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,560	
計					32,760	
単価					3,276	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	87,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724	
特殊作業員		人	0.12	23,816	2,857	
普通作業員		人	2.4	18,616	44,678	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.6	37,320	22,392	WYB00065 単－ 118号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,889	
計					87,540	
単価					87,540	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	23,816	3,334	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	1,696	1,696	WK250400 単－ 119号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	14,500	14,500	WK250410 単－ 120号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		970	
計					20,500	
単価					20,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	汚濁フェンス設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	2,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	26,208	65,520	
普通作業員		人	5.4	18,616	100,526	
バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	2.64	37,320	98,524	WYB00083 単－ 121号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,230	
計					272,800	
単価					2,728	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	汚濁フェンス（賃料）	連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m L=20m	単位	日	数量	54	単価	5,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス（基本料）	連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m	m	20	7,340	146,800	
汚濁防止フェンス（賃料）	連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m　L=20m	日	54	2,310	124,740	
計					271,540	
単価					5,028	円／日

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,872	14,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,880	
単価					14,880	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 2.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,092	
単価					4,092	円／ｔ

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	47,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	119	156	18,564	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	7,160	7,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,890	
単価					47,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	47,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	119	156	18,564	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	7,160	7,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,890	
単価					47,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	47,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	119	156	18,564	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	7,160	7,589	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					47,890	
単価					47,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	発動発電機〔ガソリンエンジン有働〕運転	３ＫＶＡ	単位	日	数量	1	単価	2,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	166	1,826	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1.3	778	1,011	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,837	
単価					2,837	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	54	156	8,424	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1	7,160	7,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,320	
単価					37,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	26,208	3,407	
特殊作業員		人	0.13	23,816	3,096	
普通作業員		人	0.13	18,616	2,420	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	51,700	6,721	WK250500 単－ 122号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		16	
計					15,660	
単価					1,566	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	54	156	8,424	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1	7,160	7,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,320	
単価					37,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1,696

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	388	465	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	2.4	513	1,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,696	
単価					1,696	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	68	156	10,608	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	1.2	3,240	3,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,500	
単価					14,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	バックホウ【標準･クレーン機能付】運転	山積０，４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	54	156	8,424	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1	7,160	7,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,320	
単価					37,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,736	21,736	
軽油		L	99	156	15,444	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.23	11,800	14,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,700	
単価					51,700	円／日