

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010007	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	212日間 自 令和7年5月29日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		5,867,000				
舗装工		式	1		602,150				
薄層カー舗装工		式	1		602,150				
薄層カー舗装	RPN-301	m2	50	5,953	297,650			単-1号	
薄層カー舗装	RPN-501	m2	50	6,090	304,500			単-2号	
区画線工		式	1		4,150,450				
区画線工		式	1		4,150,450				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,500	333.9	500,850			単-3号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,000	354.3	354,300			単-4号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,000	399.2	399,200			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼアラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,000	647.2	647,200			単-6号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	1,000	855.9	855,900			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,500	729.4	1,094,100			単-8号	
^^式区画線	^^式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,000	141.6	141,600			単-9号	
^^式区画線	^^式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	m	1,000	157.3	157,300			単-10号	
仮設工		式	1		1,114,400				
交通管理工		式	1		1,114,400				
交通誘導警備員		人日	20	18,520	370,400			単-11号	
交通誘導警備員		人日	50	14,880	744,000			単-12号	
直接工事費		式	1		5,867,000				
共通仮設費		式	1		1,602,000				
共通仮設費		式	1		220,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		220,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,382,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取国道維持出張所管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		7,469,000				
現場管理費		式	1		4,600,000				
工事原価		式	1		12,069,000				
一般管理費等		式	1		2,611,000				
工事価格		式	1		14,680,000				
消費税相当額		式	1		1,468,000				
工事費計		式	1		16,148,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	薄層カー舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	5,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	5,953	5,953	WB812020 単一 13号	
計						5,953		
単価						5,953	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	薄層カー舗装	RPN-501	単位	m2	数量	1	単価	6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	6,090	6,090	WB812020 単一 14号	
計						6,090		
単価						6,090	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	333.9	333.9	WB821210 単一 15号	
計						333.9		
単価						333.9	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	354.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	354.3	354.3	WB821210 単一 16号	
計						354.3		
単価						354.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	399.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	399.2	399.2	WB821210 単一 17号	
計						399.2		
単価						399.2	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.2	647.2	WB821210 単一 18号	
計						647.2		
単価						647.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	855.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	855.9	855.9	WB821210 単一 19号	
計						855.9		
単価						855.9	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	729.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	729.4	729.4	WB821210 単一 20号	
計						729.4		
単価						729.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	141.6	141.6	WB821210 単一 21号	
計						141.6		
単価						141.6	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	157.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.3	157.3	WB821210 単一 22号	
計						157.3		
単価						157.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,520	18,520	WB010211 単- 23号	
	計					18,520		
	単価					18,520	円/人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,880	14,880	WB010212 単- 24号	
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価	5,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m ²	1	5,953.95	5,953		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,953		
単価						5,953	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価	6,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-501	m ²	1	6,090.3	6,090		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,090		
単価						6,090	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	333.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	175.76	175,760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,525		
計						333,900		
単価						333.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	354.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	195.52	195,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	156	6,864		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,541		
計						354,300		
単価						354.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	399.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	190.32	190,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	470	15,510		
軽油			L	43	156	6,708		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,887		
計						399,200		
単価						399.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	333.84	333,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	77	156	12,012		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,848		
計						647,200		
単価						647.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	855.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	388.96	388,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	156	13,884		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,181		
計						855,900		
単価						855.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	729.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	439.92	527,904		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
	軽油		L	120	156	18,720		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,526		
	計					729,400		
	単価					729.4	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	74.88	74,880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	156	5,148		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,897		
計						141,600		
単価						141.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	89.44	89,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	156	6,240		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,945		
計						157,300		
単価						157.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,512	18,512		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,520		
	単価					18,520	円/人日	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,872	14,872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/人日	