鏡

１．工事名

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　防災課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3076010002		１４）	単価適用年月	2025年 5月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	246日間	自　令和 7年 6月27日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	若桜		２３）	公 告 日	令和 7年 4月23日	
１１）	河川・路線	一般国道２９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備		式	1		51,307,260			
道路照明設備工		式	1		48,334,620			
道路照明設備設置工		式	1		47,045,500			
道路照明灯設置	IA8B-S指定色,KCE070-2	基	1	526,200	526,200			単-1号
道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	基	1	532,200	532,200			単-2号
道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	基	2	564,200	1,128,400			単-3号
道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE050-2C	基	1	563,200	563,200			単-4号
道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2	基	9	573,200	5,158,800			単-5号
道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2C	基	4	573,200	2,292,800			単-6号
道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE100-2	基	1	589,200	589,200			単-7号
道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE150-3	基	2	595,200	1,190,400			単-8号
道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	基	6	592,200	3,553,200			単-9号

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	基	8	592,200	4,737,600			単-10号
道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE100-2	基	3	608,200	1,824,600			単-11号
道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	基	2	614,200	1,228,400			単-12号
道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2	基	1	599,200	599,200			単-13号
道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2C	基	1	599,200	599,200			単-14号
道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2	基	5	609,200	3,046,000			単-15号
道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2C	基	2	609,200	1,218,400			単-16号
道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	基	1	616,200	616,200			単-17号
道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	基	2	626,200	1,252,400			単-18号
道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	基	3	626,200	1,878,600			単-19号
道路照明灯設置	IA10B-C指定色,KCE070-2	基	2	551,300	1,102,600			単-20号
道路照明灯設置	IA10.3B-C指定色,KCE050-2	基	1	576,300	576,300			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯設置	IA10.3B-C指定色,KCE070-2	基	1	586,300	586,300			単-22号
道路照明灯設置	TA10B-S指定色,KCE070-2 ×2	基	2	798,400	1,596,800			単-23号
道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2	基	3	390,300	1,170,900			単-24号
道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2C	基	1	390,300	390,300			単-25号
道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2	基	2	400,300	800,600			単-26号
道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2C	基	1	400,300	400,300			単-27号
道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE150-3	基	4	422,300	1,689,200			単-28号
道路照明器具設置	KCE050-2	台	1	162,700	162,700			単-29号
道路照明器具設置	KCE050-2C	台	1	162,700	162,700			単-30号
道路照明器具設置	KCE070-2	台	26	172,700	4,490,200			単-31号
道路照明器具設置	KCE070-2C	台	8	172,700	1,381,600			単-32号
分電盤設置工		式	1		18,700			

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤設置(既設流用)		面	1	18,700	18,700			単-33号
道路照明設備撤去工		式	1		1,251,720			
道路照明灯撤去(不使用)	埋込式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	基	10	12,290	122,900			単-34号
道路照明灯撤去(不使用)	ﾍﾞｰｽ式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	基	49	12,290	602,210			単-35号
道路照明灯撤去(不使用)	Y型ﾍﾞｰｽ式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	基	2	12,290	24,580			単-36号
道路照明灯撤去(不使用)	共架式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	基	11	12,290	135,190			単-37号
道路照明器具撤去(不使用)	既設	台	36	10,190	366,840			単-38号
分電盤撤去工		式	1		18,700			
分電盤撤去(再使用)		面	1	18,700	18,700			単-39号
仮設工		式	1		2,972,640			
交通管理工		式	1		2,972,640			
交通誘導警備員 Ａ昼間		人日	48	18,160	871,680			単-40号

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 Ｂ昼間		人日	144	14,590	2,100,960			単-41号
直接工事費		式	1		51,307,260			
共通仮設費		式	1		6,188,175			
共通仮設費		式	1		642,175			
技術管理費		式	1		63,175			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,175			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		579,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,546,000			
純工事費		式	1		57,495,435			
現場管理費		式	1		25,046,000			
工事原価		式	1		82,541,435			
一般管理費等		式	1		14,468,565			

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		97,010,000			
消費税相当額		式	1		9,701,000			
工事費計		式	1		106,711,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,175			WYB00003 単ー　52号
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	道路照明灯設置	IA8B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	526,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール８ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ８Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	300,000	300,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	道路照明灯設置	IA8B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	526,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00001 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					526,164	
単価					526,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	532,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA8B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	316,000	316,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	532,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00004 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					532,164	
単価					532,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA8B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	316,000	316,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	1	163,000	163,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	道路照明灯設置	IA8B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	564,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00005 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					564,164	
単価					564,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	563,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	347,000	347,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	563,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00006 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					563,164	
単価					563,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	347,000	347,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00008 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					573,164	
単価					573,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	347,000	347,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	573,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00007 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					573,164	
単価					573,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE100-2	単位	基	数量	1	単価	589,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	347,000	347,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE100-2	単位	基	数量	1	単価	589,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00010 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					589,164	
単価					589,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	595,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	347,000	347,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	1	163,000	163,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	道路照明灯設置	IA10B-S指定色,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	595,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00011 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					595,164	
単価					595,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	592,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	366,000	366,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	592,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00012 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					592,164	
単価					592,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	592,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	366,000	366,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	592,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00013 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					592,164	
単価					592,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE100-2	単位	基	数量	1	単価	608,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	366,000	366,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１００－２	台	1	157,000	157,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE100-2	単位	基	数量	1	単価	608,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00015 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					608,164	
単価					608,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	614,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	366,000	366,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	1	163,000	163,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	道路照明灯設置	IA10B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	614,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00014 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					614,164	
単価					614,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2	単位	基	数量	1	単価	599,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	383,000	383,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2	単位	基	数量	1	単価	599,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00016 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					599,164	
単価					599,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	599,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	383,000	383,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	599,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00017 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					599,164	
単価					599,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	609,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	383,000	383,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	609,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00019 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					609,164	
単価					609,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	609,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　単独）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ（ベース埋設型　塗装）	本	1	383,000	383,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	道路照明灯設置	IA10.3B-S指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	609,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00018 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					609,164	
単価					609,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	616,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10.3B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	400,000	400,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	616,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00021 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					616,164	
単価					616,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	626,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10.3B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	400,000	400,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	626,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00020 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					626,164	
単価					626,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	626,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール	IA10.3B-S(6.0) 溶融亜鉛メッキ	本	1	400,000	400,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	道路照明灯設置	IA10.3B-S(6.0)溶融亜鉛メッキ,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	626,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00023 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					626,164	
単価					626,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	道路照明灯設置	IA10B-C指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	551,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	342,000	342,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00009 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					551,228	
単価					551,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	道路照明灯設置	IA10.3B-C指定色,KCE050-2	単位	基	数量	1	単価	576,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	1	377,000	377,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00024 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					576,228	
単価					576,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	道路照明灯設置	IA10.3B-C指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	586,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（一灯用　可変　連接）	ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ（ベース埋設型　塗装）	本	1	377,000	377,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用単独連接	個	1	8,090	8,090	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00025 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					586,228	
単価					586,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	道路照明灯設置	TA10B-S指定色,KCE070-2 ×2	単位	基	数量	1	単価	798,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線テーパーポール１０ｍ（二灯用　可変　単独）	ＴＡ１０Ｂ－Ｓ（ベース露出型　塗装）	本	1	403,000	403,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	2	141,000	282,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	2	20,380	40,760	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	2	7,830	15,660	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	7	266	1,862	
引留めバンド	CABD-8	個	1	1,140	1,140	
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ２８	個	1	1,390	1,390	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	道路照明灯設置	TA10B-S指定色,KCE070-2 ×2	単位	基	数量	1	単価	798,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	3	158	474	
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00022 単－　45号
アンカーボルト保護キャップ	塩ビ40(相当品)	個	4	107	428	
計					798,374	
単価					798,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2	単位	基	数量	1	単価	390,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	本	1	177,000	177,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	266	266	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	158	158	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2	単位	基	数量	1	単価	390,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00027 単－　45号
計					390,274	
単価					390,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	390,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	本	1	177,000	177,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	266	266	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	158	158	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE050-2C	単位	基	数量	1	単価	390,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00028 単－　45号
計					390,274	
単価					390,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	400,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	本	1	177,000	177,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	266	266	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	158	158	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2	単位	基	数量	1	単価	400,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00029 単－　45号
計					400,274	
単価					400,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	400,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	本	1	177,000	177,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	266	266	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	158	158	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE070-2C	単位	基	数量	1	単価	400,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00030 単－　45号
計					400,274	
単価					400,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	422,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架柱	溶融亜鉛メッキ後指定色塗装	本	1	177,000	177,000	
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	24,580	24,580	WE210800 単－　42号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ１５０－３	台	1	163,000	163,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	2	990	1,980	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	266	266	
光電式自動点滅器	プラグイン式　２００Ｖ　６Ａ	個	1	6,150	6,150	
自動点滅器（プラグ式受け台）	（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	個	1	2,840	2,840	WE211100 単－　44号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	158	158	

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	道路照明灯設置	添架柱指定色,KCE150-3	単位	基	数量	1	単価	422,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	１灯、２灯用テストスイッチ有	個	1	8,370	8,370	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
管理番号札	光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	WYB00031 単－　45号
計					422,274	
単価					422,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	道路照明器具設置	KCE050-2	単位	台	数量	1	単価	162,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
計					162,670	
単価					162,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	道路照明器具設置	KCE050-2C	単位	台	数量	1	単価	162,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０５０－２Ｃ（交差点用）	台	1	131,000	131,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
計					162,670	
単価					162,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	道路照明器具設置	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
計					172,670	
単価					172,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	道路照明器具設置	KCE070-2C	単位	台	数量	1	単価	172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２Ｃ（交差点用）	台	1	141,000	141,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	20,380	20,380	WE211500 単－　43号
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7,830	7,830	
照明柱管理銘板	SUS製(裏面シール貼付け)	枚	1	3,460	3,460	
計					172,670	
単価					172,700	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	分電盤設置(既設流用)		単位	面	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	18,700	18,700	WE211000 単－　46号
計					18,700	
単価					18,700	円／面

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	道路照明灯撤去(不使用)	埋込式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	単位	基	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,290	12,290	WE210900 単－　47号
計					12,290	
単価					12,290	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	道路照明灯撤去(不使用)	ﾍﾞｰｽ式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	単位	基	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,290	12,290	WE210900 単－　47号
計					12,290	
単価					12,290	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	道路照明灯撤去(不使用)	Y型ﾍﾞｰｽ式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	単位	基	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,290	12,290	WE210900 単－　47号
計					12,290	
単価					12,290	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	道路照明灯撤去(不使用)	共架式,高さ:GL8～12m(350kg以下)	単位	基	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	12,290	12,290	WE210900 単－　47号
計					12,290	
単価					12,290	円／基

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	道路照明器具撤去(不使用)	既設	単位	台	数量	1	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	10,190	10,190	WE211500 単－　48号
計					10,190	
単価					10,190	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	分電盤撤去(再使用)		単位	面	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付 （ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(再使用)	面	1	18,700	18,700	WE211000 単－　49号
計					18,700	
単価					18,700	円／面

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	交通誘導警備員 Ａ昼間		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－　50号
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	交通誘導警備員 Ｂ昼間		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　51号
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	24,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	23,664	118,320	
普通作業員		人	4	18,258	73,032	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	32,000	54,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					245,800	
単価					24,580	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	20,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	23,664	97,022	
普通作業員		人	2.1	18,258	38,341	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	7,598	68,382	単－　53号
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					203,800	
単価					20,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	個	数量	10	単価	2,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	23,664	28,396	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,400	
単価					2,840	円／個

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	管理番号札	光反射式ステッカー	単位	枚	数量	1	単価	3,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	1	3,460	3,460	
計					3,460	
単価					3,460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付）新設	単位	面	数量	10	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	23,664	123,052	
普通作業員		人	3.5	18,258	63,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					187,000	
単価					18,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	23,664	59,160	
普通作業員		人	2	18,258	36,516	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	32,000	27,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					122,900	
単価					12,290	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	23,664	48,511	
普通作業員		人	1.05	18,258	19,170	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	7,598	34,191	単－　53号
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					101,900	
単価					10,190	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 撤去(再使用)	単位	面	数量	10	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	23,664	123,052	
普通作業員		人	3.5	18,258	63,903	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					187,000	
単価					18,700	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和７年度 設計業務依託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175	
計					63,175	
単価					63,175	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	7,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	21,318	4,263	
軽油		L	3.6	157	565	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,598	
単価					7,598	円／時間