

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市河原町曳田～鳥取県鳥取市河原町八日市地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年4月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3052010004	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	254日間 自 令和7年7月17日 (当初) 至 令和8年3月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	千代川	22) 処分費等	194,625
		23) 公告日	令和7年4月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (佐貫樋門)	式	1			21,382,462			
河川土工	式	1			18,198			
盛土工	式	1			4,920			
残土処理工	式	1			13,278			
樋門・樋管本体工	式	1			9,198,967			
作業土工	式	1			220,520			
函渠工	式	1			461,252			
ゲート工	式	1			7,455,200			
翼壁工	式	1			445,595			
川裏対策工	式	1			616,400			
護岸復旧工	式	1			670,080			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1			670,080			
付属物復旧工	式	1			460,232			

## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事			(当初)	事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工	式	1				10,104			
コンクリート基礎工	式	1				16,670			
門柱復旧工	式	1				2,660			
階段工	式	1				229,950			
付属施設工	式	1				200,848			
付属物設置工	式	1				451,050			
観測施設工	式	1				451,050			
構造物撤去工	式	1				952,858			
構造物取壊し工	式	1				276,190			
付属施設撤去工	式	1				529,320			
運搬処理工	式	1				147,348			
仮設工	式	1				9,631,077			
工事用道路工	式	1				6,307,904			

## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	樋門・樋管	金額増減	摘要
土留・仮締切工	式	1		2,973,945				
仮水路工	式	1		203,328				
交通管理工	式	1		145,900				
直接工事費	式	1		21,382,462				
共通仮設費	式	1		2,689,099				
共通仮設費	式	1		259,099				
運搬費	式	1		52,099				
現場環境改善費 (率計上)	式	1		207,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1		2,430,000				
純工事費	式	1		24,071,561				
現場管理費	式	1		6,694,000				
工事原価	式	1		52,112,318				
一般管理費等	式	1		9,237,682				



## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (下井手排水樋門)	式	1			15,944,344			
河川土工	式	1			47,956			
盛土工	式	1			14,760			
残土処理工	式	1			33,196			
樋門・樋管本体工	式	1			12,384,852			
作業土工	式	1			107,994			
函渠工	式	1			835,810			
ゲート工	式	1			10,070,000			
翼壁工	式	1			732,648			
川裏対策工	式	1			638,400			
護岸復旧工	式	1			570,966			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1			568,300			
植生工	式	1			2,666			

## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事			(当初)	事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
付属物復旧工	式	1			1,023,608				
作業土工	式	1			6,896				
コンクリート基礎工	式	1			16,670				
門柱復旧工	式	1			2,299				
階段工	式	1			735,896				
付属施設工	式	1			261,847				
付属物設置工	式	1			410,060				
観測施設工	式	1			410,060				
構造物撤去工	式	1			967,257				
構造物取壊し工	式	1			280,772				
付属施設撤去工	式	1			514,720				
運搬処理工	式	1			171,765				
仮設工	式	1			539,645				

## 設計総括表

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管			
	工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減	金額増減
工事用道路工	式	1			393,745			
交通管理工	式	1			145,900			
直接工事費	式	1			15,944,344			
共通仮設費	式	1			1,805,413			
共通仮設費	式	1			457,413			
運搬費	式	1			348,413			
現場環境改善費（率計上）	式	1			109,000			
共通仮設費（率計上）	式	1			1,348,000			
純工事費	式	1			17,749,757			
現場管理費	式	1			3,597,000			
工事原価	式	1			21,346,757			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (佐貫樋門)			式	1		21,382,462				
河川土工			式	1		18,198				
盛土工			式	1		4,920				
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	1	4,920	4,920				単-1号
残土処理工			式	1		13,278				
整地	残土受入れ地での処理		m3	8	119.8	958				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	8	1,540	12,320				単-3号
樋門・樋管本体工			式	1		9,198,967				
作業土工			式	1		220,520				
床掘り	土砂		m3	50	1,844	92,200				単-4号
埋戻し	土砂		m3	40	3,208	128,320				単-5号
函渠工			式	1		461,252				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	3	4,283	12,849					単-6号
コンクリート	内空幅 1.4m 内空高さ 2.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	4	23,350	93,400					単-7号
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	176,200	22,906					単-8号
鉄筋	SD345 D19	t	0.08	174,200	13,936					単-9号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,013	10,026					単-10号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	6	2,542	15,252					単-11号
型枠	一般型枠	m2	20	8,329	166,580					単-12号
チップング		m2	4	7,038	28,152					単-13号
コンクリートポンデ	清掃含む	m2	4	1,284	5,136					単-14号
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	孔	32	557.2	17,830					単-15号
コンクリート削孔	φ19mm L=150mm	孔	32	557.2	17,830					単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm	本	32	322.2	10,310					単-17号
差し筋	SD345 D16 L=210mm	本	32	55.05	1,761					単-18号
足場	安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	7	4,619	32,333					単-19号
足場	安全ネット必要 単管 足場	掛m2	2	4,305	8,610					単-20号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,341	4,341					単-21号
ゲート工		式	1		7,455,200					
フラップゲート	自動開閉式ゲート □100 0	基	1	6,286,000	6,286,000					単-22号
防護蓋	1520×2050	基	1	830,000	830,000					単-23号
スクリーン		組	1	339,200	339,200					単-24号
翼壁工		式	1		445,595					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	10	3,712	37,120					単-25号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	6	23,350	140,100					単-26号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.31	176,200	54,622			単-27号	
型枠	一般型枠	m2	24	8,329	199,896			単-28号	
足場	安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	3	4,619	13,857			単-29号	
川裏対策工		式	1		616,400				
1号角落し嵩上げ		箇所	2	308,200	616,400			単-30号	
護岸復旧工		式	1		670,080				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		670,080				
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	32	20,940	670,080			単-31号	
付属物復旧工		式	1		460,232				
作業土工		式	1		10,104				
床掘り	土砂	m3	2	1,844	3,688			単-32号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂		m3	2	3,208	6,416				単-33号
コンクリート基礎工			式	1		16,670				
1号コンクリート基礎	1号		箇所	1	16,670	16,670				単-34号
門柱復旧工			式	1		2,660				
1号コンクリート復旧	1号		箇所	1	2,660	2,660				単-35号
階段工			式	1		229,950				
1号現場打階段	W=1.5m		m	7	32,850	229,950				単-36号
付属施設工			式	1		200,848				
引込柱	H=7000		基	1	161,700	161,700				単-37号
ケーブル配管	FEP30		m	9	654.7	5,892				単-38号
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24)		m	0.6	2,204	1,322				単-39号
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24) 付替え		m	2	1,657	3,314				単-40号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m	箇所	1	28,620	28,620					単-41号
付属物設置工		式	1		451,050					
観測施設工		式	1		451,050					
水位計撤去・再設置		基	1	16,190	16,190					単-42号
水位計キャビネット移設 (撤去・再設置)		基	1	174,900	174,900					単-43号
引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)		基	1	74,960	74,960					単-44号
分電盤移設 (撤去・再設置)		基	1	80,860	80,860					単-45号
操作台照明移設 (撤去・再設置)		基	1	63,150	63,150					単-46号
プルボックス移設 (撤去・再設置)		基	1	40,990	40,990					単-47号
構造物撤去工		式	1		952,858					
構造物取壊し工		式	1		276,190					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22	9,485	208,670					単-48号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	4	16,880	67,520				単-49号
付属施設撤去工			式	1		529,320				
既設機械設備撤去	操作台撤去		基	1	112,600	112,600				単-50号
既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去		基	1	112,600	112,600				単-51号
既設機械設備撤去	ゲート撤去		基	1	148,100	148,100				単-52号
既設機械設備撤去	ゲート照明撤去		基	1	78,010	78,010				単-53号
既設機械設備撤去	電柱撤去		基	1	78,010	78,010				単-54号
運搬処理工			式	1		147,348				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	22	2,037	44,814				単-55号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	4	2,496	9,984				単-56号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	22	3,525	77,550				単-57号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	4	3,750	15,000				単-58号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		9,631,077					
工事用道路工			式	1		6,307,904					
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	1,700	3,688	6,269,600					単-59号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去		m2	28	1,368	38,304					単-60号
土留・仮締切工			式	1		2,973,945					
大型土のう	撤去・設置		袋	453	6,565	2,973,945					単-61号
仮水路工			式	1		203,328					
1号仮排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ700		m	17	11,490	195,330					単-62号
土のう積			m2	0.6	13,330	7,998					単-63号
交通管理工			式	1		145,900					
交通誘導警備員			人日	10	14,590	145,900					単-64号
直接工事費			式	1		21,382,462					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		2,689,099				
共通仮設費		式	1		259,099				
運搬費		式	1		52,099				
仮設材運搬費		t	9.6	5,427	52,099			単-65号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		207,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,430,000				
純工事費		式	1		24,071,561				
現場管理費		式	1		6,694,000				
工事原価		式	1		52,112,318				
一般管理費等		式	1		9,237,682				
工事価格		式	1		61,350,000				
消費税相当額		式	1		6,135,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		67,485,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (下井手排水樋門)			式	1		15,944,344				
河川土工			式	1		47,956				
盛土工			式	1		14,760				
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	3	4,920	14,760				単-1号
残土処理工			式	1		33,196				
整地	残土受入れ地での処理		m3	20	119.8	2,396				単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	20	1,540	30,800				単-3号
樋門・樋管本体工			式	1		12,384,852				
作業土工			式	1		107,994				
床掘り	土砂		m3	110	228.6	25,146				単-4号
埋戻し			m3	80	944.3	75,544				単-5号
基面整正			m2	20	365.2	7,304				単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠工		式	1		835,810				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	5	4,054	20,270			単-7号	
コンクリート	内空幅 2m 内空高さ 3.39m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	23,350	210,150			単-8号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.35	176,200	61,670			単-9号	
鉄筋	SD345 D22	t	0.14	174,200	24,388			単-10号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,013	15,039			単-11号	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	8	2,542	20,336			単-12号	
型枠	一般型枠	m2	36	8,329	299,844			単-13号	
チップング		m2	5	7,038	35,190			単-14号	
コンクリートポンチ	清掃含む	m2	5	1,284	6,420			単-15号	
コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	孔	41	557.2	22,845			単-16号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	φ19mm L=150mm	孔	40	557.2	22,288					単-17号
あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm	本	41	322.2	13,210					単-18号
差し筋	SD345 D16 L=210mm	本	40	55.05	2,202					単-19号
足場	安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	14	4,619	64,666					単-20号
足場	安全ネット必要 単管 足場	掛m2	2	4,305	8,610					単-21号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	2	4,341	8,682					単-22号
ゲート工		式	1		10,070,000					
フラップゲート	自動開閉式ゲート □150 0	基	1	10,070,000	10,070,000					単-23号
翼壁工		式	1		732,648					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	15	4,663	69,945					単-24号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	10	23,350	233,500					単-25号
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	176,200	68,718					単-26号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D19	t	0.23	174,200	40,066			単-27号	
型枠	一般型枠	m2	33	8,329	274,857			単-28号	
足場	安全ネット必要 手摺 先行型枠組足場	掛m2	8	4,619	36,952			単-29号	
足場	安全ネット必要 単管 足場	掛m2	2	4,305	8,610			単-30号	
川裏対策工		式	1		638,400				
2号角落し嵩上げ		箇所	2	319,200	638,400			単-31号	
護岸復旧工		式	1		570,966				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		568,300				
現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 6 0 c m 高さ 70 c m	m	2	22,400	44,800			単-32号	
間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	25	20,940	523,500			単-33号	
植生工		式	1		2,666				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 100m2未満		m2	1	2,666	2,666				単-34号
付属物復旧工			式	1		1,023,608				
作業土工			式	1		6,896				
床掘り	土砂		m3	2	1,844	3,688				単-35号
埋戻し	土砂		m3	1	3,208	3,208				単-36号
コンクリート基礎工			式	1		16,670				
2号コンクリート基礎	1号		箇所	1	16,670	16,670				単-37号
門柱復旧工			式	1		2,299				
2号コンクリート復旧	1号		箇所	1	2,299	2,299				単-38号
階段工			式	1		735,896				
2号現場打階段	W=1.0m		m	10	37,770	377,700				単-39号
3号現場打階段	W=0.8m		m	10	34,980	349,800				単-40号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
4号現場打階段	異形	箇所	1	8,396	8,396					単-41号
付属施設工		式	1		261,847					
引込柱	H=7000	基	1	161,700	161,700					単-42号
ケーブル配管	FEP30	m	7	654.7	4,582					単-43号
ケーブル配管	厚鋼電線管(G22,F2-24) )付替え	m	5	1,657	8,285					単-44号
量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m	箇所	1	87,280	87,280					単-45号
付属物設置工		式	1		410,060					
観測施設工		式	1		410,060					
水位計撤去・再設置		基	1	16,190	16,190					単-46号
水位計キャベネット移設 (撤去・再設置)		基	1	174,900	174,900					単-47号
引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)		基	1	74,960	74,960					単-48号
分電盤移設 (撤去・再設置)		基	1	80,860	80,860					単-49号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
操作台照明移設 (撤去・再設置)			基	1	63,150	63,150				単-50号
構造物撤去工			式	1		967,257				
構造物取壊し工			式	1		280,772				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	28	9,485	265,580				単-51号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0.9	16,880	15,192				単-52号
付属施設撤去工			式	1		514,720				
既設機械設備撤去	操作台撤去		基	1	112,600	112,600				単-53号
既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去		基	1	112,600	112,600				単-54号
既設機械設備撤去	ゲート撤去		基	1	167,500	167,500				単-55号
既設機械設備撤去	ゲート照明撤去		基	1	78,010	78,010				単-56号
既設機械設備撤去	照明操作盤撤去		基	1	44,010	44,010				単-57号
運搬処理工			式	1		171,765				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	2,394	67,032				単-58号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	2,954	2,658				単-59号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	3,525	98,700				単-60号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	3,750	3,375				単-61号
仮設工		式	1		539,645				
工事用道路工		式	1		393,745				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	30	3,774	113,220				単-62号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	187	1,431	267,597				単-63号
大型土のう	設置・撤去	袋	2	6,464	12,928				単-64号
交通管理工		式	1		145,900				
交通誘導警備員		人日	10	14,590	145,900				単-65号
直接工事費		式	1		15,944,344				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度千代川樋門フラップゲート整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,805,413				
共通仮設費		式	1		457,413				
運搬費		式	1		348,413				
仮設材運搬費		t	64.2	5,427	348,413			単-66号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		109,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,348,000				
純工事費		式	1		17,749,757				
現場管理費		式	1		3,597,000				
工事原価		式	1		21,346,757				





## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	4,920		4,920	CB210510	
	計						4,920		
	単価						4,920	円/m3	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	119.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	119.8		119.8	CB210610	
	計						119.8		
	単価						119.8	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,540	1,540	CB210110		
計						1,540			
単価						1,540	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,844	1,844	CB210030		
計						1,844			
単価						1,844	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,208	3,208	CB210410	
	計					3,208		
	単価					3,208	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	4,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	0.3	32,830	9,849	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.7	4,283	2,998.1	CB240210	
	計					12,847.1		
	単価					4,283	円/m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	コンクリート	内空幅 1.4m 内空高さ 2.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	23,350	23,350	CB225510
計						23,350	
単価						23,350	円/m3

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単一 66号
計						176,200	
単価						176,200	円/t

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量		1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	174,200	174,200	WB810010 単- 67号		
計						174,200			
単価						174,200	円/t		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,013	5,013	CB224710		
計						5,013			
単価						5,013	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,542	2,542	CB224810		
	計					2,542			
	単価					2,542	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,329	8,329	CB240210		
	計					8,329			
	単価					8,329	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	チッピング		単位	m2	数量		1	単価	7,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チッピング (厚2cm以下)			m2	1	7,038	7,038	CB434210		
計						7,038			
単価						7,038	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	清掃含む	単位	m2	数量		1	単価	1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートボンド塗布		清掃含む	m2	1	1,284	1,284	WYB00001 単-68号		
計						1,284			
単価						1,284	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量		1	単価	557.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	557.2	557.2	CB224410		
計						557.2			
単価						557.2	円/孔		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリート削孔	φ19mm L=150mm	単位	孔	数量		1	単価	557.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	557.2	557.2	CB224410		
計						557.2			
単価						557.2	円/孔		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm	単位	本	数量	100	単価	322.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.051	64,670	3,298.17	WB810010 単一 69号		
アンカー筋 (材料費)	SD345 D13 L=510	本	100	53.2	5,320	WYB00002 単一 70号		
樹脂アンカー (材料費)	D13	本	100	236	23,600	WYB00003 単一 71号		
計					32,218.17			
単価					322.2	円/本		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	差し筋	SD345 D16 L=210mm	単位	本	数量		単価	
					100			55.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.033	64,670	2,134.11	WB810010 単一 69号	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D16 L=210	本	100	33.7	3,370	WYB00005 単一 72号	
計						5,504.11		
単価						55.05	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		単価	
					1			4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,619	4,619	WB252110 単一 73号	
計						4,619		
単価						4,619	円/掛m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	足場	安全ネット必要 単管足場	単位	掛m2	数量		単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,305	4,305	WB252110	単一 74号
	計					4,305		
	単価					4,305	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	単位	空m3	数量		単価	4,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	1	4,341	4,341	WB252210	単一 75号
	計					4,341		
	単価					4,341	円/空m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	フラップゲート	自動開閉式ゲート □1000	単位	基	数量		1	単価	6,286,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート設置		自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.0m×1.0m	基	1	485,800	485,800	WYB00031 単一 76号		
フラップゲート (材料費)		自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.0m×1.0m	基	1	5,800,000	5,800,000	WYB00034 単一 77号		
計						6,285,800			
単価						6,286,000	円/基		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	防護蓋	1520×2050	単位	基	数量		1	単価	830,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護蓋 (材・工)		1520×2050 SS400	基	1	830,000	830,000	WYB00016 単一 78号		
計						830,000			
単価						830,000	円/基		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	スクリーン		単位	組	数量		単価	339,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン設置		W1620×H750 SS400	組	1	9,151	9,151	WYB00042 単一 79号	
スクリーン (材料費)		W1620×H750 SS400	組	1	330,000	330,000	WYB00043 単一 80号	
計						339,151		
単価						339,200	円/組	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10c m	単位	m2	数量		単価	3,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	32,830	32,830	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	4,283	4,283	CB240210	
計						37,113		
単価						3,712	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し	m3	1	23,350	23,350	CB225510		
計						23,350			
単価						23,350	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単- 66号		
計						176,200			
単価						176,200	円/t		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,329	8,329	CB240210		
計						8,329			
単価						8,329	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		1	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,619	4,619	WB252110 単一 73号		
計						4,619			
単価						4,619	円/掛m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	1号角落し嵩上げ		単位	箇所	数量		単価	308,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号角落し嵩上げ設置			箇所	1	46,160	46,160	WYB00023 単一 81号	
1号角落し嵩上げ(材料費)			箇所	1	262,000	262,000	WYB00027 単一 82号	
計						308,160		
単価						308,200	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量		単価	20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	m 2	10	20,810	208,100	CB226020	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,488	1,220.8	CB224710	
計						209,320.8		
単価						20,940	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,844	1,844	CB210030	
	計					1,844		
	単価					1,844	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,208	3,208	CB210410	
	計					3,208		
	単価					3,208	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	1号コンクリート基礎	1号	単位	箇所	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.175	32,050	5,608.75	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.2	7,467	8,960.4	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.063	27,470	1,730.61	CB240010	
配管(FEP30) (材料費)			m	1.4	259	362.6	WYB00004 単- 83号	
計						16,662.36		
単価						16,670	円/箇所	



## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	1号現場打階段	W=1.5m	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【階段部】									
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		4.05	33,510	135,715.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2		6.758	7,467	50,461.98	CB240210	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 3		3	7,771	23,313	CB221120	
【地覆部】									
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1.1	33,510	36,861	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2		11	7,467	82,137	CB240210	
計							328,488.48		
単価							32,850	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ケーブル配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	654.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	377.4	377.4	WE110500 単- 85号		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	94.65	94.65	WE122200 単- 86号		
埋設表示シート（材料費）		m	1	182.6	182.6	CB440830		
計					654.65			
単価					654.7	円/m		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24)	単位	m	数量		1	単価	2,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,657	1,657	WE111100 単一 87号		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 22.0%	m	1	547	547	WE505200 単一 88号		
計						2,204			
単価						2,204	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	ケーブル配管	厚鋼電線管(G22, F2-24) 付替え	単位	m	数量		1	単価	1,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) クリップ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,657	1,657	WE111100 単一 89号		
計						1,657			
単価						1,657	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m	単位	箇所	数量		1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水標撤去・再設置		勾配 1:2.0 H=2.0m						WYB00007	
			箇所	1	28,620	28,620		単一 90号	
	計					28,620			
	単価					28,620		円/箇所	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	水位計撤去・再設置		単位	基	数量		1	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水位計撤去・再設置								WYB00010	
			基	1	16,190	16,190		単一 91号	
	計					16,190			
	単価					16,190		円/基	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	水位計キャビネット移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	174,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計キャビネット移設(撤去・再設置)			基	1	174,900	174,900	WYB00013 単一 92号	
計						174,900		
単価						174,900	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	74,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤移設(撤去・再設置)			基	1	74,960	74,960	WYB00018 単一 93号	
計						74,960		
単価						74,960	円/基	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	分電盤移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	80,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤移設(撤去・再設置)			基	1	80,860	80,860	WYB00037 単一 94号	
計						80,860		
単価						80,860	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	操作台照明移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	63,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
操作台照明移設(撤去・再設置)			基	1	63,150	63,150	WYB00028 単一 95号	
計						63,150		
単価						63,150	円/基	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	プルボックス移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	40,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス移設(撤去・再設置)		基	1	40,990	40,990	WYB00032 単一 96号	
	計					40,990		
	単価					40,990	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	9,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,485	9,485	WB824010 単一 97号	
	計					9,485		
	単価					9,485	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	16,880	16,880	WB824010 単一 98号
計							16,880	
単価							16,880	円/m3

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	既設機械設備撤去	操作台撤去	単位	基	数量	1	単価	112,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去		操作台撤去		基	1	112,600	112,600	WYB00015 単一 99号
計							112,600	
単価							112,600	円/基

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	基	1	112,600	112,600	WYB00022 単-100号
	計					112,600	
	単価					112,600	円/基

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	基	1	148,100	148,100	WYB00040 単-101号
	計					148,100	
	単価					148,100	円/基

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	単位	基	数量	1	単価
							78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去		ゲート照明撤去	基	1	78,010	78,010	WYB00036 単-102号
計						78,010	
単価						78,010	円/基

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	既設機械設備撤去	電柱撤去	単位	基	数量	1	単価
							78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去		電柱撤去	基	1	78,010	78,010	WYB00033 単-103号
計						78,010	
単価						78,010	円/基

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,037	2,037	CB227010		
	計					2,037			
	単価					2,037	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,496	2,496	CB227010		
	計					2,496			
	単価					2,496	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-104号		
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750	WB020051 単-105号		
計						3,750			
単価						3,750	円/m3		

## 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1,700	単価	3,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【工事用盛土設置】</b>								
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,700	316.4	537,880	CB210100	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1,740	1,198	2,084,520	CB210110	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1,700	119.2	202,640	CB210610	
敷砂利		RC-40 t=10cm	m 2	240	377.9	90,696	WYB00006 単-106号	
<b>【工事用盛土撤去】</b>								
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,800	228.7	411,660	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	1,770	1,540	2,725,800	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1,800	119.8	215,640	CB210610	
計						6,268,836		
単価						3,688	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	28	単価	1,368
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	28	364.1	10,194.8	WB253610 単-107号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 91日 無 有	枚	6	4,683	28,098	WB253630 単-108号		
計					38,292.8			
単価					1,368	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	大型土のう	撤去・設置	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					453			6,565
<b>【設置】</b>								
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	453	1,538	696,714		WB252730	単- 109号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m <sup>3</sup>	380	1,198	455,240		CB210110	
大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	453	1,730	783,690		WB252730	単- 110号
<b>【撤去】</b>								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	453	899	407,247		WB252730	単- 111号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	380	1,540	585,200		CB210110	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	380	119.8	45,524		CB210610	
計						2,973,615		
単価						6,565	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	1号仮排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管(ダブール管) φ700	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<b>【仮排水管設置】</b>									
暗渠排水管		据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	10	1,830	18,300			CB222770
暗渠排水管 (損料)		高密度ポリエチレン管(ダブール管) φ700	m	10	8,730	87,300			WYB00017 単- 112号
<b>【仮排水管撤去】</b>									
暗渠排水管		撤去 波状管 700～1,000mm	m	10	920.2	9,202			CB222770
計							114,802		
単価							11,490	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	土のう積		単位	m2	数量		単価	13,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	13,330	13,330	WB252620 単-113号	
計						13,330		
単価						13,330	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-114号	
計						14,590		
単価						14,590	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4.8	3,570	17,136	WB010020	単-	115号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・九州 12.8km 12m以内 冬期割増 無	t	4.8	4,284	20,563.2	WB010020	単-	116号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	9.6	1,500	14,400	WB010030	単-	117号
計					52,099.2			
単価					5,427		円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034			
	諸雑費(まるめ)		式	1		16			
	計					176,200			
	単価					176,200		円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計					174,200			
単価					174,200		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリートボンド塗布	清掃含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,284
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	25,704		3,855		
	普通作業員		人	0.33	18,258		6,025		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1			2,960		
	計						12,840		
	単価						1,284	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		1	単価	64,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	(別途計上)	t	1.03	0	0			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					64,670			
	単価					64,670	円/t		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=510	単位	本	数量		単価	
						10		53.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋（材料費）		SD345 D13 L=510						
			本	10	53.2	532		
	計					532		
	単価					53.2	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	樹脂アンカー（材料費）	D13	単位	本	数量		単価	
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー（材料費）		D13						
			本	1	236	236		
	計					236		
	単価					236	円/本	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,704	41,126		
とび工			人	8.5	26,214	222,819		
普通作業員			人	1.3	18,258	23,735		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		109,260		
計						461,900		
単価						4,619	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-74号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	25,704	48,837		
	とび工		人	8.4	26,214	220,197		
	普通作業員		人	1.8	18,258	32,864		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	46,400	37,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		91,482		
	計					430,500		
	単価					4,305	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m <sup>3</sup> f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	25,704	74,541			
型わく工		人	5.3	26,418	140,015			
とび工		人	2.5	26,214	65,535			
普通作業員		人	5.7	18,258	104,070			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		49,939			
計					434,100			
単価					4,341	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
	フラップゲート設置	自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.0m×1.0m					1		485,800
	機械設備据付工		人		10	30,906	309,060		
	普通作業員		人		3	18,258	54,774		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日		2.5	40,000	100,000		
	溶接機 (賃料)	エンジンウエルダ 230～250	日		2	1,900	3,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		18,166		
	計						485,800		
	単価						485,800	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	フラップゲート（材料費）	自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.0m×1.0m	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フラップゲート	自動開閉ゲート 純径間×有効高 1.0m×1.0m	基	1	5,800,000	5,800,000	
	計					5,800,000	
	単価					5,800,000	円/基

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	防護蓋（材・工）	1520×2050 SS400	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護蓋（材・工）	1520×2050 SS400	組	1	830,000	830,000	
	計					830,000	
	単価					830,000	円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	スクリーン設置	W1620×H750 SS400	単位	組	数量	10	単価	9,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	18,258	54,774		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	34,000	34,000		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,736		
計						91,510		
単価						9,151	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	スクリーン (材料費)	W1620×H750 SS400	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクリーン	W1620×H750 SS400	組	1	330,000	330,000		
	計					330,000		
	単価					330,000	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	1号角落し嵩上げ設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,198		
	計					46,160		
	単価					46,160	円/箇所	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	1号角落し嵩上げ(材料費)		単位	箇所	数量		単価	262,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガイド金物	L=2420	本	1	262,000	262,000		
	計					262,000		
	単価					262,000	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	配管(FEP30)(材料費)		単位	m	数量		単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30	m	1	259	259		
	計					259		
	単価					259	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設	単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート柱	H=7000	本	1	113,000		113,000	
電工			人	0.9	23,664		21,297	
普通作業員			人	1.5	18,258		27,387	
諸雑費 (まるめ)			式	1			16	
計							161,700	
単価							161,700	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100		377.4
	0%							
電工			人	0.5	23,664	11,832		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	259	25,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					37,740		
	単価					377.4	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価
							94.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	23,664	9,465	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,465	
単価						94.65	円/m

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価
							1,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	7	23,664	165,648	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						165,700	
単価						1,657	円/m

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22 0%	単位	m	数量		単価	547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547.55	547		
計						547		
単価						547	円/m	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) クリップ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	1,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7	23,664	165,648		
諸雑費 (まるめ)			式	1		52		
計						165,700		
単価						1,657	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	量水標撤去・再設置	勾配 1:2.0 H=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	28,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,704	10,281			
普通作業員		人	0.8	18,258	14,606			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		3,733			
計					28,620			
単価					28,620	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	水位計撤去・再設置		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.38	23,664	8,992		
	普通作業員		人	0.19	18,258	3,469		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		3,729		
	計					16,190		
	単価					16,190	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	水位計キャビネット移設(撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	3.4	23,664	80,457		174,900
	普通作業員		人	1.7	18,258	31,038		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊応力能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00014 単-118号	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		27,795		
	計					174,900		
	単価					174,900	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	引込開閉器盤移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	74,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1	23,664	23,664			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊応力能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00021	単-118号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		6,557			
計						74,960		
単価						74,960	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	分電盤移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	80,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人		1.2	23,664	28,396		
普通作業員		人		0.6	18,258	10,954		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊応力能力 2.9 t	日		1	35,610	35,610		WYB00038 単-118号
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式		1		5,900		
計						80,860		
単価						80,860	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	操作台照明移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	63,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.7	23,664	16,564			
普通作業員		人	0.35	18,258	6,390			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊応力能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00029	単-118号	
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		4,586			
計					63,150			
単価					63,150	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	プルボックス移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	40,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1	23,664	23,664			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		8,197			
計					40,990			
単価					40,990	円/基		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,485.11	9,485		9,485
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,485		
	単価					9,485	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	16,879.52	16,879		16,880
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					16,880		
	単価					16,880	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	既設機械設備撤去	操作台撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	112,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704				
機械設備据付工		人	1	30,906	30,906				
普通作業員		人	1	18,258	18,258				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,732				
計						112,600			
単価						112,600	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
	機械設備据付工		人	1	30,906	30,906			
	普通作業員		人	1	18,258	18,258			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,732			
	計					112,600			
	単価					112,600		円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	148,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704				
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812				
普通作業員		人	1	18,258	18,258				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000				
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,326				
計							148,100		
単価							148,100	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電気			人	1	23,664	23,664			
普通作業員			人	1	18,258	18,258			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	34,000	34,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,088			
計						78,010			
単価						78,010		円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	既設機械設備撤去	電柱撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	1	23,664	23,664			
普通作業員			人	1	18,258	18,258			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊	日	1	34,000	34,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,088			
計						78,010			
単価						78,010		円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）：(有)大正	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）：郡家重機(有)	m <sup>3</sup>	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス <sup>+</sup> ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し	m <sup>3</sup>	10	119.2	1,192	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	12	3,050	36,600		
計						37,792		
単価						377.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	364.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,704	7,582			
とび工		人	0.295	26,214	7,733			
普通作業員		人	0.295	18,258	5,386			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	52,060	15,357		WK250590	単-119号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		352			
計					36,410			
単価					364.1		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 91日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,913	3,913		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,683		
	単価					4,683	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	25,704	3,341			
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036			
普通作業員		人	0.13	18,258	2,373			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	50,940	6,622	WK250500 単- 120号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		8			
計					15,380			
単価					1,538	円/袋		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	25,704	3,907			
特殊作業員		人	0.152	23,358	3,550			
普通作業員		人	0.152	18,258	2,775			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.152	46,400	7,052			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		16			
計					17,300			
単価					1,730	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	25,704	2,416			
特殊作業員		人	0.094	23,358	2,195			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	46,400	4,361			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					8,990			
単価					899		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	暗渠排水管 (損料)	高密度ポリエチレン管 (ダブ管) φ700	単位	m	数量	1	単価	8,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管 (損料)	高密度ポリエチレン管 (ダブ管) φ700	m	1	8,730	8,730		
	計					8,730		
	単価					8,730	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	13,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
採取土			m <sup>3</sup>	3.4	0	0		
土のう		62×48cm	袋	170	17	2,890		
普通作業員			人	7.14	18,258	130,362		
諸雑費(まるめ)			式	1		48		
計						133,300		
単価						13,330	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,284	
単価						4,284	円/t

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊応力能力 2.9 t	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	21,318	21,318			
軽油			L	36	155	5,580			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	日	1	8,710	8,710			
諸雑費 (まるめ)			式	1		2			
計						35,610			
単価						35,610		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	119	155	18,445			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.06	11,600	12,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						52,060		
単価						52,060	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	99	155	15,345			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.23	11,600	14,268			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					50,940			
単価					50,940	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	4,920		4,920	CB210510	
	計						4,920		
	単価						4,920	円/m3	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	119.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	119.8		119.8	CB210610	
	計						119.8		
	単価						119.8	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,540	1,540	CB210110		
計						1,540			
単価						1,540	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	228.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	228.6	228.6	CB210030		
計						228.6			
単価						228.6	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	944.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	944.3	944.3	CB210410		
計						944.3			
単価						944.3	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	4,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.5	32,830	16,415	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.9	4,283	3,854.7	CB240210	
計						20,269.7		
単価						4,054	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	コンクリート	内空幅 2m 内空高さ 3.39m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	23,350	23,350	CB225510	
計						23,350		
単価						23,350	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単- 67号	
計						176,200		
単価						176,200	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	鉄筋	SD345 D22	単位	t	数量		単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	174,200	174,200	WB810010 単- 68号	
計						174,200		
単価						174,200	円/t	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,013	5,013	CB224710		
	計					5,013			
	単価					5,013	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,542	2,542	CB224810		
	計					2,542			
	単価					2,542	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,329	8,329	CB240210		
計						8,329			
単価						8,329	円/m2		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	チップング		単位	m2	数量		1	単価	7,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング (厚2cm以下)			m2	1	7,038	7,038	CB434210		
計						7,038			
単価						7,038	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリート	清掃含む	単位	m2	数量		単価	1,284
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートボンド塗布	清掃含む	m2	1	1,284	1,284	WYB00001	単-69号
	計					1,284		
	単価					1,284	円/m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリート削孔	φ16mm L=100mm	単位	孔	数量		単価	557.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	557.2	557.2	CB224410	
	計					557.2		
	単価					557.2	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート削孔	φ19mm L=150mm	単位	孔	数量	単価	金額	単価	557.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		孔	1	557.2	557.2	CB224410	
計							557.2		
単価							557.2	円/孔	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	あと施工アンカー	SD345 D13 L=510mm	単位	本	数量	100	単価	322.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.051	64,670	3,298.17	WB810010 単一 70号		
アンカー筋 (材料費)	SD345 D13 L=510	本	100	53.2	5,320	WYB00002 単一 71号		
樹脂アンカー (材料費)	D13	本	100	236	23,600	WYB00003 単一 72号		
計					32,218.17			
単価					322.2	円/本		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	差し筋	SD345 D16 L=210mm	単位	本	数量		単価	
					100			55.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.033	64,670	2,134.11	WB810010 単一 70号	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D16 L=210	本	100	33.7	3,370	WYB00005 単一 73号	
計						5,504.11		
単価						55.05	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		単価	
					1			4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,619	4,619	WB252110 単一 74号	
計						4,619		
単価						4,619	円/掛m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	足場	安全ネット必要 単管足場	単位	掛m2	数量		単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,305	4,305	WB252110 単-75号	
計						4,305		
単価						4,305	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量		単価	4,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,341	4,341	WB252210 単-76号	
計						4,341		
単価						4,341	円/空m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	フラップゲート	自動開閉式ゲート □1500	単位	基	数量		単価	10,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置		自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	615,600	615,600	WYB00028 単一 77号	
フラップゲート (材料費)		自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	9,450,000	9,450,000	WYB00030 単一 78号	
計						10,065,600		
単価						10,070,000	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	4,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	2	32,830	65,660	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	4,283	4,283	CB240210	
計						69,943		
単価						4,663	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し	m3	1	23,350	23,350	CB225510		
計						23,350			
単価						23,350	円/m3		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単一 67号		
計						176,200			
単価						176,200	円/t		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	鉄筋	SD345 D19	単位	t	数量		単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	174,200	174,200	WB810010 単一 68号	
計						174,200		
単価						174,200	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,329	8,329	CB240210	
計						8,329		
単価						8,329	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		単価	4,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,619	4,619	WB252110 単-74号	
計						4,619		
単価						4,619	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	足場	安全ネット必要 単管足場	単位	掛m2	数量		単価	4,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,305	4,305	WB252110 単-75号	
計						4,305		
単価						4,305	円/掛m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	2号角落し嵩上げ		単位	箇所	数量		単価	319,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号角落し嵩上げ設置			箇所	1	46,160	46,160	WYB00020 単-79号	
2号角落し嵩上げ(材料費)			箇所	1	273,000	273,000	WYB00024 単-80号	
計						319,160		
単価						319,200	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉)底幅60cm高さ70cm	単位	m	数量		単価	22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	3.15	71,080	223,902	CB226170	
計						223,902		
単価						22,400	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	間知ブロック張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	10	単価 20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	m 2	10	20,810	208,100	CB226020
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,488	1,220.8	CB224710
計						209,320.8	
単価						20,940	円/m2

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価 2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,666	2,666	WB810870 単一 81号
計						2,666	
単価						2,666	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,844	1,844	CB210030	
	計					1,844		
	単価					1,844	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,208	3,208	CB210410	
	計					3,208		
	単価					3,208	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	2号コンクリート基礎	1号	単位	箇所	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.175	32,050	5,608.75	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.2	7,467	8,960.4	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.063	27,470	1,730.61	CB240010	
配管(FEP30) (材料費)			m	1.4	259	362.6	WYB00007 単一 82号	
計						16,662.36		
単価						16,670	円/箇所	



## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	2号現場打階段	W=1.0m	単位	m	数量	10	単価	37,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【階段部】</b>								
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.7	33,510	90,477		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.505	7,467	33,638.83		CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	2	7,771	15,542		CB221120
<b>【地覆部】</b>								
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.2	33,510	73,722		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	7,467	164,274		CB240210
計						377,653.83		
単価						37,770	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	3号現場打階段	W=0.8m	単位	m	数量	10	単価	34,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【階段部】</b>								
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.16	33,510	72,381.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.604	7,467	26,911.06	CB240210	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1.6	7,771	12,433.6	CB221120	
<b>【地覆部】</b>								
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.2	33,510	73,722	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	7,467	164,274	CB240210	
計						349,722.26		
単価						34,980	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	4号現場打階段	異形	単位	箇所	数量	1	単価	8,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.107	33,510	3,585.57	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.564	7,467	4,211.38	CB240210	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	0.077	7,771	598.36	CB221120	
計						8,395.31		
単価						8,396	円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	ケーブル配管	FEP30	単位	m	数量	1	単価	654.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	377.4	377.4	WE110500 単- 84号		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	94.65	94.65	WE122200 単- 85号		
埋設表示シート (材料費)		m	1	182.6	182.6	CB440830		
計					654.65			
単価					654.7	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	ケーブル配管	厚鋼電線管(G22,F2-24) 付替え	単位	m	数量		1	単価	1,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	m	1	1,657	1,657	WE111100	単- 86号	
計						1,657			
単価						1,657	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	量水標	勾配 1:2.0 H=2.0m	単位	箇所	数量		1	単価	87,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水標設置		勾配 1:2.0 H=2.0m	箇所	1	17,880	17,880	WYB00008	単- 87号	
量水標 (材料費)		一般式目盛 I型 (SUS304) 勾配1:2.0 H=2.0m	枚	1	69,400	69,400	WYB00011	単- 88号	
計						87,280			
単価						87,280	円/箇所		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	水位計撤去・再設置		単位	基	数量		単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計撤去・再設置			基	1	16,190	16,190	WYB00012 単一 89号	
計						16,190		
単価						16,190	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	水位計キャビネット移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	174,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計キャビネット移設(撤去・再設置)			基	1	174,900	174,900	WYB00014 単一 90号	
計						174,900		
単価						174,900	円/基	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	引込開閉器盤移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量	1	単価 74,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤移設(撤去・再設置)			基	1	74,960	74,960	WYB00017 単一 91号
計						74,960	
単価						74,960	円/基

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	分電盤移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量	1	単価 80,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤移設(撤去・再設置)			基	1	80,860	80,860	WYB00021 単一 92号
計						80,860	
単価						80,860	円/基

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	操作台照明移設 (撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	63,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	操作台照明移設(撤去・再設置)		基	1	63,150	63,150	WYB00025 単- 93号	
	計					63,150		
	単価					63,150	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	9,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,485	9,485	WB824010 単- 94号	
	計					9,485		
	単価					9,485	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	16,880	16,880	WB824010 単- 95号
計							16,880	
単価							16,880	円/m3

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	既設機械設備撤去	操作台撤去	単位	基	数量	1	単価	112,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
既設機械設備撤去		操作台撤去		基	1	112,600	112,600	WYB00015 単- 96号
計							112,600	
単価							112,600	円/基

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	単位	基	数量		単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	基	1	112,600	112,600	WYB00019	単- 97号
	計					112,600		
	単価					112,600	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	単位	基	数量		単価	167,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	基	1	167,500	167,500	WYB00032	単- 98号
	計					167,500		
	単価					167,500	円/基	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	単位	基	数量		単価	78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設機械設備撤去	ゲート照明撤去	基	1	78,010	78,010	WYB00027 単-99号	
	計					78,010		
	単価					78,010	円/基	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	既設機械設備撤去	照明操作盤撤去	単位	基	数量		単価	44,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設機械設備撤去	照明操作盤撤去	基	1	44,010	44,010	WYB00029 単-100号	
	計					44,010		
	単価					44,010	円/基	

## 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,394	2,394	CB227010	
	計					2,394		
	単価					2,394	円/m3	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,954	2,954	CB227010	
	計					2,954		
	単価					2,954	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-101号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750	WB020051 単-102号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

## 1次単価表

単-62号		工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
						30			3,774
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事用盛土設置】									
掘削			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	30	316.4	9,492	CB210100	
土砂等運搬			標準 ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	30	1,198	35,940	CB210110	
整地			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	30	119.2	3,576	CB210610	
敷砂利			RC-40 t=10cm	m2	20	377.9	7,558	WYB00016 単- 103号	
【工事用盛土撤去】									
積込(ルース)			土砂 土量50,000m3未満	m3	30	228.7	6,861	CB210020	
土砂等運搬			標準 ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	30	1,540	46,200	CB210110	
整地			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	30	119.2	3,576	CB210610	
計							113,203		
単価							3,774	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	187	単価	1,431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	187	364.1	68,086.7	WB253610 単- 104号		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 98日 無 有	枚	40	4,984	199,360	WB253630 単- 105号		
計					267,446.7			
単価					1,431	円/m2		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単-108号		14,590
計								14,590
単価								14,590 円/人日

## 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	32.1	3,570	114,597	WB010020	単-	109号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・九州 14.3km 12m以内 冬期割増 無	t	32.1	4,284	137,516.4	WB010020	単-	110号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	64.2	1,500	96,300	WB010030	単-	111号
計					348,413.4			
単価					5,427	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	176,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034			
	諸雑費(まるめ)		式	1		16			
	計					176,200			
	単価					176,200	円/t		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,034	68,034		
	諸雑費(まるめ)		式	1		76		
	計					174,200		
	単価					174,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリートボンド塗布	清掃含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	1,284
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	25,704		3,855		
	普通作業員		人	0.33	18,258		6,025		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1			2,960		
	計						12,840		
	単価						1,284	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	64,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	(別途計上)	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,661.88	64,661		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					64,670		
	単価					64,670	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=510	単位	本	数量		単価	53.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋（材料費）	SD345 D13 L=510	本	10	53.2	532		
	計					532		
	単価					53.2	円/本	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	樹脂アンカー（材料費）	D13	単位	本	数量		単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂アンカー（材料費）	D13	本	1	236	236		
	計					236		
	単価					236	円/本	



## 参考資料（１）

単-74号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	1.6	25,704	41,126		
		とび工		人	8.5	26,214	222,819		
		普通作業員		人	1.3	18,258	23,735		
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,400	64,960		
		諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		109,260		
		計					461,900		
		単価					4,619	円/掛m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-75号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価使用年月	
						2025.06	2025.06
						歩掛使用年月	
						2025.06	
						労務調整係数	
						1.000-00-00-2-0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
							4,305
土木一般世話役			人	1.9	25,704	48,837	
とび工			人	8.4	26,214	220,197	
普通作業員			人	1.8	18,258	32,864	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	46,400	37,120	
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		91,482	
計						430,500	
単価						4,305	円/掛m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	25,704	74,541			
型わく工		人	5.3	26,418	140,015			
とび工		人	2.5	26,214	65,535			
普通作業員		人	5.7	18,258	104,070			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		49,939			
計					434,100			
単価					4,341	円/空m3		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	フラップゲート設置	自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.5m×1.5m	単位	基	数量	単価	金額	単価	615,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	14	30,906	432,684			
普通作業員			人	3	18,258	54,774			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10t吊	日	2.5	40,000	100,000			
溶接機 (賃料)		エンジンウエルダ 230~250	日	2	1,900	3,800			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		24,342			
計						615,600			
単価						615,600	円/基		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	フラップゲート（材料費）	自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.5m×1.5m	単位	基	数量	1	単価	9,450,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート（材料費）	自動開閉式ゲート 純径間×有効高 1.5m×1.5m	基	1	9,450,000	9,450,000		
	計					9,450,000		
	単価					9,450,000	円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	2号角落し嵩上げ設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		2,198		
	計					46,160		
	単価					46,160	円/箇所	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	2号角落し嵩上げ（材料費）		単位	箇所	数量		単価	273,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼（打込みアンカー含む）	6×75×150(SUS304)	本	1	273,000	273,000		
	計					273,000		
	単価					273,000	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	2,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m <sup>2</sup>	1	2,666.4	2,666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,666		
	単価					2,666	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下 新設	単位	本	数量		単価	161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	H=7000	本	1	113,000	113,000		
	電工		人	0.9	23,664	21,297		
	普通作業員		人	1.5	18,258	27,387		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
	計					161,700		
	単価					161,700	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条	単位	m			100	377.4
	0%							
	電工		人	0.5	23,664	11,832		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	259	25,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					37,740		
	単価					377.4	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.4	23,664	9,465	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,465	
単価						94.65	円/m

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(再使用) クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	7	23,664	165,648	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						165,700	
単価						1,657	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	量水標設置	勾配 1:2.0 H=2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	25,704	6,426		
	普通作業員		人	0.5	18,258	9,129		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,325		
	計					17,880		
	単価					17,880	円/箇所	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	水位計撤去・再設置		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.38	23,664	8,992		16,190
	普通作業員		人	0.19	18,258	3,469		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		3,729		
	計					16,190		
	単価					16,190	円/基	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	水位計キャビネット移設(撤去・再設置)		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	174,900
	摘要							
電工			人	3.4	23,664	80,457		
普通作業員			人	1.7	18,258	31,038		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日	1	35,610	35,610	WYB00013	単-112号
諸雑費(率+まるめ) 25%			式	1		27,795		
計						174,900		
単価						174,900	円/基	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	引込開閉器盤移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	74,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1	23,664	23,664			
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00018	単-112号	
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		6,557			
計						74,960		
単価						74,960	円/基	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	分電盤移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	80,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1.2	23,664	28,396			
普通作業員		人	0.6	18,258	10,954			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00022	単-112号	
諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		5,900			
計					80,860			
単価					80,860	円/基		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	操作台照明移設(撤去・再設置)	単位	基	数量	単価	金額	単価	63,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.7	23,664	16,564			
普通作業員		人	0.35	18,258	6,390			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	35,610	35,610	WYB00026	単-112号	
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		4,586			
計					63,150			
単価					63,150	円/基		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	9,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,485.11	9,485			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,485			
単価						9,485	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	16,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	16,879.52	16,879			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						16,880			
単価						16,880	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	既設機械設備撤去	操作台撤去	単位	基	数量	1	単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	機械設備据付工		人	1	30,906	30,906		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,732		
	計					112,600		
	単価					112,600	円/基	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	既設機械設備撤去	巻上機(操作盤一体)撤去	単位	基	数量	1	単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,704	25,704		
	機械設備据付工		人	1	30,906	30,906		
	普通作業員		人	1	18,258	18,258		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,732		
	計					112,600		
	単価					112,600	円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	既設機械設備撤去	ゲ-ト撤去	単位	基	数量	1	単価	167,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812			
普通作業員		人	2	18,258	36,516			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	34,000	34,000			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,468			
計					167,500			
単価					167,500	円/基		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	既設機械設備撤去	ゲ-ト照明撤去	単位	基	数量	単価	金額	単価	78,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	1	23,664	23,664			
普通作業員			人	1	18,258	18,258			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	34,000	34,000			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		2,088			
計						78,010			
単価						78,010		円/基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	既設機械設備撤去	照明操作盤撤去	単位	基	数量	1	単価	44,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	23,664	23,664		
普通作業員			人	1	18,258	18,258		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		2,088		
計						44,010		
単価						44,010	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）：(有)大正	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）：郡家重機(有)	m <sup>3</sup>	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	敷砂利	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	377.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	10	119.2	1,192	CB210610	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12	3,050	36,600		
計						37,792		
単価						377.9	円/m2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	364.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,704	7,582			
とび工		人	0.295	26,214	7,733			
普通作業員		人	0.295	18,258	5,386			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,060	15,357	WK250590 単- 113号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		352			
計					36,410			
単価					364.1	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 98日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	4,214	4,214		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,984		
	単価					4,984	円/枚	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.13	25,704	3,341	
	特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036	
	普通作業員		人	0.13	18,258	2,373	
	バックホウ運転(クレーン仕様)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	50,940	6,622	WK250500 単-114号
	諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		8	
	計					15,380	
	単価					1,538	円/袋

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	872.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	25,704	2,236			
特殊作業員		人	0.087	23,358	2,032			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	51,010	4,437	WK250500	単-115号	
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17			
計					8,722			
単価					872.2	円/袋		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	14,586	14,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,570		
	単価					3,570	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 14.3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,284	
単価						4,284	円/t

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318				
軽油		L	36	155	5,580				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,710	8,710				
諸雑費（まるめ）		式	1		2				
計					35,610				
単価					35,610	円/日			

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	119	155	18,445			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,600	12,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						52,060		
単価						52,060	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	99	155	15,345			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.23	11,600	14,268			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					50,940			
単価					50,940	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	101	155	15,655			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,600	14,036			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					51,010			
単価					51,010	円/日		