

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地改良工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010003	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	162日間 自 令和7年7月18日 (当初) 至 令和7年12月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	843,650
		23) 公告日	令和7年5月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		85,225,709				
道路土工		式	1		60,157,795				
掘削工(ICT)		式	1		310,079				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	770	402.7	310,079			単-1号	
路体盛土工		式	1		1,000,256				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	4,920	885,600			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160	716.6	114,656			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		44,525,796				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,960	240.1	2,391,396			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,000	3,601	39,611,000			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	11,000	229.4	2,523,400			単-6号	
路床盛土工		式	1		283,150				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,008	200,320			単-7号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	753	82,830			単-8号	
路床盛土工(ICT)		式	1		11,647,190				
路床盛土(ICT)		m3	2,350	346.4	814,040			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,830	3,601	10,190,830			単-10号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800	229.4	642,320			単-11号	
法面整形工(ICT)		式	1		902,844				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	811.1	32,444			単-12号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,700	512	870,400			単-13号	
残土処理工		式	1		1,488,480				
整地	残土受入れ地での処理	m3	400	120.2	48,080			単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	3,601	1,440,400			単-15号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		409,220				
植生工		式	1		409,220				
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,580	259	409,220				単-16号
舗装工		式	1		7,169,044				
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		6,098,036				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,190	841.4	1,001,266				単-17号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	1,190	2,165	2,576,350				単-18号
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,190	2,118	2,520,420				単-19号
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		1,071,008				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	346	841.4	291,124				単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	346	2,254	779,884				単-21号
排水構造物工		式	1		2,955,204				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		261,399				
床掘り	土砂	m3	40	229.5	9,180			単-22号	
床掘り	土砂	m3	90	251.1	22,599			単-23号	
埋戻し		m3	40	1,684	67,360			単-24号	
埋戻し		m3	20	2,635	52,700			単-25号	
基面整正		m2	300	365.2	109,560			単-26号	
側溝工		式	1		399,560				
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	PU1-B300-H300	m	40	9,989	399,560			単-27号	
管渠工		式	1		783,020				
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		m	10	27,380	273,800			単-28号	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)	D800	m	6	84,870	509,220			単-29号	
集水柵・マンホール工		式	1		327,600				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	50,280	50,280			単-30号	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	42,760	85,520			単-31号	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	191,800	191,800			単-32号	
場所打水路工		式	1		651,475				
現場打水路	18-8-40(高炉)	m	103	6,325	651,475			単-33号	
排水工		式	1		532,150				
縦排水 (TH-1-1)	1号 B240-H240	m	25	19,510	487,750			単-34号	
1号法肩集水溝		箇所	3	14,800	44,400			単-35号	
防護柵工		式	1		5,752,000				
路側防護柵工		式	1		5,752,000				
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	400	14,380	5,752,000			単-36号	
区画線工		式	1		56,080				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		56,080				
ヘアト式区画線	ヘアト式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	400	140.2	56,080			単-37号	
道路付属施設工		式	1		454,691				
道路付属物工		式	1		454,691				
1号防草コンクリート		m	100	4,089	408,900			単-38号	
2号防草コンクリート		m	29	1,579	45,791			単-39号	
構造物撤去工		式	1		4,445,675				
防護柵撤去工		式	1		420,840				
防護柵撤去(ガードレール)		m	315	1,336	420,840			単-40号	
構造物取壊し工		式	1		2,029,875				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	134	9,485	1,270,990			単-41号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	75	629.3	47,197			単-42号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	1,360	523.3	711,688			単-43号	
運搬処理工		式	1		1,994,960				
殻運搬	アスファルト殻	m3	79	4,759	375,961			単-44号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	134	4,389	588,126			単-45号	
殻処分	アスファルト殻	m3	79	4,700	371,300			単-46号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	134	3,525	472,350			単-47号	
現場発生品運搬		t	8.19	22,860	187,223			単-48号	
仮設工		式	1		3,826,000				
交通管理工		式	1		3,826,000				
交通誘導警備員		人日	50	18,160	908,000			単-49号	
交通誘導警備員		人日	200	14,590	2,918,000			単-50号	
直接工事費		式	1		85,225,709				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災福原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		12,407,438				
共通仮設費		式	1		2,070,438				
技術管理費		式	1		1,210,438				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,438			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		860,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,337,000				
純工事費		式	1		97,633,147				
現場管理費		式	1		32,929,000				
工事原価		式	1		130,562,147				
一般管理費等		式	1		21,607,853				
工事価格		式	1		152,170,000				







# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	402.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	402.7	402.7	CB210120	
計						402.7		
単価						402.7	円/m3	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	4,920	4,920	CB210510	
計						4,920		
単価						4,920	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	716.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	716.6	716.6	CB210510		
	計					716.6			
	単価					716.6	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	240.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	240.1	240.1	CB210570		
	計					240.1			
	単価					240.1	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,601	3,601	CB210110		
計						3,601			
単価						3,601	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	229.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.4	229.4	CB210020		
計						229.4			
単価						229.4	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,008	5,008	CB210520	
計						5,008		
単価						5,008	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	753	753	CB210520	
計						753		
単価						753	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	346.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	346.4	346.4	CB210580		
	計					346.4			
	単価					346.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,601	3,601	CB210110		
	計					3,601			
	単価					3,601	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	229.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.4	229.4	CB210020		
計						229.4			
単価						229.4	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	811.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	811.1	811.1	CB220070		
計						811.1			
単価						811.1	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	512	512	CB220070	
計						512		
単価						512	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	120.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	120.2	120.2	CB210610	
計						120.2		
単価						120.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	1	3,601	3,601	CB210110	
計						3,601		
単価						3,601	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m2	1	259	259	WB810830 単- 51号	
計						259		
単価						259	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	841.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	841.4	841.4	CB410030	
計						841.4		
単価						841.4	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,165	2,165	CB410040	
計						2,165		
単価						2,165	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,118	2,118		CB410260	
	計					2,118			
	単価					2,118		円/m2	

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	841.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	841.4	841.4		CB410030	
	計					841.4			
	単価					841.4		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,254	2,254	CB410260	
	計					2,254		
	単価					2,254	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	229.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	229.5	229.5	CB210030	
	計					229.5		
	単価					229.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	251.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	251.1	251.1	CB210030	
計						251.1		
単価						251.1	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,684	1,684	CB210410	
計						1,684		
単価						1,684	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,635	2,635	CB210410		
計						2,635			
単価						2,635	円/m3		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	365.2	365.2	CB210080		
計						365.2			
単価						365.2	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,989	9,989	WB821410 単一 52号		
計						9,989			
単価						9,989	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D300)		単位	m	数量		10	単価	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	26,730	267,300	CB222850		
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.082	78,760	6,458.32	CB240060		
計						273,758.32			
単価						27,380	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D800)	D800	単位	m	数量	10	単価	84,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2m/個 全ての費用	m	10	83,270	832,700	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.202	78,760	15,909.52	CB240060	
計						848,609.52		
単価						84,870	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場打ち集水樹 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	50,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,280	50,280	CB222950	
計						50,280		
単価						50,280	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,760	42,760	CB222950	
計						42,760		
単価						42,760	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	191,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	186,300	186,300	CB222950	
足掛け金具(材料費)		W300	個	2	2,750	5,500	WYB00004 単一 53号	
計						191,800		
単価						191,800	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打水路	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.952	32,050	62,561.6	CB240010		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.195	3,488	680.16	CB224710		
計					63,241.76			
単価					6,325	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	縦排水 (TH-1-1)	1号 B240-H240	単位	m	数量	10	単価	19,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,360	103,600	WB821410 単一 54号		
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレソクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m <sup>2</sup>	10	6,165	61,650	WB240730 単一 55号		
型枠工	縦排水溝	m <sup>2</sup>	2.8	10,070	28,196	WB240720 単一 56号		
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	159.3	1,593	WB240740 単一 57号		
計					195,039			
単価					19,510	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.05		
							歩掛使用年月	2025.05		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	1号法肩集水溝		単位		箇所		数量	1	単価	14,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m		2	7,399	14,798	WB821410	単一 58号	
計							14,798			
単価							14,800	円/箇所		

							単価使用年月	2025.05		
							歩掛使用年月	2025.05		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	箇所		数量	1	単価	14,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m		1	1,580	1,580	WB810540	単一 59号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-4E 景観塗装	m		1	12,800	12,800	WYB00003	単一 60号	
計							14,380			
単価							14,380	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	140.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.2	140.2	WB821210 単- 61号	
計						140.2		
単価						140.2	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	1号防草コンクリート		単位	m	数量	10	単価	4,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	14.4	2,758	39,715.2	WB240730 単- 62号	
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	14.4	81.31	1,170.86	WB240740 単- 63号	
計						40,886.06		
単価						4,089	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	2号防草コンクリート	単位	m	数量	10	単価	1,579
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	4.8	2,501	12,004.8	WB240730 単一 64号	
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	0.7	4,845	3,391.5	WB240720 単一 65号	
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	4.8	81.31	390.28	WB240740 単一 63号	
計					15,786.58		
単価					1,579	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,336
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無		m	1	1,336	1,336	WB810530 単一 66号	
計							1,336		
単価							1,336	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,485
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	9,485	9,485	WB824010 単一 67号	
計							9,485		
単価							9,485	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	629.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	629.3	629.3	CB430510		
計						629.3			
単価						629.3	円/m		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量		1	単価	523.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	523.3	523.3	CB430310		
計						523.3			
単価						523.3	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,759	4,759	CB227010	
	計					4,759		
	単価					4,759	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,389	4,389	CB227010	
	計					4,389		
	単価					4,389	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 68号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 69号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下		t	1	14,300	14,300	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t		t	1	8,551	8,551	CB010420
計							22,851	
単価							22,860	円/t

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	単価	金額	単価	18,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人日	1	18,160	18,160	WB010211 単一 70号
計							18,160	
単価							18,160	円/人日

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 71号
	計					14,590	
	単価					14,590	円/人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	259.57	259		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						259		
単価						259	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,488.62	54,886		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,620	43,230		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,950	1,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99,890		
単価						9,989	円/m	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,165
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	25,704	100,245			
特殊作業員		人	5	23,358	116,790			
普通作業員		人	8	18,258	146,064			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	46,400	88,160			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,770			
計					616,500			
単価					6,165	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844		
型わく工		人	1.6	26,418	42,268		
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,679		
計					100,700		
単価					10,070	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	159.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,704	5,397			
普通作業員		人	0.56	18,258	10,224			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					15,930			
単価					159.3		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,596.52	35,965		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	2,210	36,465		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.528	2,950	1,557		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						73,990		
単価						7,399	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	12,980	12,980		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,400	-11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,580		
	単価					1,580	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ガードレール(材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
	単価					12,800	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	73.44	73,440		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	705	49,350		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	157	5,181		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,904		
計						140,200		
単価						140.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,758
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員		人	1.1	23,358	25,693			
普通作業員		人	1.9	18,258	34,690			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,680	33,535	WK240050 単一 75号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,989			
計					275,800			
単価					2,758	円/m 2		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	19,300	163,471		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.43	25,704		11,052		
型わく工			人	0.86	26,418		22,719		
普通作業員			人	0.52	18,258		9,494		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,185		
計							48,450		
単価							4,845	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-66号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,336.2	1,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-67号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 9,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,485.11	9,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,485		
単価						9,485	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-68号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(2.35t/m <sup>3</sup> ):こおげ建設(株)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋):(有)大正	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500	
計						352,500	
単価						3,525	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						18,160			
単価						18,160	円/人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0	
単-71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						14,590			
単価						14,590	円/人日		

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-72号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
単-73号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318			
軽油		L	37	157	5,809			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,590	10,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						37,680		
単価						37,680	円/日	