鏡

１．工事名

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 6月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 6月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　防災課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3076010006		１４）	単価適用年月	2025年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	176日間	自　令和 7年 9月 5日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	岡山県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	美作		２３）	公 告 日	令和 7年 6月24日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		50,495,400			
CCTV設備		式	1		50,495,400			
CCTV装置		式	1		50,495,400			
HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)	メーカ標準色塗装:壁面取付(機側装置含む)	台	27	1,800,000	48,600,000			単-1号
メディアコンバータ	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重1.31μm帯	台	27	55,200	1,490,400			単-2号
ダウントランス	200V→100V	台	27	15,000	405,000			単-3号
機器単体費		式	1		50,495,400			
電子応用設備		式	1		20,995,462			
CCTV設備工		式	1		20,839,832			
CCTV装置設置工		式	1		3,233,013			
HD簡易型IPカメラ装置設置(夜間施工)	非旋回式(機側装置据付含む)	台	27	89,590	2,418,930			単-4号
メディアコンバータ調整(夜間施工)		台	27	9,929	268,083			単-5号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV取付架台	SUS製	台	7	78,000	546,000			単-6号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		5,296,441			
光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-1C(流用品)	m	922	848.1	781,948			単-7号
光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-4C(流用品)	m	712	848.1	603,847			単-8号
光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-8C(流用品)	m	450	848.1	381,645			単-9号
光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-12C(流用品)	m	424	848.1	359,594			単-10号
光ケーブル管内配線 (夜間施工)	SM-2C(流用品)	m	23	663.8	15,267			単-11号
光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下	箇所	27	50,280	1,357,560			単-12号
光ケーブル伝送損失試験 (夜間施工)	20心以下	方向	27	27,810	750,870			単-13号
光ケーブル接続損失試験 (夜間施工)	20心以下	対向	27	38,730	1,045,710			単-14号
配管･配線工		式	1		4,672,448			
ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C(流用品)	m	439	2,618	1,149,302			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV3.5mm2-3C(流用品)	m	220	2,618	575,960			単-16号
ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C(流用品)	m	1,070	2,618	2,801,260			単-17号
管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C(流用品)	m	23	2,029	46,667			単-18号
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22	m	21	3,727	78,267			単-19号
屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G28	m	4	5,248	20,992			単-20号
CCTV装置撤去工		式	1		808,650			
HD簡易型IPカメラ装置撤去(不使用) (夜間施工)	非旋回式(機側装置据付含む)	台	27	29,950	808,650			単-21号
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		2,158,896			
光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-1C	m	922	848.1	781,948			単-22号
光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-4C	m	712	848.1	603,847			単-23号
光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-8C	m	450	848.1	381,645			単-24号
光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-12C	m	424	848.1	359,594			単-25号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル管内配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-2C	m	48	663.8	31,862			単-26号
配管･配線撤去工		式	1		4,670,384			
ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C	m	439	2,618	1,149,302			単-27号
ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV3.5mm2-3C	m	220	2,618	575,960			単-28号
ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	m	1,070	2,618	2,801,260			単-29号
管内配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C	m	48	2,029	97,392			単-30号
屋外配管撤去(不使用)(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22	m	30	1,549	46,470			単-31号
工場製品輸送工		式	1		80,500			
輸送工		式	1		80,500			
輸送(電気)		式	1		80,500			内-1号
仮設工		式	1		75,130			
仮設工		式	1		75,130			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式足場		式	1		75,130			内-2号
直接工事費		式	1		20,995,462			
共通仮設費		式	1		3,453,480			
共通仮設費		式	1		346,480			
技術管理費		式	1		64,480			
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-3号
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		1,305			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		282,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,107,000			
純工事費		式	1		24,448,942			
現場管理費		式	1		12,162,000			
機器間接費		式	1		5,884,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		855,000			
機器管理費		式	1		5,029,000			
工事原価		式	1		42,494,942			
一般管理費等		式	1		8,039,658			
工事価格		式	1		101,030,000			
消費税相当額		式	1		10,103,000			
工事費計		式	1		111,133,000			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	80500円/台	台	1	80,500	80,500			WE100800 単－　52号
合　計					80,500			

一式当たり内訳書

移動式足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式足場(基本料)	2段型(車輪付)床高3300	台	10	2,960	29,600			
移動式足場(賃料)	2段型(車輪付)床高3300	台日	290	157	45,530			
合　計					75,130			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			WYB00004 単ー　53号
合　計					63,175			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費	10台まで	装置	1	1,305	1,305			WYB00001 単ー　54号
合　計					1,305			

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)	メーカ標準色塗装:壁面取付(機側装置含む)	単位	台	数量	1	単価	1,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置(非旋回式)	メーカ標準色塗装:壁面取付(機側装置含む)	台	1	1,800,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					1,800,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	メディアコンバータ	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重1.31μm帯	単位	台	数量	1	単価	55,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メディアコンバータ	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重1.31μm帯	台	1	55,200	55,200	
計					55,200	
単価					55,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	ダウントランス	200V→100V	単位	台	数量	1	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウントランス	200V→100V	台	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15,000	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－4号	HD簡易型IPカメラ装置設置 (夜間施工)	非旋回式(機側装置据付含む)	単位	台	数量	1	単価	89,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900	WE430100 単－ 32号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正なし	台	1	29,690	29,690	WE430200 単－ 33号
計					89,590	
単価					89,590	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－5号	メディアコンバータ調整 (夜間施工)		単位	台	数量	1	単価	9,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		光リピータ　補正なし	台	1	9,929	9,929	WE443302 単－　34号	
計						9,929		
単価						9,929	円／台	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	CCTV取付架台	SUS製	単位	台	数量	1	単価	78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV取付架台		SUS製	台	1	78,000	78,000		
計						78,000		
単価						78,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－7号	光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-1C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　35号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－8号	光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-4C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　35号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－9号	光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-8C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　35号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－10号	光ケーブルラック配線 (夜間施工)	SM-12C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　35号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－11号	光ケーブル管内配線 (夜間施工)	SM-2C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	663.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	663.8	663.8	WE120010 単－　36号
計					663.8	
単価					663.8	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－12号	光ケーブル成端接続 (夜間施工)	5テープ心以下	単位	箇所	数量	1	単価	50,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1	1,620	1,620	
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	48,660	48,660	WE121002 単－　37号
計					50,280	
単価					50,280	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－13号	光ケーブル伝送損失試験 （夜間施工）	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	27,810	27,810	WE121201 単－　38号
計					27,810	
単価					27,810	円／方向

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－14号	光ケーブル接続損失試験 （夜間施工）	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	38,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	38,730	38,730	WE121202 単－　39号
計					38,730	
単価					38,730	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－15号	ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　40号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－16号	ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV3.5mm2-3C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　40号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－17号	ラック配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　40号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－18号	管内配線(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C(流用品)	単位	m	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,029	2,029	WE114000 単－　41号
計					2,029	
単価					2,029	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－19号	屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22	単位	m	数量	1	単価	3,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	m	1	629	629	WE505200 単－　42号
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	3,098	3,098	WE111100 単－　43号
計					3,727	
単価					3,727	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－20号	屋外配管(厚鋼電線管) (夜間施工)	G28	単位	m	数量	1	単価	5,248

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	WE505200 単－　44号
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,388	4,388	WE111100 単－　45号
計					5,248	
単価					5,248	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－21号	HD簡易型IPカメラ装置撤去(不使用) (夜間施工)	非旋回式(機側装置据付含む)	単位	台	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 撤去(不使用) 補正なし	台	1	29,950	29,950	WE430100 単－ 46号
計					29,950	
単価					29,950	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－22号	光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-1C	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－ 47号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－23号	光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-4C	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　47号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－24号	光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　47号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－25号	光ケーブルラック配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-12C	単位	m	数量	1	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	848.1	848.1	WE120020 単－　47号
計					848.1	
単価					848.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－26号	光ケーブル管内配線撤去(再使用) (夜間施工)	SM-2C	単位	m	数量	1	単価	663.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	m	1	663.8	663.8	WE120010 単－　48号
計					663.8	
単価					663.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－27号	ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　49号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－28号	ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　49号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－29号	ラック配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	m	1	2,618	2,618	WE115000 単－　49号
計					2,618	
単価					2,618	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－30号	管内配線撤去(再使用)(CVケーブル) (夜間施工)	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	2,029	2,029	WE114000 単－　50号
計					2,029	
単価					2,029	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－31号	屋外配管撤去(不使用)(厚鋼電線管) (夜間施工)	G22	単位	m	数量	1	単価	1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	m	1	1,549	1,549	WE111100 単－　51号
計					1,549	
単価					1,549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－32号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－33号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,690	
単価					29,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－34号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	9,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	59,364	5,936	
電気通信技術員		人	0.1	39,933	3,993	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,929	
単価					9,929	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－35号	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	36,873	84,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					84,810	
単価					848.1	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－36号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	663.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	36,873	66,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					66,380	
単価					663.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－37号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	59,364	29,088	
電気通信技術員		人	0.49	39,933	19,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,660	
単価					48,660	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－38号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	59,364	16,621	
電気通信技術員		人	0.28	39,933	11,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,810	
単価					27,810	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－39号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	38,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	59,364	23,151	
電気通信技術員		人	0.39	39,933	15,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					38,730	
単価					38,730	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－40号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20㎜以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	36,873	261,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					261,800	
単価					2,618	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－41号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	36,873	202,801	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					202,900	
単価					2,029	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－42号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２２	m	1	547.55	547	
附属品費 15%		式	1		82	
計					629	
単価					629	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－43号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	3,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	36,873	309,733	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					309,800	
単価					3,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－44号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.48	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－45号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	36,873	438,788	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					438,800	
単価					4,388	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－46号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 固定式 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.75	39,933	29,949	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,950	
単価					29,950	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－47号	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	848.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	36,873	84,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					84,810	
単価					848.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－48号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	663.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	36,873	66,371	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					66,380	
単価					663.8	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－49号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 撤去(再使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	36,873	261,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					261,800	
単価					2,618	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－50号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	36,873	202,801	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					202,900	
単価					2,029	円／m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002500

単－51号	電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	36,873	154,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					154,900	
単価					1,549	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	輸送費（電気）	80500円/台	単位	台	数量	1	単価	80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	80,500	80,500	
計					80,500	
単価					80,500	円／台

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和７年度設計業務依託等技術者単価	人	1.75	36,100	63,175	
計					63,175	
単価					63,175	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	電気通信施設資産管理用データ作成費	10台まで	単位	装置	数量	1	単価	1,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員	令和７年度電気通信関係技術者等単価	人	0.05	26,100	1,305	
計					1,305	
単価					1,305	円／装置