

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010005	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	一式	18) 調整区分	0
8) 工期	303日間 自 令和7年10月2日 (当初) 至 令和8年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岡山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	西栗倉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	1,500,695
		23) 公告日	令和7年7月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		161,146,526				
河川土工		式	1		14,970,799				
掘削工		式	1		3,087,300				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,510	1,230	3,087,300				単-1号
掘削工(ICT)		式	1		1,935,930				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,700	411.9	1,935,930				単-2号
盛土工		式	1		401,870				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,741	401,870				単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		42,496				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	531.2	42,496				単-4号
残土処理工		式	1		9,503,203				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,490	866.7	6,491,583				単-5号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	1,750	1,058	1,851,500					単-6号
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,200	126.1	1,160,120					単-7号
法覆護岸工		式	1		41,030,343					
作業土工		式	1		1,637,164					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240	1,230	295,200					単-8号
床掘り	土砂	m3	520	241.7	125,684					単-9号
埋戻し		m3	70	2,950	206,500					単-10号
埋戻し	18-8-40(高炉)	m3	20	31,130	622,600					単-11号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	180	231	41,580					単-12号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	320	1,080	345,600					単-13号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		39,393,179					
大型ブロック積 (1号大型ブロック積)	環境保全型ブロック 控え 75cm	m2	700	51,130	35,791,000					単-14号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石) (1号大型ブロック積)	再生碎石 RC-40	m3	303	5,971	1,809,213				単-15号
目地板 (1号天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,843	7,686				単-16号
現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	23	63,780	1,466,940				単-17号
足掛金物	W=300	個	22	14,470	318,340				単-18号
擁壁護岸工		式	1		60,188,182				
作業土工		式	1		4,022,805				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	310	1,230	381,300				単-19号
床掘り	土砂	m3	2,200	241.7	531,740				単-20号
埋戻し		m3	50	2,950	147,500				単-21号
埋戻し		m3	900	1,851	1,665,900				単-22号
埋戻し	18-8-40(高炉)	m3	37	31,130	1,151,810				単-23号
基面整正		m2	110	430.5	47,355				単-24号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	90	1,080	97,200					単-25号
場所打擁壁工(構造物単位) (1号もたれ式擁壁)		式	1		13,575,785					
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	303	43,280	13,113,840					単-26号
裏込碎石	再生クワッシュラン40~0	m3	55	8,399	461,945					単-27号
場所打擁壁工(構造物単位) (2号もたれ式擁壁)		式	1		22,925,568					
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	492	44,050	21,672,600					単-28号
裏込碎石	再生クワッシュラン40~0	m3	147	8,399	1,234,653					単-29号
用心鉄筋	SD345 D13	t	0.11	166,500	18,315					単-30号
場所打擁壁工(構造物単位) (3号もたれ式擁壁)		式	1		19,664,024					
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	422	44,050	18,589,100					単-31号
裏込碎石	再生クワッシュラン40~0	m3	126	8,399	1,058,274					単-32号
用心鉄筋	SD345 D13	t	0.1	166,500	16,650					単-33号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
落差工		式	1		11,720,740					
作業土工		式	1		827,511					
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100	1,230	123,000					単-34号
床掘り	土砂	m3	80	241.7	19,336					単-35号
埋戻し		m3	20	2,950	59,000					単-36号
埋戻し	18-8-40(高炉)	m3	18	31,130	560,340					単-37号
基面整正		m2	110	430.5	47,355					単-38号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	231	18,480					単-39号
根固めブロック工 (1号落差工)		式	1		3,355,733					
消波根固めブロック製作	ブロック種類(実質量) 1t	個	48	20,690	993,120					単-40号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	48	3,836	184,128					単-41号
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1t ブロック購入無	個	48	3,415	163,920					単-42号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
魚道型ブロック		個	22	84,710	1,863,620			単-43号	
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	m2	145	1,041	150,945			単-44号	
根固めブロック工 (2号落差工)		式	1		3,076,206				
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1t	個	56	20,690	1,158,640			単-45号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	56	3,836	214,816			単-46号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1t ブロック購入無	個	56	3,415	191,240			単-47号	
魚道型ブロック		個	16	84,710	1,355,360			単-48号	
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	m2	150	1,041	156,150			単-49号	
根固め構造物工 (1号落差工)		式	1		1,735,400				
止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	35	38,820	1,358,700			単-50号	
隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	75,340	376,700			単-51号	
根固め構造物工 (2号落差工)		式	1		2,352,330				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	51	37,790	1,927,290			単-52号	
隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	60,720	425,040			単-53号	
間詰工 (1号落差工)		式	1		155,650				
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	31,130	155,650			単-54号	
間詰工 (2号落差工)		式	1		217,910				
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	31,130	217,910			単-55号	
根固め工		式	1		958,786				
根固めブロック工		式	1		896,526				
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1 t	個	30	20,690	620,700			単-56号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	30	3,836	115,080			単-57号	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	個	30	3,415	102,450			単-58号	
吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	m2	56	1,041	58,296			単-59号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰工		式	1		62,260				
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	31,130	62,260			単-60号	
排水構造物工		式	1		1,005,228				
管渠工		式	1		568,398				
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D200)	外圧管1種	m	1	15,250	15,250			単-61号	
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D400)	外圧管1種	m	5	25,090	125,450			単-62号	
ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D1000)	外圧管1種	m	2	86,740	173,480			単-63号	
1号管渠	外圧管1種 D150	m	12	13,780	165,360			単-64号	
1号接合コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	6,599	13,198			単-65号	
2号接合コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	22,020	22,020			単-66号	
角落し	450型	個	3	17,880	53,640			単-67号	
集水柵・マンホール工		式	1		412,890				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	60,690	60,690			単-68号	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	105,700	105,700			単-69号	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	246,500	246,500			単-70号	
場所打水路工		式	1		23,940				
現場打水路 (1号水路)	400 300 18-8-40(高炉)	m	1	23,940	23,940			単-71号	
構造物撤去工		式	1		6,596,123				
構造物取壊し工		式	1		3,567,160				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	347	10,280	3,567,160			単-72号	
運搬処理工		式	1		3,028,963				
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	347	5,204	1,805,788			単-73号	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	347	3,525	1,223,175			単-74号	
仮設工		式	1		24,676,325				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		2,470,200					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	600	4,117	2,470,200					単-75号
土留・仮締切工		式	1		14,625,116					
じゃかご	径45cm 割栗石 150～200mm	m	33	6,252	206,316					単-76号
耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	1,243	11,600	14,418,800					単-77号
仮水路工		式	1		4,582,500					
1号仮排水管	耐圧ポリエチレン管 φ100 R30	m	50	91,650	4,582,500					単-78号
運搬処理工		式	1		534,009					
殻運搬	廃プラスチック	t	11.43	22,440	256,489					単-79号
殻処分	廃プラスチック	t	11.43	24,280	277,520					単-80号
交通管理工		式	1		2,464,500					
交通誘導警備員		人日	150	16,430	2,464,500					単-81号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災吉野川護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		161,146,526					
共通仮設費		式	1		13,088,000					
共通仮設費		式	1		2,034,000					
技術管理費		式	1		598,000					
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-1号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,436,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		11,054,000					
純工事費		式	1		174,234,526					
現場管理費		式	1		40,857,000					
工事原価		式	1		215,091,526					
一般管理費等		式	1		33,288,474					
工事価格		式	1		248,380,000					





# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	1,230	1,230	CB210100	
計						1,230		
単価						1,230	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	411.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	411.9	411.9	CB210120	
計						411.9		
単価						411.9	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,741	5,741	CB210510	
	計					5,741		
	単価					5,741	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		単価	531.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	531.2	531.2	CB220070	
	計					531.2		
	単価					531.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	866.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	866.7	866.7	CB210110	
計						866.7		
単価						866.7	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	m3	1	1,058	1,058	CB210110	
計						1,058		
単価						1,058	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126.1	126.1	CB210610	
計						126.1		
単価						126.1	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,230	1,230	CB210100	
計						1,230		
単価						1,230	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.7	241.7	CB210030	
計						241.7		
単価						241.7	円/m3	

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,950	2,950	CB210410	
計						2,950		
単価						2,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	31,130	31,130	CB240010	
計						31,130		
単価						31,130	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,080	1,080	CB220010		
計					1,080			
単価					1,080	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	大型ブロック積 (1号大型ブロック積)	環境保全型ブロック 控え75cm	単位	m2	数量	700	単価	51,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	m 2	700	5,413	3,789,100	CB226230		
大型ブロック (材料費)		m 2	700	45,600	31,920,000	CB226231		
目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m 2	57	1,320	75,240	WYB00001 単一 82号		
計					35,784,340			
単価					51,130	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	胴込・裏込材(砕石) (1号大型ﾌﾞｯｸﾞ積)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞｯｸﾞ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5,971	5,971	CB226120	
計						5,971		
単価						5,971	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	目地板 (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	3,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,843	3,843	CB224710	
計						3,843		
単価						3,843	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	現場打天端コンクリート (1号天端コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	63,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	63,780	63,780	CB226180	
計						63,780		
単価						63,780	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	足掛金物	W=300	単位	個	数量		単価	14,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物設置			個	1	11,620	11,620	WYB00008 単- 83号	
足掛金物(材料費)		W=300	個	1	2,850	2,850	WYB00010 単- 84号	
計						14,470		
単価						14,470	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,230	1,230	CB210100	
計						1,230		
単価						1,230	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.7	241.7	CB210030	
計						241.7		
単価						241.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,950	2,950	CB210410		
計						2,950			
単価						2,950	円/m3		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,851	1,851	CB210410		
計						1,851			
単価						1,851	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,130	31,130	CB240010	
計						31,130		
単価						31,130	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430.5	430.5	CB210080	
計						430.5		
単価						430.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,080	1,080	CB220010	
	計					1,080		
	単価					1,080	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	43,280	43,280	CB226330	
	計					43,280		
	単価					43,280	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	裏込碎石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量		1	単価	8,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	8,399	8,399	CB221120		
計						8,399			
単価						8,399	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	44,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	44,050	44,050	CB226330		
計						44,050			
単価						44,050	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	裏込砕石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量	1	単価	8,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m3	1	8,399	8,399	CB221120	
計						8,399		
単価						8,399	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	用心鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	166,500	166,500	WB810010 単一 85号	
計						166,500		
単価						166,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	44,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	44,050	44,050	CB226330		
計						44,050			
単価						44,050	円/m3		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	裏込碎石	再生クラッシュラン40~0	単位	m3	数量		1	単価	8,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	8,399	8,399	CB221120		
計						8,399			
単価						8,399	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	用心鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	166,500	166,500	WB810010 単- 85号		
計						166,500			
単価						166,500	円/t		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m3	1	1,230	1,230	CB210100		
計						1,230			
単価						1,230	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.7	241.7	CB210030	
計						241.7		
単価						241.7	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,950	2,950	CB210410	
計						2,950		
単価						2,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,130	31,130	CB240010	
計						31,130		
単価						31,130	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	430.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	430.5	430.5	CB210080	
計						430.5		
単価						430.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231	CB210020	
計						231		
単価						231	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(実質量) 1t	単位	個	数量	1	単価	20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.39m3を超え0.45m3以下	個	1	20,690	20,690	CB310010	
計						20,690		
単価						20,690	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,861	1,861	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	1	1,975	1,975	CB310040	
	計					3,836		
	単価					3,836	円/個	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 1t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≤H≤3m 0個 層積	個	1	3,415	3,415	CB310070	
	計					3,415		
	単価					3,415	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	魚道型ブロック		単位	個	数量		単価	84,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	魚道型ブロック設置		個	1	3,602	3,602	WYB00009 単-86号	
	魚道型ブロック(材料費)		個	1	81,100	81,100	WYB00004 単-87号	
	計					84,702		
	単価					84,710	円/個	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	単位	m2	数量		単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材(全面)設置		m2	1	1,041	1,041	CB226140	
	計					1,041		
	単価					1,041	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1t	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.39m3を超え0.45m3以下	個	1	20,690	20,690		CB310010
	計					20,690		
	単価					20,690	円/個	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,861	1,861		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	1	1,975	1,975		CB310040
	計					3,836		
	単価					3,836	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 1t ブロック購入無	単位	個	数量		単価	3,415
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積	個	1	3,415	3,415	CB310070	
	計					3,415		
	単価					3,415	円/個	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	魚道型ブロック		単位	個	数量		単価	84,710
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	魚道型ブロック設置		個	16	3,602	57,632	WYB00017 単- 88号	
	魚道型ブロック (材料費)	1.45×1.45×0.435m	個	16	81,100	1,297,600	WYB00021 単- 89号	
	計					1,355,232		
	単価					84,710	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1	1,041	1,041	CB226140	
計						1,041		
単価						1,041	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	35	単価	38,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	35	28,760	1,006,600	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	39	9,021	351,819	CB240210	
計						1,358,419		
単価						38,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	5	単価	75,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	5	36,330	181,650	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	24	8,127	195,048	CB240210	
計						376,698		
単価						75,340	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	51	単価	37,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	51	28,760	1,466,760	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	51	9,021	460,071	CB240210	
計						1,926,831		
単価						37,790	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						7			60,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	36,330	254,310			CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21	8,127	170,667			CB240210
	計					424,977			
	単価					60,720			円/m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			31,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,130	31,130			CB240010
	計					31,130			
	単価					31,130			円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	31,130	31,130	CB240010	
計						31,130		
単価						31,130	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1t	単位	個	数量	1	単価	20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.39m3を超え0.45m3以下	個	1	20,690	20,690	CB310010	
計						20,690		
単価						20,690	円/個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,861	1,861	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下	個	1	1,975	1,975	CB310040	
	計					3,836		
	単価					3,836	円/個	

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 1t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≤H≤3m 0個 層積	個	1	3,415	3,415	CB310070	
	計					3,415		
	単価					3,415	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	吸出し防止材(全面)設置	合繊不織布 10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m 2	1	1,041	1,041	CB226140	
計						1,041		
単価						1,041	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,130	31,130	CB240010	
計						31,130		
単価						31,130	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D200)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	15,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	15,250	15,250	CB222860	
計						15,250		
単価						15,250	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D400)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	25,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 400mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	25,090	25,090	CB222860	
計						25,090		
単価						25,090	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ヒューム管(B形管) (P1-RC1-D1000)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	86,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)	据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	86,740	86,740	CB222860		
計					86,740			
単価					86,740	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	1号管渠	外圧管1種 D150	単位	m	数量	10	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管) 据付	D150	m	10	9,177	91,770	WYB00002 単- 90号	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.43	37,590	16,163.7	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.6	8,127	21,130.2	CB240210	
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5.5	1,578	8,679	CB221110	
	計					137,742.9		
	単価					13,780	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	1号接合コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	6,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.051	37,590	1,917.09	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.576	8,127	4,681.15	CB240210	
計						6,598.24		
単価						6,599	円/箇所	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	2号接合コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	22,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.222	40,070	8,895.54	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.614	8,127	13,116.97	CB240210	
計						22,012.51		
単価						22,020	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	角落し	450型	単位	個	数量	1	単価	17,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置			箇所	1	8,077	8,077	8,077	WYB00005 単- 91号
角落し(材料費)(せき板含む)		450型	個	1	9,800	9,800	9,800	WYB00006 単- 92号
計							17,877	
単価							17,880	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	60,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>		0.428	40,070	17,149.96	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		5.2	8,127	42,260.4	CB240210
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>		0.81	1,578	1,278.18	CB221110
計							60,688.54	
単価							60,690	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	105,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>		0.891	40,070	35,702.37	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		8.373	8,127	68,047.37	CB240210
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>		1.21	1,578	1,909.38	CB221110
計							105,659.12	
単価							105,700	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	246,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋構造物 クレ-ン車打設 18-8-40(高炉)	m 3	1.777	58,140	103,314.78	WYB00007	単-	93号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	15.232	9,021	137,407.87	CB240210		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.24	1,770	5,734.8	CB221110		
計					246,457.45			
単価					246,500	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	現場打水路 (1号水路)	400 300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m 3	1.95	40,070	78,136.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	18	8,127	146,286	CB240210	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m 2	9	1,578	14,202	CB221110	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.195	3,843	749.38	CB224710	
計						239,373.88		
単価						23,940	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,280	10,280	WB824010 単- 94号	
計						10,280		
単価						10,280	円/m3	

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,204	5,204	CB227010	
計						5,204		
単価						5,204	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	3,525	3,525	WB020051	単-95号	
計					3,525			
単価					3,525	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	600	単価	4,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【採取土積込運搬】</b>								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	420	231	97,020	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3	420	3,640	1,528,800	CB210110	
<b>【工事用道路盛土施工・撤去】</b>								
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	600	125.8	75,480	CB210610	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	600	231	138,600	CB210020	
<b>【残土運搬敷均し】</b>								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	420	866.7	364,014	CB210110	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	m3	180	1,058	190,440	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m3	600	126.1	75,660	CB210610	
計						2,470,014		



# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	じゃかご	径45cm 割栗石 150~200mm	単位	m	数量	33	単価	6,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
じゃかご	設置 径45cm	m	33	5,262	173,646	CB225010		
止杭打込		本	6	5,442	32,652	CB225020		
計					206,298			
単価					6,252	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1,243	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【採取土積込運搬】</b>								
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	690	231	159,390	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m <sup>3</sup>	690	3,640	2,511,600	CB210110	
<b>【大型土のう施工・撤去】</b>								
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,162	7,782	9,042,684	WB252730 単- 96号	
大型土のう工		移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	81	1,917	155,277	WB252730 単- 97号	
大型土のう工(積込)		6m以下	袋	509	1,059	539,031	WYB00011 単- 98号	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	653	921.2	601,543.6	WB252730 単- 99号	
<b>【運搬・荷卸】</b>								
大型土のう工(運搬)		0.5km以下	袋	509	597.3	304,025.7	WYB00019 単- 100号	
大型土のう工(荷卸)		6m以下	袋	509	1,059	539,031	WYB00015 単- 101号	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1,243	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【残土運搬敷均し】								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	260	866.7	225,342	CB210110	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	m 3	260	1,058	275,080	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	520	126.1	65,572	CB210610	
計						14,418,576.3		
単価						11,600	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	1号仮排水管	耐圧ポリエチレンリブ管 φ1100 R30	単位	m	数量	1	単価	91,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	1	84,600	84,600	WB827010 単-102号	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去		R30 φ1100	m	1	7,043	7,043	WYB00013 単-103号	
計						91,643		
単価						91,650	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	殻運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	13,250	13,250	CB010410	
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,190	9,190	CB010420	
計						22,440		
単価						22,440	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分	廃プラスチック	単位	t	数量		単価	24,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	24,280	24,280	WB020052 単-104号	
計						24,280		
単価						24,280	円/t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,430	16,430	WB010212 単-105号	
計						16,430		
単価						16,430	円/人日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足掛金物設置		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	11,620
								摘要
	土木一般世話役		人	1	26,622	26,622		
	特殊作業員		人	1.5	25,296	37,944		
	普通作業員		人	1.5	21,522	32,283		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		19,351		
	計					116,200		
	単価					11,620	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,432.16	62,432		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
	計					166,500		
	単価					166,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	魚道型ブロック設置		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	26,622	6,655		
	ブロック工		人	0.25	25,194	6,298		
	普通作業員		人	0.5	21,522	10,761		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.25	46,400	11,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		706		
	計					36,020		
	単価					3,602	円/個	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	魚道型ブロック設置	単位	個	数量	単価	金額	単価	3,602
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	26,622	6,655			
ブロック工		人	0.25	25,194	6,298			
普通作業員		人	0.5	21,522	10,761			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.25	46,400	11,600			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		706			
計					36,020			
単価					3,602	円/個		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ヒューム管（B形管）据付	D150	単位	m	数量	10	単価	9,177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	26,622	7,986			
特殊作業員		人	0.3	25,296	7,588			
普通作業員		人	0.6	21,522	12,913			
ヒューム管	外圧管1種 B形 150×26×2000	本	5	7,690	38,450			
バックホウ運転	後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	日	0.6	41,380	24,828			WYB00003 単- 107号
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					91,770			
単価					9,177		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	角落し設置		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,622	2,662			
特殊作業員		人	0.1	25,296	2,529			
普通作業員		人	0.1	21,522	2,152			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		734			
計					8,077			
単価					8,077	円/箇所		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート	無筋構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	58,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,622	2,662			
特殊作業員		人	0.1	25,296	2,529			
普通作業員		人	0.4	21,522	8,608			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	1.07	22,000	23,540			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.5	41,600	20,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					58,140			
単価					58,140	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,276.85	10,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,280		
単価						10,280	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)：(有)大正	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,782
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,622	7,826			
特殊作業員		人	0.294	25,296	7,437			
普通作業員		人	0.294	21,522	6,327			
耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,290	13,021	WK250500 単-108号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		209			
計					77,820			
単価					7,782	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,917
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.145	26,622	3,860			
特殊作業員		人	0.145	25,296	3,667			
普通作業員		人	0.145	21,522	3,120			
バックホウ運転(クレーン仕様)	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	58,670	8,507			WK250500 単-109号
諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		16			
計					19,170			
単価					1,917			円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	大型土のう工 (積込)	6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,059
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,622	2,662			
特殊作業員		人	0.1	25,296	2,529			
バックホウ運転	クレーン機能付 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.1	53,780	5,378	WYB00012	単-110号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		21			
計					10,590			
単価					1,059		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	921.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	26,622	2,316			
特殊作業員		人	0.087	25,296	2,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,780	4,678		WK250500	単- 111号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		18			
計					9,212			
単価					921.2		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	大型土のう工 (運搬)	0.5km以下	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転	10t積	日	0.1	59,730	5,973	WYB00020		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	単- 112号		
計					5,973			
単価					597.3	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	大型土のう工（荷卸）	6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	26,622	2,662		
	特殊作業員		人	0.1	25,296	2,529		
	バックホウ運転	クレーン機能付 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.1	53,780	5,378		WYB00016 単-110号
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		21		
	計					10,590		
	単価					1,059		円/袋



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 撤去	R30 φ1100	m			10		7,043
	土木一般世話役		人	0.4	26,622	10,648		
	特殊作業員		人	0.4	25,296	10,118		
	普通作業員		人	1.2	21,522	25,826		
	バックホウ運転	クレーン機能付 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.4	53,780	21,512		WYB00018 単- 113号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,326		
	計					70,430		
	単価					7,043	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		24,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック：因幡環境整備㈱	t	100	24,285	2,428,500	
計						2,428,500	
単価						24,280	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-00-00-2-0
単-105号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,422	16,422	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,430	
単価						16,430	円/人日

