鏡

１．工事名

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事
工事地名	鳥取県八頭郡智頭町大字駒帰地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　工務第二課	１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3041010006	１４）	単価適用年月	2025年 8月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	一式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　期	445日間　自　令和 7年10月10日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年12月28日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県	２２）	処 分 費 等	293,750
１０）	地　区	八頭	２３）	公 告 日	令和 7年 7月15日
１１）	河川・路線	一般国道３７３号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		88,223,884			
道路土工		式	1		2,094,523			
掘削工(ICT)		式	1		1,407,342			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	820	1,111	911,020			単-1号
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	780	398.3	310,674			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	820	226.4	185,648			単-3号
路体盛土工		式	1		415,510			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	4,919	344,330			単-4号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	711.8	71,180			単-5号
路体盛土工(ICT)		式	1		21,429			
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	90	238.1	21,429			単-6号
法面整形工(ICT)		式	1		245,514			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	160	804.5	128,720			単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	230	507.8	116,794			単-8号
残土処理工		式	1		4,728			
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	118.2	4,728			単-9号
法面工		式	1		87,480			
植生工		式	1		87,480			
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	324	87,480			単-10号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		19,231,973			
作業土工		式	1		401,361			
床掘り	土砂	m3	90	1,836	165,240			単-11号
埋戻し	土砂 土砂	m3	60	3,199	191,940			単-12号
詰石		m3	0.9	49,090	44,181			単-13号

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		18,830,612			
1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ35cm	m	84	9,638	809,592			単-14号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	箇所	1	51,910	51,910			単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控35cm	m2	494	29,270	14,459,380			単-16号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	160	8,103	1,296,480			単-17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m	85	5,878	499,630			単-18号
足場	安全ネット必要	掛m2	470	3,646	1,713,620			単-19号
排水構造物工		式	1		639,658			
作業土工		式	1		37,554			
床掘り	土砂	m3	10	1,836	18,360			単-20号
埋戻し	土砂 土砂	m3	6	3,199	19,194			単-21号
側溝工		式	1		481,088			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)	B300-H300	m	22	9,989	219,758			単-22号
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300 横断用	m	5	41,820	209,100			単-23号
側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	B300用 車道用 普通目 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	17,410	52,230			単-24号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		84,156			
現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	46,520	46,520			単-25号
蓋 (街渠桝蓋)	T-25 B500-L500用 普通目 ボルト固定	枚	1	34,790	34,790			単-26号
1号止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	箇所	1	2,846	2,846			単-27号
吐口工		式	1		36,860			
1号吐口		箇所	1	36,860	36,860			単-28号
舗装工		式	1		1,587,324			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,587,324			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	513	840.2	431,022			単-29号

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	513	2,254	1,156,302			単-30号
区画線工		式	1		38,529			
区画線工		式	1		38,529			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	270	142.7	38,529			単-31号
道路付属施設工		式	1		291,200			
道路付属物工		式	1		291,200			
1号路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	28	10,400	291,200			単-32号
構造物撤去工		式	1		1,315,009			
構造物取壊し工		式	1		722,068			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	9,437	358,606			単-33号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	24	628.1	15,074			単-34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=20cm	m	0.6	3,067	1,840			単-35号

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	430	521.1	224,073			単-36号
石積取壊し	練石積み 控え35cm	m2	23	5,325	122,475			単-37号
運搬処理工		式	1		592,941			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	4,347	195,615			単-38号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,708	103,576			単-39号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	45	4,230	190,350			単-40号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,700	103,400			単-41号
仮設工 (指定仮設)		式	1		31,294,333			
作業土工		式	1		80,672			
床掘り	土砂	m3	30	1,836	55,080			単-42号
埋戻し	土砂 土砂	m3	8	3,199	25,592			単-43号
工事用道路工		式	1		213,111			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	50	238.1	11,905			単-44号
耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	2	7,495	14,990			単-45号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	30	941.2	28,236			単-46号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	5,266	157,980			単-47号
仮橋･仮桟橋工 (A橋梁)		式	1		31,000,550			
橋脚		t	66	254,800	16,816,800			単-48号
作業架台		空m3	6	17,550	105,300			単-49号
仮橋上部	架設	t	22.1	154,500	3,414,450			単-50号
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	160	62,120	9,939,200			単-51号
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	40	2,502	100,080			単-52号
土留材		t	2.4	260,300	624,720			単-53号
仮設工		式	1		31,643,855			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工		式	1		3,034,330			
1号仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ1000	m	43	68,350	2,939,050			単-54号
2号仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ300	m	15	6,352	95,280			単-55号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		21,314,525			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,800	398.3	1,115,240			単-56号
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	5,200	238.1	1,238,120			単-57号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	960	507.8	487,488			単-58号
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	5,940	365.8	2,172,852			単-59号
耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	袋	951	7,495	7,127,745			単-60号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,400	226.4	543,360			単-61号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,420	3,566	8,629,720			単-62号
交通管理工		式	1		7,295,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	500	14,590	7,295,000			単-63号
直接工事費		式	1		88,223,884			
共通仮設費		式	1		13,830,180			
共通仮設費		式	1		3,155,180			
運搬費		式	1		1,058,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,058,000	1,058,000			単-64号
技術管理費		式	1		1,209,180			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		888,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,675,000			
純工事費		式	1		102,054,064			

設計内訳書

工事名	令和７年度志戸坂峠防災駒帰地区工事用道路工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		34,340,000			
工事原価		式	1		136,394,064			
一般管理費等		式	1		22,445,936			
工事価格		式	1		158,840,000			
消費税相当額		式	1		15,884,000			
工事費計		式	1		174,724,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー 131号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			WB010510 単ー 132号
合　計					1,146,000			

国土交通省　中国地方整備局

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00011 単－ 133号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,111	1,111	CB210120
計					1,111	
単価					1,111	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	398.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	398.3	398.3	CB210120
計					398.3	
単価					398.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.4	226.4	CB210020
計					226.4	
単価					226.4	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	4,919	4,919	CB210510
計					4,919	
単価					4,919	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	711.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	711.8	711.8	CB210510
計					711.8	
単価					711.8	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	238.1	238.1	CB210570
計					238.1	
単価					238.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1	単価	804.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	804.5	804.5	CB220070
計					804.5	
単価					804.5	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	507.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	507.8	507.8	CB220070
計					507.8	
単価					507.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	118.2	118.2	CB210610
計					118.2	
単価					118.2	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1	324	324	WB810830 単－　65号
計					324	
単価					324	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,836	1,836	CB210030
計					1,836	
単価					1,836	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,199	3,199	CB210410
計					3,199	
単価					3,199	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	詰石		単位	m3	数量	1	単価	49,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
詰石		ｍ３	1	43,190	43,190	WYB00027 単ー　66号
詰石（材料費）		ｍ３	1	5,900	5,900	WYB00005 単ー　67号
計					49,090	
単価					49,090	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	9,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.475	33,480	49,383	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	4.5	7,467	33,601.5	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	8	1,608	12,864	CB221110
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.148	3,574	528.95	CB224710
計					96,377.45	
単価					9,638	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 51,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.693	62,990	43,652.07	CB226190
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.309	3,574	8,252.36	CB224710
計						51,904.43	
単価						51,910	円／箇所

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控35cm	単位	m2	数量	1	単価 29,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	29,270	29,270	WB825010 単－　68号
計						29,270	
単価						29,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	8,103	8,103	CB226120
計					8,103	
単価					8,103	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1.006	58,070	58,418.42	CB226180
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.101	3,574	360.97	CB224710
計					58,779.39	
単価					5,878	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,646	3,646	WB252110 単－　69号	
計						3,646		
単価						3,646	円／掛m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,836	1,836	CB210030	
計						1,836		
単価						1,836	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1	3,199	3,199	CB210410
計					3,199	
単価					3,199	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	9,989	9,989	WB821410 単－　70号
計					9,989	
単価					9,989	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300 横断用	単位	m	数量	5	単価	41,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	2	34,650	69,300	WB821420 単一　71号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1.5	44,450	66,675	WB821420 単一　72号
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	m	1.5	48,750	73,125	WB821420 単一　73号
計					209,100	
単価					41,820	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	側溝蓋 (自由勾配側溝蓋)	B300用 車道用 普通目 L=1000 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	17,410	17,410	WB821430 単－ 74号
計					17,410	
単価					17,410	円／枚

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	46,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	46,520	46,520	CB222950
計					46,520	
単価					46,520	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	蓋 (街渠桝蓋)	T-25 B500-L500用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	34,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,790	34,790	WB821430 単ー　75号	
計						34,790		
単価						34,790	円／枚	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	1号止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号	単位	箇所	数量	1	単価	2,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.038	32,050	1,217.9	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.218	7,467	1,627.8	CB240210	
計						2,845.7		
単価						2,846	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	1号吐口		単位	箇所	数量	1	単価	36,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.29	33,480	9,709.2	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.474	7,467	25,940.35	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.747	1,608	1,201.17	CB221110
計					36,850.72	
単価					36,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	840.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	840.2	840.2	CB410030
計					840.2	
単価					840.2	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,254	2,254	CB410260
計					2,254	
単価					2,254	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単－ 76号
計					142.7	
単価					142.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	1号路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	数量	10	単価 10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.28	27,470	7,691.6	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0.7	8,329	5,830.3	CB240210
路肩ブロック設置		W=200 H=150 L=495	個	20	1,367	27,340	WYB00015 単－　77号
L型路肩ブロック(材料費)		W=200 H=150 L=495	個	20	3,150	63,000	WYB00049 単－　78号
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.028	3,574	100.07	CB224710
計						103,961.97	
単価						10,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,437	9,437	WB824010 単ー　79号
計					9,437	
単価					9,437	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	628.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	ｍ	1	628.1	628.1	CB430510
計					628.1	
単価					628.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=20cm	単位	m	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,067	3,067	CB430510
計					3,067	
単価					3,067	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	521.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	521.1	521.1	CB430310
計					521.1	
単価					521.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	石積取壊し	練石積み 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積取壊し	練石積み 控え35cm	ｍ２	1	5,325	5,325	WYB00035 単－　80号
計					5,325	
単価					5,325	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,347	4,347	CB227010
計					4,347	
単価					4,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,708	4,708	CB227010
計					4,708	
単価					4,708	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,230	4,230	WB020051 単－　81号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　82号	
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,836	1,836	CB210030	
計						1,836		
単価						1,836	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,199	3,199	CB210410
計					3,199	
単価					3,199	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	238.1	238.1	CB210570
計					238.1	
単価					238.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,495	7,495	WB252730 単－　83号
計					7,495	
単価					7,495	円／袋

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	941.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準)	ｍ３	1	941.2	941.2	CB210020
計					941.2	
単価					941.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	5,266	5,266	CB210110
計					5,266	
単価					5,266	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	橋脚		単位	t	数量	66	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	24.3	55,030	1,337,229	WB252860 単－　84号
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ C工法)(継手無)	削孔径φ600 掘削長(砂質土)5.1m(ﾚｷ･玉石･軟岩)6.9m	本	4	451,600	1,806,400	WYB00148 単－　85号
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ C工法)(継手有)	削孔径φ600 掘削長(ﾚｷ･玉石･軟岩)8.49m	本	12	385,800	4,629,600	WYB00175 単－　86号
支持杭(材料費)(H-400×400×13×21)	H-400×400×13×21	t	40	124,000	4,960,000	WYB00152 単－　87号
桁受(材料費)(H-700×300×13×24)	H-700×300×13×24	t	7	131,000	917,000	WYB00153 単－　88号
覆工板桁受(材料費)(H-800×300×14×26)	H-800×300×14×26	t	1	134,000	134,000	WYB00154 単－　89号
水平材(材料費)([-200×90×8×13.5)	[-200×90×8×13.5	t	6	116,000	696,000	WYB00155 単－　90号
斜材(材料費)(L-130×130×12)	L-130×130×12	t	3	135,000	405,000	WYB00156 単－　91号
斜材(材料費)(L-150×150×12)	L-150×150×12	t	6	135,000	810,000	WYB00157 単－　92号
金具(材料費)(L-100×100×10)	L-100×100×10	t	0.5	129,000	64,500	WYB00158 単－　93号
トッププレート(材料費)(t=16mm)	t=16mm	t	0.4	176,300	70,520	WYB00159 単－　94号

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	橋脚		単位	t	数量	66	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添接板(材料費)(t=9mm)	t=9mm	t	0.1	176,300	17,630	WYB00160 単－　95号
スチフナー(材料費)(t=12mm)	t=12mm	t	0.3	176,300	52,890	WYB00161 単－　96号
支持杭継手(材料費)(t=16mm)	t=16mm	t	0.8	176,300	141,040	WYB00162 単－　97号
支持杭継手(材料費)(t=12mm)	t=12mm	t	0.7	176,300	123,410	WYB00163 単－　98号
支持杭継手(材料費)(t=9mm)	t=9mm	t	0.2	176,300	35,260	WYB00164 単－　99号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×60)	F10T M22×60	組	48	228.2	10,953.6	WYB00165 単－ 100号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×65)	F10T M22×65	組	128	234.7	30,041.6	WYB00166 単－ 101号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×70)	F10T M22×70	組	96	241.2	23,155.2	WYB00167 単－ 102号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×75)	F10T M22×75	組	760	248	188,480	WYB00168 単－ 103号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×80)	F10T M22×80	組	64	254.5	16,288	WYB00169 単－ 104号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×90)	F10T M22×90	組	730	267.2	195,056	WYB00170 単－ 105号

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	橋脚	単位	t	数量	66	単価	254,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂(材料費)		ｍ3	42	3,500	147,000	WYB00008 単－ 106号
計					16,811,453.4	
単価					254,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	作業架台	単位	空m3	数量	1	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業架台設置		空ｍ３	1	17,550	17,550	WYB00032 単ー 107号
計					17,550	
単価					17,550	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	22.1	単価	154,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	22.1	17,110	378,131	WB252810 単－ 108号
主桁(材料費)(H-800×300×14×26)	H-800×300×14×26	t	17	134,000	2,278,000	WYB00039 単－ 109号
横桁(材料費)(［-300×90×9×13)	［-300×90×9×13	t	2.3	120,000	276,000	WYB00040 単－ 110号
覆工板ずれ止め(材料費)(［-180×75×7×10.5)	［-180×75×7×10.5	t	0.9	116,000	104,400	WYB00041 単－ 111号
覆工板ずれ止め(材料費)(H-200×200×8×12)	H-200×200×8×12	t	0.4	115,000	46,000	WYB00043 単－ 112号
スチフナー(材料費)(t=12mm)	t=12mm	t	0.6	176,300	105,780	WYB00042 単－ 113号
主桁継手(材料費)(t=12mm)	t=12mm	t	0.9	176,300	158,670	WYB00044 単－ 114号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×65)	F10T M22×65	組	144	234.7	33,796.8	WYB00191 単－ 115号
ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×80)	F10T M22×80	組	128	254.5	32,576	WYB00192 単－ 116号
計					3,413,353.8	
単価					154,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	単位	m2	数量	160	単価	62,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	ｍ２	160	1,114	178,240	WB252820 単一 117号
覆工板(補強型)(材料費)(1000×2000)	1000×2000	ｍ２	40	61,000	2,440,000	WYB00001 単一 118号
覆工板(補強型)(材料費)(1000×3000)	1000×3000	ｍ２	120	61,000	7,320,000	WYB00002 単一 119号
計					9,938,240	
単価					62,120	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	10	単価	2,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	10	950.9	9,509	WB252830 単ー 120号
単管パイプ(材料費)(STK500 L=1m φ48.6)	STK500 L=1m φ48.6	本	5	565	2,825	WYB00003 単ー 121号
単管パイプ(材料費)(STK500 L=5m φ48.6)	STK500 L=5m φ48.6	本	4	2,670	10,680	WYB00037 単ー 122号
直交ｸﾗﾝﾌﾟ(材料費)(φ48.6)	φ48.6	個	10	200	2,000	WYB00019 単ー 123号
計					25,014	
単価					2,502	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	土留材		単位	t	数量	2.4	単価	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材設置		敷鉄板	t	2.4	89,000	213,600	WYB00022 単ー 124号	
敷鉄板(材料費)(22×1524×3048)		22×1524×3048	枚	3	137,000	411,000	WYB00004 単ー 125号	
計						624,600		
単価						260,300	円／t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	1号仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ1000	単位	m	数量	1	単価	68,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	1	68,350	68,350	CB222770	
計						68,350		
単価						68,350	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	2号仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ300	単位	m	数量	1	単価	6,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管据付(土工無し箇所)	波状管 φ300 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	1	982	982	WYB00026 単－ 126号
高密度ポリエチレン管(ダブル)(材料費)(φ300)	φ300	m	1	5,370	5,370	WYB00010 単－ 127号
計					6,352	
単価					6,352	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	398.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	398.3	398.3	CB210120
計					398.3	
単価					398.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	238.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	238.1	238.1	CB210570
計					238.1	
単価					238.1	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	507.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	507.8	507.8	CB220070
計					507.8	
単価					507.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−59号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	10	単価 365.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	117.6	117.6	CB210610
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40	ｍ３	1	3,540	3,540	WYB00007 単− 128号
計						3,657.6	
単価						365.8	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−60号	耐候性大型土のう	長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価 7,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,495	7,495	WB252730 単− 83号
計						7,495	
単価						7,495	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.4	226.4	CB210020
計					226.4	
単価					226.4	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1	3,566	3,566	CB210110
計					3,566	
単価					3,566	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－ 129号	
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1,058,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,058,000	1,058,000	WB010350 単－ 130号	
計						1,058,000		
単価						1,058,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	324.46	324	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					324	
単価					324	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	詰石		単位	ｍ３	数量	1	単価	43,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	25,704	10,281	
特殊作業員		人	0.4	23,358	9,343	
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,657	
計					43,190	
単価					43,190	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	詰石（材料費）	単位	ｍ３	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	1	5,900	5,900	
計					5,900	
単価					5,900	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.42m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	29,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,551.1	1,255,110	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	7,640	764,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	47.04	19,300	907,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					2,927,000	
単価					29,270	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	25,704	38,556	
とび工		人	6.1	26,214	159,905	
普通作業員		人	2.7	18,258	49,296	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,400	37,120	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		79,723	
計					364,600	
単価					3,646	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,488.62	54,886	
鉄筋コンクリートＵ形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	2,620	43,230	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,950	1,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					99,890	
単価					9,989	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,273.4	52,734	
自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個	5	55,000	275,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.329	19,300	6,349	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.541	19,300	10,441	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,950	1,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					346,500	
単価					34,650	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,273.4	52,734	
自由勾配側溝	横断用 300×700×2000	個	5	74,600	373,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.329	19,300	6,349	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.541	19,300	10,441	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,950	1,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					444,500	
単価					44,450	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.31m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	48,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,273.4	52,734	
自由勾配側溝	横断用 300×800×2000	個	5	83,200	416,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.329	19,300	6,349	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0.541	19,300	10,441	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.648	2,950	1,911	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					487,500	
単価					48,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	307.02	30,702	
自由勾配側溝鋼製グレーチング蓋	車道用 B300 L=1000 ゴム付 並目 ボルト固定	枚	100	17,100	1,710,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		298	
計					1,741,000	
単価					17,410	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	784.38	78,438	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ますぶた)	T-25 B500-L500用 並目 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		562	
計					3,479,000	
単価					34,790	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956	
計					142,700	
単価					142.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	路肩ブロック設置	W=200 H=150 L=495	単位	個	数量	1	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.015	25,704	385	
ブロック工		人	0.02	25,296	505	
普通作業員		人	0.02	18,258	365	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		112	
計					1,367	
単価					1,367	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	L型路肩ブロック(材料費)	W=200 H=150 L=495	単位	個	数量	1	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型路肩ブロック	W=200 H=150 L=495	個	1	3,150	3,150	
計					3,150	
単価					3,150	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,437.84	9,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,437	
単価					9,437	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	石積取壊し	練石積み 控え35cm	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	23,358	233	
普通作業員		人	0.002	18,258	36	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]運転	排ｶﾞｽ対策型(第3次)山積0.8m3	日	0.055	72,410	3,982	WYB00036 単ー 134号
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]運転	質量1300kg級	日	0.055	16,710	919	WYB00038 単ー 135号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		155	
計					5,325	
単価					5,325	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(2.35t/m3);㈱　Ｉ　企画	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；こおげ建設㈱	ｍ３	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	25,704	5,243	
特殊作業員		人	0.204	23,358	4,765	
普通作業員		人	0.204	18,258	3,724	
大型土のう袋材	耐候性大型土のう(3年)	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	41,590	8,484	WK250500 単ー 136号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	46,400	9,465	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		269	
計					74,950	
単価					7,495	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	55,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	39,066	82,038	
橋りょう特殊工		人	4.9	31,518	154,438	
溶接工		人	1.8	28,968	52,142	
普通作業員		人	1.3	18,258	23,735	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	1.7	116,100	197,370	WK250420 単ー 137号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		40,577	
計					550,300	
単価					55,030	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ C工法)(継手無)	削孔径φ600 掘削長(砂質土)5.1m(ﾚｷ･玉石･軟岩)6.9m	単位	本	数量	1	単価	451,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.03	25,704	26,475	
とび工		人	1.03	26,214	27,000	
特殊作業員		人	1.03	23,358	24,058	
普通作業員		人	1.03	18,258	18,805	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]運転（掘削用）	50～55t吊 排ｶﾞｽ対策型（2014年規制）	日	1.03	99,640	102,629	WYB00149 単ー 138号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	1.03	36,570	37,667	WYB00150 単ー 139号
空気圧縮機[可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型]運転	排ｶﾞｽ対策型（第2次） 吐出量18～19m3/min	日	4.12	27,540	113,464	WYB00151 単ー 140号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		101,502	
計					451,600	
単価					451,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ C工法)(継手有)	削孔径φ600 掘削長(ﾚｷ･玉石･軟岩)8.49m	単位	本	数量	1	単価	385,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88	25,704	22,619	
とび工		人	0.88	26,214	23,068	
特殊作業員		人	0.88	23,358	20,555	
普通作業員		人	0.88	18,258	16,067	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]運転（掘削用）	50～55t吊 排ｶﾞｽ対策型（2014年規制）	日	0.88	99,640	87,683	WYB00176 単－ 141号
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	日	0.88	36,570	32,181	WYB00177 単－ 142号
空気圧縮機[可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型]運転	排ｶﾞｽ対策型（第2次） 吐出量18～19m3/min	日	3.52	27,540	96,940	WYB00178 単－ 143号
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		86,687	
計					385,800	
単価					385,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	支持杭(材料費)(H-400×400×13×21)	H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　４００×４００	t	1	124,000	124,000	
計					124,000	
単価					124,000	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	桁受(材料費)(H-700×300×13×24)	H-700×300×13×24	単位	t	数量	1	単価	131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	H-700×300×13×24	t	1	131,000	131,000	
計					131,000	
単価					131,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	覆工板桁受(材料費)(H-800×300×14×26)	H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-800×300×14×26	t	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	水平材(材料費)(［-200×90×8×13.5)	［-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形　ＳＳ４００　８×２００×９０	t	1	116,000	116,000		
計						116,000		
単価						116,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	斜材(材料費)(L-130×130×12)	L-130×130×12	単位	t	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１３０×１３０	t	1	135,000	135,000	
計					135,000	
単価					135,000	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	斜材(材料費)(L-150×150×12)	L-150×150×12	単位	t	数量	1	単価	135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×１５０×１５０	t	1	135,000	135,000	
計					135,000	
単価					135,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−93号	金具(材料費)(L-100×100×10)	L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	1	129,000	129,000		
計						129,000		
単価						129,000	円／ t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単−94号	トッププレート(材料費)(t=16mm)	t=16mm	単位	t	数量	1	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		t=16mm	t	1	176,300	176,300		
計						176,300		
単価						176,300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	添接板(材料費)(t=9mm)	t=9mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=9mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	スチフナー(材料費)(t=12mm)	t=12mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=12mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	支持杭継手(材料費)(t=16mm)	t=16mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=16mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	支持杭継手(材料費)(t=12mm)	t=12mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=12mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	支持杭継手(材料費)(t=9mm)	t=9mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=9mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×60)	F10T M22×60	単位	組	数量	10	単価	228.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	10	228.2	2,282	
計					2,282	
単価					228.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×65)	F10T M22×65	単位	組	数量	10	単価	234.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	10	234.7	2,347	
計					2,347	
単価					234.7	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×70)	F10T M22×70	単位	組	数量	10	単価	241.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	10	241.2	2,412	
計					2,412	
単価					241.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×75)	F10T M22×75	単位	組	数量	10	単価	248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	10	248	2,480		
計						2,480		
単価						248	円／組	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×80)	F10T M22×80	単位	組	数量	10	単価	254.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	10	254.5	2,545		
計						2,545		
単価						254.5	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22 ×90)	F10T M22×90	単位	組	数量	10	単価 267.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	10	267.2	2,672	
計						2,672	
単価						267.2	円／組

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	砂(材料費)		単位	ｍ３	数量	1	単価 3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂		洗い　細目	ｍ３	1	3,500	3,500	
計						3,500	
単価						3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	作業架台設置		単位	空ｍ３	数量	100	単価	17,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10	25,704	257,040	
とび工		人	35	26,214	917,490	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	10	46,400	464,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		116,470	
計					1,755,000	
単価					17,550	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	17,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	39,066	24,220	
橋りょう特殊工		人	2.1	31,518	66,187	
普通作業員		人	0.41	18,258	7,485	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.58	116,100	67,338	WK250420 単－ 137号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,870	
計					171,100	
単価					17,110	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	主桁(材料費)(H-800×300×14×26)	H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		H-800×300×14×26	t	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000	円／ｔ	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	横桁(材料費)(［-300×90×9×13)	［-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1	120,000	120,000		
計						120,000		
単価						120,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	覆工板ずれ止め(材料費)(［-180×75×7×10.5)	［-180×75×7×10.5	単位	t	数量	1	単価	116,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　７×１８０×７５	t	1	116,000	116,000	
計					116,000	
単価					116,000	円／ｔ

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	覆工板ずれ止め(材料費)(H-200×200×8×12)	H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	スチフナー(材料費)(t=12mm)	t=12mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=12mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	主桁継手(材料費)(t=12mm)	t=12mm	単位	t	数量	1	単価	176,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	t=12mm	t	1	176,300	176,300	
計					176,300	
単価					176,300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×65)	F10T M22×65	単位	組	数量	10	単価	234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	10	234.7	2,347		
計						2,347		
単価						234.7	円／組	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ボルト・ナット(材料費)(F10T M22×80)	F10T M22×80	単位	組	数量	10	単価	254.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	10	254.5	2,545		
計						2,545		
単価						254.5	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	25,704	11,566	
とび工		人	1.5	26,214	39,321	
普通作業員		人	0.27	18,258	4,929	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.47	116,100	54,567	WK250420 単－ 137号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,017	
計					111,400	
単価					1,114	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	覆工板(補強型)(材料費)(1000×2000)	1000×2000	単位	ｍ２	数量	1	単価	61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(補強型)	1000×2000	ｍ２	1	61,000	61,000	
計					61,000	
単価					61,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	覆工板(補強型)(材料費)(1000×3000)	1000×3000	単位	ｍ２	数量	1	単価	61,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板(補強型)	1000×3000	ｍ２	1	61,000	61,000	
計					61,000	
単価					61,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	高欄設置・撤去工	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	単位	m	数量	100	単価	950.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	
普通作業員		人	3.8	18,258	69,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					95,090	
単価					950.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	単管パイプ(材料費)(STK500 L=1m φ48.6)	STK500 L=1m φ48.6	単位	本	数量	1	単価 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ		STK500 L=1m φ48.6	本	1	565	565	
計						565	
単価						565	円／本

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	単管パイプ(材料費)(STK500 L=5m φ48.6)	STK500 L=5m φ48.6	単位	本	数量	1	単価 2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ		STK500 L=5m φ48.6	本	1	2,670	2,670	
計						2,670	
単価						2,670	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	直交ｸﾗﾝﾌﾟ（材料費）（φ48.6）	φ48.6	単位	個	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ	φ48.6	個	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	土留材設置	敷鉄板	単位	t	数量	10	単価	89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	25,704	128,520	
特殊作業員		人	10	23,358	233,580	
溶接工		人	5	28,968	144,840	
普通作業員		人	5	18,258	91,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	5	46,400	232,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		59,770	
計					890,000	
単価					89,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	敷鉄板(材料費)(22×1524×3048)	22×1524×3048	単位	枚	数量	1	単価	137,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	22×1524×3048	枚	1	137,000	137,000	
計					137,000	
単価					137,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	暗渠排水管据付(土工無し箇所)	波状管　φ300 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.003	25,704	77	
特殊作業員			人	0.005	23,358	116	
普通作業員			人	0.011	18,258	200	
諸雑費（率＋まるめ） 150%			式	1		589	
計						982	
単価						982	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	高密度ポリエチレン管(ダブル)(材料費)(φ300)	φ300	単位	m	数量	1	単価	5,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管(ダブル)	φ300	m	1	5,370	5,370	
計					5,370	
単価					5,370	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m３	数量	1	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.2	2,950	3,540	
計					3,540	
単価					3,540	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,586	14,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	23,358	128,469	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	46,400	69,600	
運搬費等率 434%		式	1		859,619	
諸雑費（まるめ）		式	1		312	
計					1,058,000	
単価					1,058,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式