鏡

１．工事名

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事
工事地名	鳥取河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3054010009		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	１式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	119日間	自　令和 7年11月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	646,750	
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 7年 7月31日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		59,744,338			
道路土工		式	1		59,646			
残土処理工		式	1		59,646			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	19.7	2,812	55,396			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.1	8,082	808			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.2	5,271	1,054			単-3号
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	119.4	2,388			単-4号
舗装工		式	1		2,044,977			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA)		式	1		2,044,977			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As密粒II型(20)DS3000	m2	300	6,312	1,893,600			単-5号
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	345.9	10,377			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	30	4,700	141,000			単-7号
排水構造物工		式	1		2,305,480			
作業土工		式	1		137,480			
床掘り	土砂	m3	40	1,837	73,480			単-8号
埋戻し	土砂	m3	20	3,200	64,000			単-9号
排水工		式	1		2,168,000			
縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	100	21,680	2,168,000			単-10号
防護柵工		式	1		37,264,000			
路側防護柵工		式	1		2,589,000			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	14,380	1,438,000			単-11号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	11,510	1,151,000			単-12号
防止柵工		式	1		34,675,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込用 景観塗装	m	2,500	13,870	34,675,000			単-13号
標識工		式	1		356,045			
作業土工		式	1		16,948			
床掘り	土砂	m3	4	1,837	7,348			単-14号
埋戻し	土砂	m3	3	3,200	9,600			単-15号
門型標識補修工		式	1		339,097			
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	3	35,390	106,170			単-16号
防錆処理		m2	3	58,290	174,870			単-17号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.02	287,700	5,754			単-18号
型枠	一般型枠	m2	4	7,467	29,868			単-19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.7	32,050	22,435			単-20号
区画線工		式	1		2,034,500			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		2,034,500			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,000	336.7	673,400			単-21号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	356.7	356,700			単-22号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	867.2	433,600			単-23号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	4,000	142.7	570,800			単-24号
道路付属施設工		式	1		7,253,000			
道路付属物工		式	1		7,253,000			
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	本	100	11,150	1,115,000			単-25号
視線誘導標	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	本	100	18,220	1,822,000			単-26号
車線分離標	φ800 H650 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	100	23,460	2,346,000			単-27号
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 W=500 t=7cm	m	1,000	1,970	1,970,000			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		703,400			
植生工		式	1		703,400			
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	200	3,517	703,400			単-29号
除草工		式	1		1,082,240			
道路除草工		式	1		1,082,240			
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	4,000	71.33	285,320			単-30号
除草	肩掛け式 飛び石防護無	m2	2,000	61.93	123,860			単-31号
集草		m2	6,000	21.09	126,540			単-32号
積込運搬		m2	6,000	24.42	146,520			単-33号
除草処分		t	20	20,000	400,000			単-34号
構造物撤去工		式	1		448,050			
構造物取壊し工		式	1		283,110			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	9,437	283,110			単-35号
運搬処理工		式	1		164,940			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	1,973	59,190			単-36号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	30	3,525	105,750			単-37号
仮設工		式	1		6,193,000			
交通管理工		式	1		6,193,000			
交通誘導警備員		人日	100	18,160	1,816,000			単-38号
交通誘導警備員		人日	300	14,590	4,377,000			単-39号
直接工事費		式	1		59,744,338			
共通仮設費		式	1		7,669,180			
共通仮設費		式	1		1,552,180			
技術管理費		式	1		63,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取河川国道事務所管内整備工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,489,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,117,000			
純工事費		式	1		67,413,518			
現場管理費		式	1		28,630,000			
工事原価		式	1		96,043,518			
一般管理費等		式	1		16,536,482			
工事価格		式	1		112,580,000			
消費税相当額		式	1		11,258,000			
工事費計		式	1		123,838,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00018 単ー　74号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	ｍ３	1	2,812	2,812	CB210110
計					2,812	
単価					2,812	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	8,082

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	8,082	8,082	CB210110
計					8,082	
単価					8,082	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	5,271	5,271	CB210110
計					5,271	
単価					5,271	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	119.4	119.4	CB210610
計					119.4	
単価					119.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	ｍ２	1	6,312	6,312	WB430210 単－ 40号
計					6,312	
単価					6,312	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	345.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 0.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	345.9	345.9	CB430020
計					345.9	
単価					345.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	WB020051 単－　41号
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,837	1,837	CB210030
計					1,837	
単価					1,837	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,200	3,200	CB210410
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	縦排水 (TH-1-1)	内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	21,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,630	126,300	WB821410 単－ 42号
コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	10	6,066	60,660	WB240730 単－ 43号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	2.8	10,070	28,196	WB240720 単－ 44号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10	159.3	1,593	WB240740 単－ 45号
計					216,749	
単価					21,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,580	1,580	WB810540 単－ 46号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	WYB00001 単－ 47号
計					14,380	
単価					14,380	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,410	1,410	WB810540 単－ 48号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-B-4E 景観塗装	m	1	10,100	10,100	WYB00002 単－ 49号
計					11,510	
単価					11,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込用 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,870	13,870	WB810760 単－ 50号
計					13,870	
単価					13,870	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,837	1,837	CB210030
計					1,837	
単価					1,837	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,200	3,200	CB210410
計					3,200	
単価					3,200	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	35,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m2	1	35,390	35,390	WYB00012 単－　51号
計					35,390	
単価					35,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	防錆処理		単位	m2	数量	1	単価	58,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆処理		m2	1	56,590	56,590	WYB00009 単－　52号
防錆塗料(材料費)		kg	0.57	2,976	1,696.32	WYB00019 単－　53号
計					58,286.32	
単価					58,290	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		単位	m3	数量	1	単価	287,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	1	62,630	62,630	WYB00010 単－　54号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量 1875kg	m3	1	225,000	225,000	WYB00013 単－　55号
計					287,630	
単価					287,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,467	7,467	CB240210
計					7,467	
単価					7,467	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,050	32,050	CB240010
計					32,050	
単価					32,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	336.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336.7	336.7	WB821210 単－ 56号
計					336.7	
単価					336.7	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.7	356.7	WB821210 単－ 57号
計					356.7	
単価					356.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	867.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	867.2	867.2	WB821210 単－ 58号
計					867.2	
単価					867.2	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単－ 59号
計					142.7	
単価					142.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	11,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単－ 60号
視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観塗装	本	1	8,250	8,250	WYB00003 単－ 61号
計					11,144	
単価					11,150	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	視線誘導標	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観色 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,811	2,811	WB812320 単－ 62号
視線誘導標(材料費)	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観塗装	本	1	15,400	15,400	WYB00004 単－ 63号
計					18,211	
単価					18,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	車線分離標	φ800 H650 ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,460	23,460	WB812400 単－ 64号
計					23,460	
単価					23,460	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 W=500 t=7cm	単位	m	数量	10	単価	1,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	5	2,501	12,505	WB240730 単－ 65号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.4	4,845	6,783	WB240720 単－ 66号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	5	81.31	406.55	WB240740 単－ 67号
計					19,694.55	
単価					1,970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,517	3,517	WB810870 単－ 68号
計					3,517	
単価					3,517	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	71.33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	71.33	71.33	CB432110
計					71.33	
単価					71.33	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	除草	肩掛け式 飛び石防護無	単位	m2	数量	1	単価	61.93

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	61.93	61.93	CB432110
計					61.93	
単価					61.93	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	21.09	21.09	CB432140
計					21.09	
単価					21.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	積込運搬		単位	m2	数量	1	単価	24.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	24.42	24.42	CB432150
計					24.42	
単価					24.42	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	除草処分		単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－　69号
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,437	9,437	WB824010 単－ 70号
計					9,437	
単価					9,437	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,973	1,973	CB227010
計					1,973	
単価					1,973	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　71号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－　72号
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　73号
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	25,704	5,115	
特殊作業員		人	0.596	23,358	13,921	
普通作業員		人	0.994	18,258	18,148	
再生改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　再生粗粒　I型（２０）ＤＳ３０００	t	12.573	16,000	201,168	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　密粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ３０００	t	12.573	19,300	242,658	
アスファルト乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	129	5,547	
アスファルト乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り	L	43	129	5,547	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	263,400	52,416	WK430050 単－　75号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	67,800	13,492	WK430060 単－　76号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	156,400	31,123	WK430070 単－　77号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	50,670	10,083	WK430080 単－　78号

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	51,980	10,344	WK430090 単－ 79号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		21,638	
計					631,200	
単価					6,312	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)：(有)湯川建設	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	Ｕ型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,591.83	65,918	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240×240 L=600 ｿｹｯﾄ付	個	16.5	3,656	60,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					126,300	
単価					12,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	コンクリート打設工	縦排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	25,704	64,260	
特殊作業員		人	2.1	23,358	49,051	
普通作業員		人	5.8	18,258	105,896	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	19,300	163,471	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	16.5	13,440	221,760	単－　80号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,162	
計					606,600	
単価					6,066	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	25,704	30,844	
型わく工		人	1.6	26,418	42,268	
普通作業員		人	1.2	18,258	21,909	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,679	
計					100,700	
単価					10,070	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	159.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,704	5,397	
普通作業員		人	0.56	18,258	10,224	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		309	
計					15,930	
単価					159.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	m	1	12,980	12,980	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　　塗装	m	1	-11,400	-11,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,580	
単価					1,580	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-A-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 景観塗装	m	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,120	10,120	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／ｍ

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-B-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装	m	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,662.6	166,260	
防護柵（Ｐ種）	H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		740	
計					1,387,000	
単価					13,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	m2	数量	1	単価	35,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.333	25,704	8,559	
塗装工		人	0.666	27,234	18,137	
普通作業員		人	0.333	18,258	6,079	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,615	
計					35,390	
単価					35,390	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	防錆処理		単位	m2	数量	1	単価	56,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852	
塗装工		人	1	27,234	27,234	
普通作業員		人	0.5	18,258	9,129	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		7,375	
計					56,590	
単価					56,590	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	防錆塗料(材料費)		単位	kg	数量	1	単価	2,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆塗料		k g	1	2,976	2,976	
計					2,976	
単価					2,976	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		単位	m3	数量	1	単価	62,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,704	12,852	
特殊作業員		人	1	23,358	23,358	
普通作業員		人	1	18,258	18,258	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		8,162	
計					62,630	
単価					62,630	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	無収縮ﾓﾙﾀﾙ(材料費)	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量 1875kg	単位	m3	数量	1	単価	225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　標準混和量 1875kg	ｍ３	1	225,000	225,000	
計					225,000	
単価					225,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	172.38	172,380	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
計					336,700	
単価					336.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	1,000	191.76	191,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	149	6,556	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,809	
計					356,700	
単価					356.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	867.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	381.48	381,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	149	13,261	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,084	
計					867,200	
単価					867.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	149	4,917	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,923	
計					142,700	
単価					142.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,574.8	9,574	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-6,680	-6,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,894	
単価					2,894	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	視線誘導標(材料費)	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観塗装	単位	本	数量	1	単価	8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	両面φ100 支柱径φ60.5 土中建込 景観塗装	本	1	8,250	8,250	
計					8,250	
単価					8,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,311.6	15,311	
視線誘導標（スノーポール併用型）	土中２段　両面　φ１００以下　反射体数１個	本	1	-12,500	-12,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,811	
単価					2,811	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	視線誘導標(材料費)	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観塗装	単位	本	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 両面φ100 土中建込 景観塗装	本	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,452.2	23,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,460	
単価					23,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704	
普通作業員		人	3.2	18,258	58,425	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	19,300	163,471	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,500	
計					250,100	
単価					2,501	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,704	11,052	
型わく工		人	0.86	26,418	22,719	
普通作業員		人	0.52	18,258	9,494	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,185	
計					48,450	
単価					4,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313	
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		159	
計					8,131	
単価					81.31	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,517.83	3,517	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,517	
単価					3,517	円／ｍ２

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	除草くず:(株)ｴｺﾌｧｰﾑ鳥取	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,437.84	9,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,437	
単価					9,437	円／ｍ３

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋):美穂建設(株)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	263,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	207	149	30,843	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					263,400	
単価					263,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	67,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,584	19,584	
軽油		L	38	149	5,662	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,800	
単価					67,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	156,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	65	149	9,685	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	88,900	125,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					156,400	
単価					156,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	50,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	32	149	4,768	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					50,670	
単価					50,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	25	149	3,725	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	19,100	26,931	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					51,980	
単価					51,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	21,318	3,624	
軽油		L	18	149	2,682	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	7,130	7,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,440	
単価					13,440	円／時間