鏡

１．工事名

工事名	令和７年度千代川整備工事
工事地名	千代川直轄管理区間内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3052010006		１４）	単価適用年月	2025年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 8月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	162日間	自　令和 7年10月21日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	2,642,150	
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 7年 7月31日	
１１）	河川・路線	千代川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和７年度千代川整備工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕	式	1		42,792,857			
河川土工	式	1		11,630,470			
掘削工(ICT)	式	1		2,577,000			
残土処理工	式	1		9,053,470			
法覆護岸工	式	1		1,668,592			
作業土工	式	1		95,232			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1		1,389,160			
階段工	式	1		184,200			
擁壁護岸工	式	1		12,095,384			
作業土工	式	1		309,576			
場所打擁壁工 (1号ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)	式	1		11,785,808			
根固め工	式	1		3,068,105			
作業土工	式	1		73,440			

設計総括表

工事名	令和７年度千代川整備工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1		2,994,665			
付帯道路工	式	1		2,049,035			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道舗装A）	式	1		2,012,890			
区画線工	式	1		36,145			
堤防養生工	式	1		4,391,900			
伐木除根工	式	1		4,391,900			
構造物撤去工	式	1		2,105,859			
防護柵撤去工	式	1		322,200			
構造物取壊し工	式	1		1,218,692			
運搬処理工	式	1		564,967			
仮設工	式	1		5,783,512			
工事用道路工	式	1		1,140,422			
土留･仮締切工	式	1		1,556,290			

設計総括表

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工	式	1		168,800			
交通管理工	式	1		2,918,000			
直接工事費	式	1		42,792,857			
共通仮設費	式	1		6,090,000			
共通仮設費	式	1		1,678,000			
技術管理費	式	1		598,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1		1,080,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		4,412,000			
純工事費	式	1		48,882,857			
現場管理費	式	1		16,006,000			
工事原価	式	1		64,888,857			
一般管理費等	式	1		11,511,143			
工事価格	式	1		76,400,000			

設計総括表

工事名	令和７年度千代川整備工事	（当　初）	事業区分	共通仮設費
			工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額	式	1		7,640,000			
工事費計	式	1		84,040,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		42,792,857			
河川土工		式	1		11,630,470			
掘削工(ICT)		式	1		2,577,000			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	7,500	343.6	2,577,000			単-1号
残土処理工		式	1		9,053,470			
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,700	118.2	910,140			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,500	1,019	7,642,500			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	2,151	279,630			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	3,160	221,200			単-5号
法覆護岸工		式	1		1,668,592			
作業土工		式	1		95,232			
床掘り	土砂	m3	30	1,836	55,080			単-6号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	3	3,199	9,597			単-7号
埋戻し	転圧無し	m3	2	117.6	235			単-8号
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	40	758	30,320			単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,389,160			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	15	22,370	335,550			単-10号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	47	20,890	981,830			単-11号
1号護岸端止		箇所	1	71,780	71,780			単-12号
階段工		式	1		184,200			
現場打階段 (SB-1-2-W1500)		m	4	46,050	184,200			単-13号
擁壁護岸工		式	1		12,095,384			
作業土工		式	1		309,576			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	200	248.5	49,700			単-14号
埋戻し		m3	60	2,627	157,620			単-15号
基面整正		m2	280	365.2	102,256			単-16号
場所打擁壁工 (1号ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		式	1		11,785,808			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	270	3,177	857,790			単-17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	182	26,060	4,742,920			単-18号
鉄筋	SD345 D13	t	7.58	176,200	1,335,596			単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	18	5,196	93,528			単-20号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	27	2,542	68,634			単-21号
型枠	一般型枠	m2	560	8,329	4,664,240			単-22号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ150mm ﾌｨﾙﾀｰ無	m	14	1,650	23,100			単-23号
根固め工		式	1		3,068,105			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事	（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
			工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		73,440			
床掘り	土砂	m3	40	1,836	73,440			単-24号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		2,994,665			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.02ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有	個	17	116,200	1,975,400			単-25号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.01ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有	個	8	121,200	969,600			単-26号
吸出し防止材	t=10mm	m2	50	993.3	49,665			単-27号
付帯道路工		式	1		2,049,035			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		2,012,890			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	100	859.3	85,930			単-28号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	350	847.6	296,660			単-29号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	350	2,234	781,900			単-30号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	350	2,424	848,400			単-31号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		36,145			
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	653.1	1,959			単-32号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	867.1	3,468			単-33号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	726.1	2,178			単-34号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	200	142.7	28,540			単-35号
堤防養生工		式	1		4,391,900			
伐木除根工		式	1		4,391,900			
伐木･伐竹	伐木(機械施工)	m2	10,000	33.01	330,100			単-36号
除根整地 (除根)		m2	10,000	36.73	367,300			単-37号
除根整地 (整地)		m2	10,000	55.29	552,900			単-38号
集積積込み		m2	10,000	84.16	841,600			単-39号
処分費	伐木(枝･葉･幹)	m3	200	6,500	1,300,000			単-40号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	伐木(根･株)	m3	100	10,000	1,000,000			単-41号
構造物撤去工		式	1		2,105,859			
防護柵撤去工		式	1		322,200			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	200	1,611	322,200			単-42号
構造物取壊し工		式	1		1,218,692			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	9,437	103,807			単-43号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	48	16,810	806,880			単-44号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	200	628.1	125,620			単-45号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	350	521.1	182,385			単-46号
運搬処理工		式	1		564,967			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	1,668	18,348			単-47号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	48	1,820	87,360			単-48号

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	2,317	81,095			単-49号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	3,525	38,775			単-50号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	48	3,750	180,000			単-51号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	3,525	123,375			単-52号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	3.28	10,980	36,014			単-53号
仮設工		式	1		5,783,512			
工事用道路工		式	1		1,140,422			
工事用道路盛土		m3	210	4,199	881,790			単-54号
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	440	587.8	258,632			単-55号
土留･仮締切工		式	1		1,556,290			
大型土のう (対候性大型土のう)	設置･撤収	袋	190	8,191	1,556,290			単-56号
汚濁防止工		式	1		168,800			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号沈砂池		箇所	1	168,800	168,800			単-57号
交通管理工		式	1		2,918,000			
交通誘導警備員		人日	200	14,590	2,918,000			単-58号
直接工事費		式	1		42,792,857			
共通仮設費		式	1		6,090,000			
共通仮設費		式	1		1,678,000			
技術管理費		式	1		598,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,080,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,412,000			
純工事費		式	1		48,882,857			
現場管理費		式	1		16,006,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度千代川整備工事　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		64,888,857			
一般管理費等		式	1		11,511,143			
工事価格		式	1		76,400,000			
消費税相当額		式	1		7,640,000			
工事費計		式	1		84,040,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　78号
合　計					598,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	343.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	343.6	343.6	CB210120
計					343.6	
単価					343.6	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	118.2	118.2	CB210610
計					118.2	
単価					118.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,019	1,019	CB210110
計					1,019	
単価					1,019	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	2,151	2,151	CB210110
計					2,151	
単価					2,151	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	ｍ３	1	3,160	3,160	CB210110
計					3,160	
単価					3,160	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,836	1,836	CB210030
計					1,836	
単価					1,836	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,199	3,199	CB210410
計					3,199	
単価					3,199	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	埋戻し	転圧無し	単位	m3	数量	1	単価	117.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	117.6	117.6	CB210610
計					117.6	
単価					117.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	758	758	CB220010
計					758	
単価					758	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (PB-1-4-1)	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	単位	m	数量	10	単価	22,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	ｍ３	3.15	71,010	223,681.5	CB226170
計					223,681.5	
単価					22,370	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (KP-2-1)	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	10	単価	20,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	ｍ２	10	20,760	207,600	CB226020
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.35	3,574	1,250.9	CB224710
計					208,850.9	
単価					20,890	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	1号護岸端止		単位	箇所	数量	1	単価	71,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	0.841	35,590	29,931.19	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.604	7,467	41,845.06	CB240210
計					71,776.25	
単価					71,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場打階段 (SB-1-2-W1500)		単位	m	数量	10	単価	46,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【階段部】						
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	4.05	35,590	144,139.5	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	6.758	7,467	50,461.98	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	3	7,756	23,268	CB221120
【地覆部】						
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	2.2	35,590	78,298	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	22	7,467	164,274	CB240210
計					460,441.48	
単価					46,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	248.5	248.5	CB210030
計					248.5	
単価					248.5	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,627

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,627	2,627	CB210410
計					2,627	
単価					2,627	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	365.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	365.2	365.2	CB210080	
計						365.2		
単価						365.2	円／m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	270	単価	3,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	27	25,420	686,340	CB240010	
型枠		一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	40	4,283	171,320	CB240210	
計						857,660		
単価						3,177	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	26,060	26,060	CB240010
計					26,060	
単価					26,060	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,200	176,200	WB810010 単－ 59号
計					176,200	
単価					176,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	5,196	5,196	CB224710
計					5,196	
単価					5,196	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF (塩ビ製) 200*5	m	1	2,542	2,542	CB224810
計					2,542	
単価					2,542	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1	8,329	8,329	CB240210
計					8,329	
単価					8,329	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ150mm ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	1,650	1,650	WB020011 単－　60号
計					1,650	
単価					1,650	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,836	1,836	CB210030
計					1,836	
単価					1,836	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.02ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有	単位	個	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック製品費		個	1	110,000	110,000	WYB00001 単－ 61号
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	6,141	6,141	CB310070
計					116,141	
単価					116,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3.01ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有	単位	個	数量	1	単価	121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック製品費		個	1	115,000	115,000	WYB00002 単－　62号
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	6,141	6,141	CB310070
計					121,141	
単価					121,200	円／個

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	993.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	993.3	993.3	CB224720
計					993.3	
単価					993.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	859.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	859.3	859.3	CB410030
計					859.3	
単価					859.3	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	847.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	847.6	847.6	CB410040
計					847.6	
単価					847.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,234	2,234	CB410240
計					2,234	
単価					2,234	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,424	2,424	CB410260
計					2,424	
単価					2,424	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.1	653.1	WB821210 単－ 63号
計					653.1	
単価					653.1	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	867.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	867.1	867.1	WB821210 単－ 64号
計					867.1	
単価					867.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	726.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	726.1	726.1	WB821210 単－ 65号
計					726.1	
単価					726.1	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.7	142.7	WB821210 単－ 66号
計					142.7	
単価					142.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	伐木･伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	数量	1	単価	33.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(機械施工)	ｍ２	1	33.01	33.01	CB320510
計					33.01	
単価					33.01	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	除根整地 (除根)		単位	m2	数量	1	単価	36.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除根（伐木除根）	全ての費用	ｍ２	1	36.73	36.73	CB320530
計					36.73	
単価					36.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	除根整地 (整地)		単位	m2	数量	1	単価	55.29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地（伐木除根）		全ての費用	ｍ２	1	55.29	55.29	CB320540	
計						55.29		
単価						55.29	円／m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	84.16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		有り 全ての費用	ｍ２	1	84.16	84.16	CB320560	
計						84.16		
単価						84.16	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	処分費	伐木(枝･葉･幹)	単位	m3	数量	1	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,500	6,500	WB020051 単－　67号
計					6,500	
単価					6,500	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	処分費	伐木(根･株)	単位	m3	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	10,000	10,000	WB020051 単－　68号
計					10,000	
単価					10,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,611	1,611	WB810530 単－　69号
計					1,611	
単価					1,611	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,437	9,437	WB824010 単－　70号
計					9,437	
単価					9,437	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	16,810	16,810	WB824010 単－ 71号
計					16,810	
単価					16,810	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	628.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	628.1	628.1	CB430510
計					628.1	
単価					628.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	521.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	521.1	521.1	CB430310
計					521.1	
単価					521.1	円／m2

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,668	1,668	CB227010
計					1,668	
単価					1,668	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,820	1,820	CB227010
計					1,820	
単価					1,820	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,317	2,317	CB227010
計					2,317	
単価					2,317	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　72号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	WB020051 単－　73号
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　74号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	t	数量	1	単価	10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,447	2,447	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,526	8,526	CB010420
計					10,973	
単価					10,980	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	4,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1	226.4	226.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m３	1	1,755	1,755	CB210110
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m３	1	117.6	117.6	CB210610
【撤去】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1	226.4	226.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m３	1	1,755	1,755	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1	118.2	118.2	CB210610
計					4,198.6	
単価					4,199	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	10	単価	587.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置】						
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	ｍ３	1	117.6	117.6	CB210610
敷砂利(材料費)	RC-40	ｍ３	1	3,660	3,660	WYB00008 単－　75号
【撤去】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.4	226.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,755	1,755	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	118.2	118.2	CB210610
計					5,877.2	
単価					587.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	大型土のう (対候性大型土のう)	設置･撤収	単位	袋	数量	1	単価	8,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【運搬･設置】						
大型土のう工 (積込)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単－ 76号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	0.833	735.8	612.92	CB210110
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単－ 76号
【撤収】						
大型土のう工 (積込)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単－ 76号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0.833	1,755	1,461.91	CB210110
大型土のう工 (荷卸し)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,529	1,529	WB252730 単－ 76号
計					8,190.83	
単価					8,191	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	1号沈砂池		単位	箇所	数量	1	単価	168,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【運搬･設置】						
大型土のう工 (積込)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	20	1,529	30,580	WB252730 単－ 76号
土砂等運搬 (7K800)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	ｍ３	8	735.8	5,886.4	CB210110
土砂等運搬 (3K200)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	9	1,189	10,701	CB210110
大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	20	1,529	30,580	WB252730 単－ 76号
【撤収】						
大型土のう工 (積込)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	20	1,529	30,580	WB252730 単－ 76号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	17	1,755	29,835	CB210110
大型土のう工 (荷卸し)	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	20	1,529	30,580	WB252730 単－ 76号
計					168,742.4	
単価					168,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　77号
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					176,200	
単価					176,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		VUφ150	m	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円／m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	根固めブロック製品費		単位	個	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めﾌﾞﾛｯｸ		3t Ⅰ型	個	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	根固めブロック製品費		単位	個	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ	3t Ⅱ型	個	1	115,000	115,000	
計					115,000	
単価					115,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	653.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	327.42	327,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	148	11,396	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,484	
計					653,100	
単価					653.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	867.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	381.48	381,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	148	13,172	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,073	
計					867,100	
単価					867.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	726.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	431.46	517,752	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	148	17,760	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,898	
計					726,100	
単価					726.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	148	4,884	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956	
計					142,700	
単価					142.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木(枝･葉･幹)：因幡環境整備(株)	ｍ３	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐木(根･株)：因幡環境整備(株)	ｍ３	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,611.6	1,611	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,611	
単価					1,611	円／m

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m３	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	9,437.84	9,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,437	
単価					9,437	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,810.44	16,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,810	
単価					16,810	円／ｍ３

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)：(有)大正	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)：郡家重機(有)	ｍ３	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円／ｍ３	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)：郡家重機(有)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	敷砂利(材料費)	RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,050	3,660	
計					3,660	
単価					3,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	大型土のう工 （積込）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	25,704	3,341	
特殊作業員		人	0.13	23,358	3,036	
普通作業員		人	0.13	18,258	2,373	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	50,240	6,531	WK250500 単－　79号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		9	
計					15,290	
単価					1,529	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,586	14,586	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	99	148	14,652	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.23	11,600	14,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,240	
単価					50,240	円／日