鏡

１．工事名

工事名	令和７年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事
工事地名	鳥取国道維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年10月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 8月	
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課		１３）	機械損料一括補正	1	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	3054010013		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	1式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	122日間	自　令和 7年10月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 2月27日	２０）	現場管理費対象額		
		（　0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	鳥取県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	鳥取		２３）	公 告 日	令和 7年 8月20日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		9,876,369			
道路土工		式	1		27,824			
残土処理工		式	1		27,824			
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	119.4	1,194			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	2,663	26,630			単-2号
舗装工		式	1		298,400			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A)		式	1		298,400			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	100	1,078	107,800			単-3号
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	100	1,906	190,600			単-4号
縁石工		式	1		170,675			
縁石工		式	1		170,675			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(150))	B種 180/205*H250*L600 両面R	m	25	6,827	170,675			単-5号

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1		4,352,000			
路側防護柵工		式	1		2,965,000			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	11,510	1,151,000			単-6号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	100	18,140	1,814,000			単-7号
防止柵工		式	1		1,387,000			
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装	m	100	13,870	1,387,000			単-8号
標識工		式	1		596,400			
小型標識工		式	1		596,400			
標識柱 (1号標識)	単柱式 φ89.1 L=4.50m 景観塗装	基	2	105,300	210,600			単-9号
標識板 (1号標識)	案内標識 1500×1000 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 裏面景観塗装	枚	2	192,900	385,800			単-10号
道路付属施設工		式	1		1,240,200			
道路付属物工		式	1		1,240,200			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 t=7cm	m2	30	2,840	85,200			単-11号
1号CCTV基礎		基	2	577,500	1,155,000			単-12号
構造物撤去工		式	1		94,370			
構造物取壊し工		式	1		94,370			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,437	94,370			単-13号
仮設工		式	1		3,096,500			
交通管理工		式	1		3,096,500			
交通誘導警備員		人日	50	18,160	908,000			単-14号
交通誘導警備員		人日	150	14,590	2,188,500			単-15号
直接工事費		式	1		9,876,369			
共通仮設費		式	1		2,316,180			
共通仮設費		式	1		401,180			

設計内訳書

工事名	令和７年度鳥取国道維持出張所管内交安施設工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		338,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,915,000			
純工事費		式	1		12,192,549			
現場管理費		式	1		6,781,000			
工事原価		式	1		18,973,549			
一般管理費等		式	1		3,916,451			
工事価格		式	1		22,890,000			
消費税相当額		式	1		2,289,000			
工事費計		式	1		25,179,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			WYB00013 単ー　36号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	119.4	119.4	CB210610
計					119.4	
単価					119.4	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1	2,663	2,663	CB210110
計					2,663	
単価					2,663	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,078	1,078	CB410031
計					1,078	
単価					1,078	円／m2

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,906	1,906	CB410261
計					1,906	
単価					1,906	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-2-3(150))	B種 180/205*H250*L600 両面R	単位	m	数量	1	単価	6,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	6,827	6,827	CB422510
計					6,827	
単価					6,827	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,410	1,410	WB810540 単－ 16号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-B-4E 景観塗装	m	1	10,100	10,100	WYB00002 単－ 17号
計					11,510	
単価					11,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００m以上 無 無 無	m	1	2,840	2,840	WB810620 単－ 18号
ガードパイプ(材料費)	Gp-Bp-2E 景観塗装	m	1	15,300	15,300	WYB00001 単－ 19号
計					18,140	
単価					18,140	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,870	13,870	WB810760 単－ 20号
計					13,870	
単価					13,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	標識柱 (1号標識)	単柱式 φ89.1 L=4.50m 景観塗装	単位	基	数量	1	単価	105,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	105,300	105,300	WB812110 単－ 21号	
計						105,300		
単価						105,300	円／基	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	標識板 (1号標識)	案内標識 1500×1000 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 裏面景観塗装	単位	枚	数量	1	単価	192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）		新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	ｍ２	1.5	128,600	192,900	WB812140 単－ 22号	
計						192,900		
単価						192,900	円／枚	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	1号 t=7cm	単位	m2	数量	1	単価	2,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	2,758	2,758	WB240730 単－ 23号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	81.31	81.31	WB240740 単－ 24号
計					2,839.31	
単価					2,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	1号CCTV基礎		単位	基	数量	1	単価	577,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	9.36	32,830	307,288.8	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	16.5	8,329	137,428.5	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.195	175,200	34,164	WB810010 単－ 25号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	7.38	1,451	10,708.38	CB221110
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	ｍ	2.8	458.4	1,283.52	WE110500 単－ 26号
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	12,310	12,310	WE123800 単－ 27号
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(材料費)	VEφ16	ｍ	2.8	85	238	WYB00007 単－ 28号
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(材料費)	IV5.5mm2	ｍ	4.8	115	552	WYB00008 単－ 29号
接地棒(材料費)	φ10×1500L	本	1	1,740	1,740	WYB00009 単－ 30号
接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子(材料費)	φ10用 8mm2×500	本	1	580	580	WYB00010 単－ 31号
枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	4-M30×L870	組	1	71,200	71,200	WYB00011 単－ 32号

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	1号CCTV基礎		単位	基	数量	1	単価	577,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					577,493.2	
単価					577,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	9,437	9,437	WB824010 単－ 33号
計					9,437	
単価					9,437	円／m3

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－ 34号
計					18,160	
単価					18,160	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　35号
計					14,590	
単価					14,590	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	m	1	10,120	10,120	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費)	Gr-B-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-4E 景観塗装	m	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 １００ｍ以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装	m	1	16,740	16,740	
ガードパイプ　歩車道境界用	ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　土中建込　塗装	m	1	-13,900	-13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,840	
単価					2,840	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ガードパイプ(材料費)	Gp-Bp-2E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 景観塗装	m	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,662.6	166,260	
転落防止柵	P種 H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		740	
計					1,387,000	
単価					13,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	105,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	1	105,286.5	105,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					105,300	
単価					105,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	128,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	115,500	115,500	
道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					128,600	
単価					128,600	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,704	15,422	
特殊作業員		人	1.1	23,358	25,693	
普通作業員		人	1.9	18,258	34,690	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	19,300	163,471	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	37,650	33,508	WK240050 単－　37号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,016	
計					275,800	
単価					2,758	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313	
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		159	
計					8,131	
単価					81.31	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,034	68,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					175,200	
単価					175,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	458.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	23,664	11,832	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					45,840	
単価					458.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	12,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	23,664	5,916	
普通作業員		人	0.35	18,258	6,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,310	
単価					12,310	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(材料費)	VEφ16	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１６ｍｍ	m	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(材料費)	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	接地棒(材料費)	φ10×1500L	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子(材料費)	φ10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　８mm２×５００	本	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	4-M30×L870	単位	組	数量	1	単価	71,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M30×L870	組	1	71,200	71,200	
計					71,200	
単価					71,200	円／組

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	9,437.84	9,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,437	
単価					9,437	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					63,180	
単価					63,180	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,318	21,318	
軽油		L	37	149	5,513	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,760	10,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,650	
単価					37,650	円／日