

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事
工事地名	鳥取自動車道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 勞務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010016	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	109日間 自 令和 7年12月13日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥取	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道373号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		4,251,620				
舗装工		式	1		295,920				
薄層カー舗装工		式	1		295,920				
薄層カー舗装	RPN-301	m2	20	7,344	146,880			単-1号	
薄層カー舗装	RPN-501	m2	20	7,452	149,040			単-2号	
区画線工		式	1		2,097,800				
区画線工		式	1		2,097,800				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	500	358.2	179,100			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	500	380.2	190,100			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	500	427.4	213,700			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	500	694	347,000			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	500	914.2	457,100			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	791.2	395,600			単-8号	
^^式区画線	^^式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,000	148.9	148,900			単-9号	
^^式区画線	^^式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	m	1,000	166.3	166,300			単-10号	
仮設工		式	1		1,857,900				
交通管理工		式	1		1,857,900				
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800			単-11号	
交通誘導警備員		人日	90	14,590	1,313,100			単-12号	
直接工事費		式	1		4,251,620				
共通仮設費		式	1		1,191,000				
共通仮設費		式	1		79,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		79,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,112,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度鳥取自動車道出張所管内路面標示工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		5,442,620				
現場管理費		式	1		3,458,000				
工事原価		式	1		8,900,620				
一般管理費等		式	1		1,989,380				
工事価格		式	1		10,890,000				
消費税相当額		式	1		1,089,000				
工事費計		式	1		11,979,000				

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	薄層カー舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価
							7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(時間的制約有)							
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	7,344	7,344	WB812020 単一 13号
計						7,344	
単価						7,344	円/m2

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	薄層カー舗装	RPN-501	単位	m2	数量	1	単価
							7,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(時間的制約有)							
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	7,452	7,452	WB812020 単一 14号
計						7,452	
単価						7,452	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	358.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(時間的制約有)									
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	358.2	358.2	WB821210 単一 15号		
計						358.2			
単価						358.2	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	380.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(時間的制約有)									
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	380.2	380.2	WB821210 単一 16号		
計						380.2			
単価						380.2	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	427.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間的制約有)								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	427.4	427.4	単一 17号	
計						427.4		
単価						427.4	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間的制約有)								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	694	694	単一 18号	
計						694		
単価						694	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	914.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間の制約有)								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	914.2	914.2	単一 19号	
計						914.2		
単価						914.2	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	791.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間の制約有)								
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	791.2	791.2	単一 20号	
計						791.2		
単価						791.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	148.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間的制約有)								
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	148.9	148.9	WB821210 単一 21号	
計						148.9		
単価						148.9	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	166.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(時間的制約有)								
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.3	166.3	WB821210 単一 22号	
計						166.3		
単価						166.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	WB010211 単- 23号	
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 24号	
	計					14,590		
	単価					14,590	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価 7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m ²	1	7,344	7,344	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,344	
単価						7,344	円/m ²

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価 7,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-501	m ²	1	7,452	7,452	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,452	
単価						7,452	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	193.8	193,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,825		
計						358,200		
単価						358.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	380.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	215.22	215,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	150	6,600		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,805		
計						380,200		
単価						380.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	427.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	210.12	210,120		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	235	178,600		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	180	5,940		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	485	16,005		
軽油			L	43	150	6,450		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,285		
計						427,400		
単価						427.4	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m	1,000	368.22	368,220		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油			L	77	150	11,550		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,430		
計						694,000		
単価						694	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	914.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	428.4	428,400			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油		L	89	150	13,350			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		23,075			
計					914,200			
単価					914.2	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	791.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	485.52	582,624		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
	軽油		L	120	150	18,000		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,886		
	計					791,200		
	単価					791.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	79.56	79,560		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	150	4,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,970		
計						148,900		
単価						148.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	95.88	95,880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,000		
計						166,300		
単価						166.3	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
単-23号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	18,156	18,156			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						18,160			
単価						18,160	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0	
単-24号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	14,586	14,586			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						14,590			
単価						14,590	円／人日		