

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事
工事地名	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010007	14) 単価適用年月	2025年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	161日間 自 令和7年10月22日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道373号	22) 処分費等	126,900
		23) 公告日	令和7年8月25日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,667,940				
道路土工		式	1		3,285,470				
掘削工		式	1		62,440				
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	200	312.2	62,440			単-1号	
路体盛土工		式	1		3,223,030				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	900	206.3	185,670			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	800	3,570	2,856,000			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	800	226.7	181,360			単-4号	
排水構造物工		式	1		1,698,000				
側溝工		式	1		1,698,000				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	150	11,320	1,698,000			単-5号	
道路付属施設工		式	1		568,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒帰地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		568,000					
1号張コンクリート		m2	200	2,840	568,000					単-6号
構造物撤去工		式	1		1,201,130					
構造物取壊し工		式	1		943,700					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	9,437	943,700					単-7号
運搬処理工		式	1		257,430					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	4,351	130,530					単-8号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	4,230	126,900					単-9号
除草工		式	1		185,840					
道路除草工		式	1		185,840					
道路除草(複合)		m2	2,000	92.92	185,840					単-10号
仮設工		式	1		729,500					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度志戸坂峠防災駒埴地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通管理工		式	1		729,500				
交通誘導警備員		人日	50	14,590	729,500			単-11号	
直接工事費		式	1		7,667,940				
共通仮設費		式	1		1,286,000				
共通仮設費		式	1		124,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		124,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,162,000				
純工事費		式	1		8,953,940				
現場管理費		式	1		4,378,000				
工事原価		式	1		13,331,940				
一般管理費等		式	1		2,858,060				
工事価格		式	1		16,190,000				





# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量		単価	312.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	1	312.2	312.2	CB210100	
	計					312.2		
	単価					312.2	円/m3	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		単価	206.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	206.3	206.3	CB210510	
	計					206.3		
	単価					206.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,570	3,570	CB210110		
計						3,570			
単価						3,570	円/m3		

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.7	226.7	CB210020		
計						226.7			
単価						226.7	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	11,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け無し無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	11,320	11,320	WB821410 単一 12号
計							11,320	
単価							11,320	円/m

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	1号張コンクリート		単位	m2	数量	10	単価	2,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り		m 2	10	2,758	27,580	WB240730 単一 13号
養生工		防草コンクリート		m 2	10	81.31	813.1	WB240740 単一 14号
計							28,393.1	
単価							2,840	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	9,437	9,437	WB824010 単- 15号		
計						9,437			
単価						9,437	円/m3		

							単価使用年月	2025.09	
							歩掛使用年月	2025.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用	m3	1	4,351	4,351	CB227010		
計						4,351			
単価						4,351	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230	WB020051 単-16号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	92.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m2	1	92.92	92.92	CB432180	
計						92.92		
単価						92.92	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	WB010212 単- 17号	
計					14,590		
単価					14,590	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,465.96	34,659		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,300	76,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,950	1,982		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						113,200		
単価						11,320	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,704	15,422			
特殊作業員			人	1.1	23,358	25,693			
普通作業員			人	1.9	18,258	34,690			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	19,300	163,471			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	37,650	33,508		WK240050 単-18号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,016			
計						275,800			
単価						2,758		円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,437.84	9,437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,437		
単価						9,437	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（2.35t/m <sup>3</sup> ：(株)I企画）	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m <sup>3</sup>	

