鏡

１．工事名

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年12月	１２）	設 計 年 月	令和 7年10月
２）	事務所名	鳥取河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	1　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	3054010015	１４）	単価適用年月	2025年10月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年10月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	1式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	110日間　自　令和 7年12月12日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	鳥取県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	八頭	２３）	公 告 日	令和 7年10月 9日
１１）	河川・路線	一般国道２９号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1)　予算科目：　　2)　目：　　3)　目の細分：　　4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,489,970			
舗装工		式	1		295,920			
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		295,920			
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	m2	20	7,344	146,880			単-1号
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-501	m2	20	7,452	149,040			単-2号
区画線工		式	1		2,336,150			
区画線工		式	1		2,336,150			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	336.7	168,350			単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	356.7	178,350			単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	404	202,000			単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	653.2	326,600			単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	867.3	433,650			単-7号

国土交通省　中国地方整備局

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	726.3	726,300			単-8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	1,000	142.8	142,800			単-9号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	m	1,000	158.1	158,100			単-10号
仮設工		式	1		1,857,900			
交通管理工		式	1		1,857,900			
交通誘導警備員		人日	30	18,160	544,800			単-11号
交通誘導警備員		人日	90	14,590	1,313,100			単-12号
直接工事費		式	1		4,489,970			
共通仮設費		式	1		1,234,000			
共通仮設費		式	1		82,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		82,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,152,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度郡家国道維持出張所管内路面標示工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		5,723,970			
現場管理費		式	1		3,608,000			
工事原価		式	1		9,331,970			
一般管理費等		式	1		2,068,030			
工事価格		式	1		11,400,000			
消費税相当額		式	1		1,140,000			
工事費計		式	1		12,540,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	7,344	7,344	WB812020 単一　13号	
計						7,344		
単価						7,344	円／m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-501	単位	m2	数量	1	単価	7,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む) RPN-501 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	7,452	7,452	WB812020 単一　14号	
計						7,452		
単価						7,452	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	336.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	336.7	336.7	WB821210 単－　15号
計					336.7	
単価					336.7	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.7	356.7	WB821210 単－　16号
計					356.7	
単価					356.7	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	404	404	WB821210 単－　17号
計					404	
単価					404	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.2	653.2	WB821210 単－　18号
計					653.2	
単価					653.2	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 867.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	867.3	867.3	WB821210 単－ 19号
計					867.3	
単価					867.3	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 726.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	726.3	726.3	WB821210 単－ 20号
計					726.3	
単価					726.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	142.8	142.8	WB821210 単－ 21号
計					142.8	
単価					142.8	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	158.1	158.1	WB821210 単－ 22号
計					158.1	
単価					158.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	18,160	18,160	WB010211 単－　23号	
計						18,160		
単価						18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人日	1	14,590	14,590	WB010212 単－　24号	
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1	7,344	7,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,344	
単価					7,344	円／ｍ２

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む) RPN-501 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,452

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１	ｍ２	1	7,452	7,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,452	
単価					7,452	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	336.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	172.38	172,380	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745	
計					336,700	
単価					336.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	1,000	191.76	191,760	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	44	150	6,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
計					356,700	
単価					356.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	1,000	186.66	186,660	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	43	150	6,450	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,345	
計					404,000	
単価					404	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	1,000	327.42	327,420	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	485	24,250	
軽油		L	77	150	11,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,430	
計					653,200	
単価					653.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	867.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	381.48	381,480	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	89	150	13,350	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23,095	
計					867,300	
単価					867.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	726.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	431.46	517,752	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	120	150	18,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,858	
計					726,300	
単価					726.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	142.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	73.44	73,440	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	150	4,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,990	
計					142,800	
単価					142.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	1,000	87.72	87,720	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	150	6,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,960	
計					158,100	
単価					158.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	18,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,156	18,156		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					18,160		
単価					18,160	円／人日	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	14,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					14,590		
単価					14,590	円／人日	