

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事
工事地名	郡家国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年2月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010023	14) 単価適用年月	2026年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	183日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和8年9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八頭	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道29号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年2月2日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路修繕		式	1		23,638,707				
道路土工		式	1		27,607				
残土処理工		式	1		27,607				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	117.7	1,177			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,643	26,430			単-2号	
防護柵工		式	1		15,653,600				
路側防護柵工		式	1		14,262,600				
ガードレール	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	900	12,730	11,457,000			単-3号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	140	20,040	2,805,600			単-4号	
防止柵工		式	1		1,391,000				
転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 縦格子土中建込 景観塗装	m	100	13,910	1,391,000			単-5号	
標識工		式	1		589,500				

設計内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
小型標識工		式	1		589,500				
標識板	案内標識 1500×1000 カ°セルソンス°型 裏面景 観塗装	枚	3	196,500	589,500			単-6号	
道路付属施設工		式	1		516,600				
道路付属物工		式	1		516,600				
1号張コンクリト	1号 t=7cm	m2	200	2,583	516,600			単-7号	
構造物撤去工		式	1		473,700				
構造物取壊し工		式	1		473,700				
コンクリト構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	9,474	473,700			単-8号	
仮設工		式	1		6,377,700				
交通管理工		式	1		6,377,700				
交通誘導警備員		人日	70	18,160	1,271,200			単-9号	
交通誘導警備員		人日	350	14,590	5,106,500			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度郡家国道維持出張所管内交安施設工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		23,638,707				
共通仮設費		式	1		4,148,180				
共通仮設費		式	1		782,180				
技術管理費		式	1		473,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成		式	1		410,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		309,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,366,000				
純工事費		式	1		27,786,887				
現場管理費		式	1		13,413,000				
工事原価		式	1		41,199,887				
一般管理費等		式	1		7,770,113				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	117.7	117.7	CB210610	
	計					117.7		
	単価					117.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,643	2,643	CB210110	
	計					2,643		
	単価					2,643	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	ガードレール	Gr-B-4E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	m	1	1,430	1,430	WB810540 単一 11号	
ガードレール（材料費）		Gr-B-4E 景観塗装	m	1	11,300	11,300	WYB00003 単一 12号	
計						12,730		
単価						12,730	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,940	2,940	WB810620 単一 13号	
ガードパイプ（材料費）		Gp-Bp-2E 景観塗装	m	1	17,100	17,100	WYB00001 単一 14号	
計						20,040		
単価						20,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	転落(横断)防止柵	P種 H=1.1m 縦格子 土中建込 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,910	13,910	WB810760 単一 15号	
計						13,910		
単価						13,910	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	標識板	案内標識 1500×1000 カブセルレンス型 裏面景観塗装	単位	枚	数量	1	単価	196,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルレンス型・カブセルレンス型 10m2未満 無 無 有	m ²	1.5	131,000	196,500	WB812140 単一 16号	
計						196,500		
単価						196,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	1号張コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量	1	単価	2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	81.31	81.31	WB240740 単- 17号	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (普通) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,501	2,501	WB240730 単- 18号	
計						2,582.31		
単価						2,583	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,474	9,474	WB824010 単- 19号	
計						9,474		
単価						9,474	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,160	18,160	18,160	WB010211 単一 20号
	計						18,160	
	単価						18,160	円/人日

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,590	14,590	14,590	WB010212 単一 21号
	計						14,590	
	単価						14,590	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,190	11,190		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,430		
	単価					1,430	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ガードレール(材料費)	Gr-B-4E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-4E 景観塗装	m	1	11,300	11,300		
計						11,300		
単価						11,300	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18,440	18,440		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,940		
	単価					2,940	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ガードパイプ(材料費)	Gp-Bp-2E 景観塗装	単位	m	数量	1	単価	17,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観塗装	m	1	17,100	17,100			
計					17,100			
単価					17,100	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340			
転落防止柵	P種 H=1.1m 土中建込 縦格子 景観塗装	m	100	12,200	1,220,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		660			
計					1,391,000			
単価					13,910	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600			
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,400	13,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					131,000			
単価					131,000		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.31
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,704	2,313			
普通作業員		人	0.31	18,258	5,659			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					8,131			
単価					81.31	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（普通） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,704	25,704		
普通作業員			人	3.2	18,258	58,425		
生コンクリート		18-8-40	m 3	8.47	19,300	163,471		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,500		
計						250,100		
単価						2,501	円/m 2	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,474.6	9,474		9,474
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,474		
	単価					9,474	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,156	18,156		18,160
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,586	14,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,590		
単価						14,590	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

