

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------|
| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 |
| 工事地名 | 千代川直轄管理区間内 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 12) 設 計 年 月 | 令和 8年 1月 |
| 2) 事務所名 | 鳥取河川国道事務所 河川管理課 | 13) 機械損料一括補正 | 1 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 3052010007 | 14) 単価適用年月 | 2026年 2月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2026年 2月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | 一式 | 18) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 366日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 鳥取県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地 区 | 鳥取 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 千代川 | 22) 処 分 費 等 | 2,642,150 |
| | | 23) 公 告 日 | 令和 8年 1月30日 |
| | | 24) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|-------|------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | 42,737,222 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 11,552,360 | | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 2,558,250 | | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 7,500 | 341.1 | 2,558,250 | | | 単-1号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 8,994,110 | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 7,700 | 117.7 | 906,290 | | | 単-2号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 7,500 | 1,012 | 7,590,000 | | | 単-3号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 130 | 2,137 | 277,810 | | | 単-4号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 70 | 3,143 | 220,010 | | | 単-5号 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 1,709,351 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 94,961 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 30 | 1,829 | 54,870 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|-----------------------|--|----|----|--------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 3 | 3,191 | 9,573 | | | | | 単-7号 |
| 埋戻し | 転圧無し | m3 | 2 | 117.3 | 234 | | | | | 単-8号 |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 40 | 757.1 | 30,284 | | | | | 単-9号 |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | | 式 | 1 | | 1,429,030 | | | | | |
| 現場打基礎コンクリート(PB-1-4-1) | 18-8-40(高炉)底幅60cm 高さ70cm | m | 15 | 22,370 | 335,550 | | | | | 単-10号 |
| 間知ブロック張(KP-2-1) | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し | m2 | 47 | 21,730 | 1,021,310 | | | | | 単-11号 |
| 1号護岸端止 | | 箇所 | 1 | 72,170 | 72,170 | | | | | 単-12号 |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 185,360 | | | | | |
| 現場打階段(SB-1-2-W1500) | | m | 4 | 46,340 | 185,360 | | | | | 単-13号 |
| 擁壁護岸工 | | 式 | 1 | | 12,080,988 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 309,136 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|----------------------|--------------------------|----|------|---------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 200 | 248.1 | 49,620 | | | | 単-14号 |
| 埋戻し | | m3 | 60 | 2,621 | 157,260 | | | | 単-15号 |
| 基面整正 | | m2 | 280 | 365.2 | 102,256 | | | | 単-16号 |
| 場所打擁壁工 (1号ハﾟラﾟｯﾄ) | | 式 | 1 | | 11,771,852 | | | | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m | m2 | 270 | 3,176 | 857,520 | | | | 単-17号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 182 | 26,050 | 4,741,100 | | | | 単-18号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 7.58 | 174,200 | 1,320,436 | | | | 単-19号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 18 | 5,379 | 96,822 | | | | 単-20号 |
| 止水板 | CF(塩tﾟ製)200×5 | m | 27 | 2,542 | 68,634 | | | | 単-21号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 560 | 8,329 | 4,664,240 | | | | 単-22号 |
| 水抜ﾟｲﾟ | 硬質塩化tﾟﾙ管 VUφ150mm ﾌｲﾙﾀｰ無 | m | 14 | 1,650 | 23,100 | | | | 単-23号 |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 3,072,825 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 73,160 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 40 | 1,829 | 73,160 | | | | | 単-24号 |
| 根固めブロック工 | | 式 | 1 | | 2,999,665 | | | | | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.02 t ブロック 購入有 | 個 | 17 | 116,400 | 1,978,800 | | | | | 単-25号 |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.01 t ブロック 購入有 | 個 | 8 | 121,400 | 971,200 | | | | | 単-26号 |
| 吸出し防止材 | t=10mm | m2 | 50 | 993.3 | 49,665 | | | | | 単-27号 |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 2,051,443 | | | | | |
| アスファルト舗装工 (車道舗装A) | | 式 | 1 | | 2,015,345 | | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 100 | 863.2 | 86,320 | | | | | 単-28号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | m2 | 350 | 851.5 | 298,025 | | | | | 単-29号 |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 350 | 2,235 | 782,250 | | | | | 単-30号 |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 350 | 2,425 | 848,750 | | | | | 単-31号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|-------|-----------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 36,098 | | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 3 | 652.6 | 1,957 | | | | 単-32号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 4 | 866.5 | 3,466 | | | | 単-33号 |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 3 | 725.3 | 2,175 | | | | 単-34号 |
| ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 | m | 200 | 142.5 | 28,500 | | | | 単-35号 |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | | 4,384,700 | | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | 4,384,700 | | | | |
| 伐木・伐竹 | 伐木(機械施工) | m2 | 10,000 | 32.83 | 328,300 | | | | 単-36号 |
| 除根整地(除根) | | m2 | 10,000 | 36.55 | 365,500 | | | | 単-37号 |
| 除根整地(整地) | | m2 | 10,000 | 55.35 | 553,500 | | | | 単-38号 |
| 集積積み | | m2 | 10,000 | 83.74 | 837,400 | | | | 単-39号 |
| 処分費 | 伐木(枝・葉・幹) | m3 | 200 | 6,500 | 1,300,000 | | | | 単-40号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 処分費 | 伐木(根・株) | m3 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | | | 単-41号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 2,115,093 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 330,400 | | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | m | 200 | 1,652 | 330,400 | | | 単-42号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 1,221,084 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 11 | 9,474 | 104,214 | | | 単-43号 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 48 | 16,860 | 809,280 | | | 単-44号 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 200 | 626.2 | 125,240 | | | 単-45号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm | m2 | 350 | 521 | 182,350 | | | 単-46号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 563,609 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 11 | 1,657 | 18,227 | | | 単-47号 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 48 | 1,808 | 86,784 | | | 単-48号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------------|----------------------|----|------|--------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 35 | 2,300 | 80,500 | | | 単-49号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 11 | 3,525 | 38,775 | | | 単-50号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 48 | 3,750 | 180,000 | | | 単-51号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 35 | 3,525 | 123,375 | | | 単-52号 | |
| 現場発生品運搬 | ガードレール | t | 3.28 | 10,960 | 35,948 | | | 単-53号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,770,462 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 1,133,672 | | | | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | 210 | 4,170 | 875,700 | | | 単-54号 | |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 100mm | m2 | 440 | 586.3 | 257,972 | | | 単-55号 | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 1,550,590 | | | | |
| 大型土のう (耐候性大型土のう) | 設置・撤収 | 袋 | 190 | 8,161 | 1,550,590 | | | 単-56号 | |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 168,200 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 河川修繕 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 1号沈砂池 | | 箇所 | 1 | 168,200 | 168,200 | | | | 単-57号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,918,000 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 200 | 14,590 | 2,918,000 | | | | 単-58号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 42,737,222 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,082,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,676,000 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 598,000 | | | | |
| システム初期費 (ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 1,078,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 4,406,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 48,819,222 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 15,989,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和7年度千代川整備その2工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------|----|----|----|------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 64,808,222 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 11,491,778 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 76,300,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 7,630,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 83,930,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 341.1 |
|---------|---------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 1 | 341.1 | 341.1 | CB210120 | |
| 計 | | | | | | 341.1 | | |
| 単価 | | | | | | 341.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一2号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 117.7 |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 117.7 | 117.7 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 117.7 | | |
| 単価 | | | | | | 117.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,012 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 1 | 1,012 | 1,012 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 1,012 | | |
| 単価 | | | | | | 1,012 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,137 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m3 | 1 | 2,137 | 2,137 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 2,137 | | |
| 単価 | | | | | | 2,137 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,143 |
|-------|-------|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1 | 3,143 | 3,143 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 3,143 | | |
| 単価 | | | | | | 3,143 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,829 |
|------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,829 | 1,829 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 1,829 | | |
| 単価 | | | | | | 1,829 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,191 |
|------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,191 | 3,191 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 3,191 | | |
| 単価 | | | | | | 3,191 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一8号 | 埋戻し | 転圧無し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 117.3 |
|------|-----|-------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 1 | 117.3 | 117.3 | CB210610 | |
| 計 | | | | | | 117.3 | | |
| 単価 | | | | | | 117.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-9号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 757.1 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 | 切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m ² | 1 | 757.1 | 757.1 | CB220010 | |
| | 計 | | | | | 757.1 | | |
| | 単価 | | | | | 757.1 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|---------|----------|--------|
| 単-10号 | 現場打基礎コンクリート (PB-1-4-1) | 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 22,370 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 3.15 | 71,000 | 223,650 | CB226170 | |
| | 計 | | | | | 223,650 | | |
| | 単価 | | | | | 22,370 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|---------|---------------------|---|-----|------|--------|------------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 間知ブロック張 (KP-2-1) | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無 | 単位 | m2 | 数量 | | 10 | 単価 | 21,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 間知ブロック張 | | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要 | m 2 | 10 | 21,600 | 216,000 | CB226020 | | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.35 | 3,671 | 1,284.85 | CB224710 | | |
| 計 | | | | | | 217,284.85 | | | |
| 単価 | | | | | | 21,730 | 円/m2 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|--------|--------|--|-----|-------|--------|-----------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 1号護岸端止 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 72,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 0.841 | 36,050 | 30,318.05 | CB240010 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 5.604 | 7,467 | 41,845.06 | CB240210 | | |
| 計 | | | | | | 72,163.11 | | | |
| 単価 | | | | | | 72,170 | 円/箇所 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 現場打階段 (SB-1-2-W1500) | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 46,340 |
|--------------|--|-----|---|-------|--------|------------|-----|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【階段部】 | | | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | | 4.05 | 36,050 | 146,002.5 | | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 6.758 | 7,467 | 50,461.98 | | CB240210 |
| 裏込砕石 | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 3 | | 3 | 7,753 | 23,259 | | CB221120 |
| 【地覆部】 | | | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | | 2.2 | 36,050 | 79,310 | | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 22 | 7,467 | 164,274 | | CB240210 |
| 計 | | | | | | 463,307.48 | | |
| 単価 | | | | | | 46,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 248.1 |
|-------|-----|------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 1 | 248.1 | 248.1 | CB210030 | |
| 計 | | | | | | 248.1 | | |
| 単価 | | | | | | 248.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,621 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,621 | 2,621 | CB210410 | |
| 計 | | | | | | 2,621 | | |
| 単価 | | | | | | 2,621 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-16号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 365.2 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | | m 2 | 1 | 365.2 | 365.2 | CB210080 | |
| 計 | | | | | | | 365.2 | | |
| 単価 | | | | | | | 365.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----|-----|----|--------|---------|----------|-------|
| 単-17号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | | 270 | 単価 | 3,176 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | | m 3 | 27 | 25,410 | 686,070 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | | m 2 | 40 | 4,283 | 171,320 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | | 857,390 | | |
| 単価 | | | | | | | 3,176 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|--------|--------|----------|---|----|--------|
| 単-18号 | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | | 1 | 単価 | 26,050 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 26,050 | 26,050 | CB240010 | | | |
| | 計 | | | | | 26,050 | | | | |
| | 単価 | | | | | 26,050 | 円/m3 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|--------------------|---|----|---------|
| 単-19号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | | 1 | 単価 | 174,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 174,200 | 174,200 | WB810010 単- 59号 | | | |
| | 計 | | | | | 174,200 | | | | |
| | 単価 | | | | | 174,200 | 円/t | | | |
| | | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-20号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,379 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20 | m 2 | 1 | 5,379 | 5,379 | CB224710 | |
| 計 | | | | | | 5,379 | | |
| 単価 | | | | | | 5,379 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-21号 | 止水板 | CF(塩ビ製)200×5 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,542 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 止水板 | | CF(塩ビ製)200*5 | m | 1 | 2,542 | 2,542 | CB224810 | |
| 計 | | | | | | 2,542 | | |
| 単価 | | | | | | 2,542 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,329 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,329 | 8,329 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 8,329 | | |
| 単価 | | | | | | 8,329 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 水抜パイプ | 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm フィルター無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,650 |
|---------|-------|--------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費 (m) | | | m | 1 | 1,650 | 1,650 | WB020011 | |
| 計 | | | | | | 1,650 | 単一 60号 | |
| 単価 | | | | | | 1,650 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-24号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,829 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m3 | 1 | 1,829 | 1,829 | CB210030 | |
| | 計 | | | | | 1,829 | | |
| | 単価 | | | | | 1,829 | 円/m3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-25号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 3.02 t ブロック購入有 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 116,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック製品費 | | 個 | 1 | 110,000 | 110,000 | WYB00001 単- 61号 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 6,364 | 6,364 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 116,364 | | |
| | 単価 | | | | | 116,400 | 円/個 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----|----|---------|---------|--------------------|---------|
| 単-26号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 3.01 t ブロック購入有 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 121,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック製品費 | | 個 | 1 | 115,000 | 115,000 | WYB00002 単- 62号 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5tを超え5.5t以下 陸上 13個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 6,364 | 6,364 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 121,364 | | |
| | 単価 | | | | | 121,400 | 円/個 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-27号 | 吸出し防止材 | t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 993.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材設置 | | m 2 | 1 | 993.3 | 993.3 | CB224720 | |
| | 計 | | | | | 993.3 | | |
| | 単価 | | | | | 993.3 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-28号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 863.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 863.2 | 863.2 | CB410030 | |
| 計 | | | | | | 863.2 | | |
| 単価 | | | | | | 863.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-29号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 851.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1 | 851.5 | 851.5 | CB410040 | |
| 計 | | | | | | 851.5 | | |
| 単価 | | | | | | 851.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-30号 | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,235 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1 | 2,235 | 2,235 | CB410240 | |
| 計 | | | | | | 2,235 | | |
| 単価 | | | | | | 2,235 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-31号 | 表層(車道・路肩部) | 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,425 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1 | 2,425 | 2,425 | CB410260 | |
| 計 | | | | | | 2,425 | | |
| 単価 | | | | | | 2,425 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-32号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | | 1 | 652.6 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 652.6 | 652.6 | | WB821210 単一 63号 |
| | 計 | | | | | | 652.6 | |
| | 単価 | | | | | | 652.6 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|--------|--|----|----|-------|-------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-33号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
| | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | | | 1 | 866.5 |
| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 866.5 | 866.5 | | WB821210 単一 64号 |
| | 計 | | | | | | 866.5 | |
| | 単価 | | | | | | 866.5 | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 725.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m | 1 | 725.3 | 725.3 | WB821210 単一 65号 | | |
| 計 | | | | | | 725.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 725.3 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|-------|----------|--|----|----|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-35号 | ペイント式区画線 | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 142.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 | | 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m | 1 | 142.5 | 142.5 | WB821210 単一 66号 | | |
| 計 | | | | | | 142.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 142.5 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|--------------|-------|----------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-36号 | 伐木・伐竹 | 伐木(機械施工) | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 32.83 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 伐木・伐竹 (伐木除根) | | 伐木(機械施工) | m 2 | 1 | 32.83 | 32.83 | CB320510 | | |
| 計 | | | | | | 32.83 | | | |
| 単価 | | | | | | 32.83 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 | |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-37号 | 除根整地 (除根) | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 36.55 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 除根 (伐木除根) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 36.55 | 36.55 | CB320530 | | |
| 計 | | | | | | 36.55 | | | |
| 単価 | | | | | | 36.55 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一38号 | 除根整地 (整地) | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|--------------|-------|-----|----|-------|-------|------|----------|
| | | | | | | 1 | | 55.35 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 (伐木除根) | | 全ての費用 | | | | | | CB320540 |
| | | | m 2 | 1 | 55.35 | 55.35 | | |
| | 計 | | | | | 55.35 | | |
| | 単価 | | | | | 55.35 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一39号 | 集積積み | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|--------------------|------|----------|-----|----|-------|-------|------|----------|
| | | | | | | 1 | | 83.74 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集積積み (機械施工) (伐木除根) | | 有り 全ての費用 | | | | | | CB320560 |
| | | | m 2 | 1 | 83.74 | 83.74 | | |
| | 計 | | | | | 83.74 | | |
| | 単価 | | | | | 83.74 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | 処分費 | 伐木(枝・葉・幹) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,500 |
|----------|-----|-----------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,500 | 6,500 | WB020051 単一 67号 | |
| 計 | | | | | | 6,500 | | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 処分費 | 伐木(根・株) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 10,000 |
|----------|-----|---------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 10,000 | 10,000 | WB020051 単一 68号 | |
| 計 | | | | | | 10,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 単-42号 | 防護柵撤去(ガードレール) | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 1,652 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無 | m | 1 | 1,652 | 1,652 | WB810530 単- 69号 | | |
| | 計 | | | | | 1,652 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,652 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 単-43号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 9,474 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1 | 9,474 | 9,474 | WB824010 単- 70号 | | |
| | 計 | | | | | 9,474 | | | |
| | 単価 | | | | | 9,474 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単一44号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1 | 16,860 | 16,860 | WB824010 単一 71号 | |
| 計 | | | | | | 16,860 | | |
| 単価 | | | | | | 16,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一45号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 626.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 626.2 | 626.2 | CB430510 | |
| 計 | | | | | | 626.2 | | |
| 単価 | | | | | | 626.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 単一46号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 521 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 521 | 521 | CB430310 | |
| 計 | | | | | | 521 | | |
| 単価 | | | | | | 521 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一47号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,657 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,657 | 1,657 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 1,657 | | |
| 単価 | | | | | | 1,657 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,808 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 1,808 | 1,808 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 1,808 | | |
| 単価 | | | | | | 1,808 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,300 |
|-------|-----|--|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,300 | 2,300 | CB227010 | |
| 計 | | | | | | 2,300 | | |
| 単価 | | | | | | 2,300 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-50号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単- 72号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-51号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 単- 73号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 処処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,525 |
|----------|-----|---------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 3,525 | 3,525 | WB020051 単- 74号 | |
| 計 | | | | | | 3,525 | | |
| 単価 | | | | | | 3,525 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 現場発生品運搬 | カートレール | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
|-------------------|---------|--|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | t | 1 | 2,442 | 2,442 | CB010410 | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t | t | 1 | 8,510 | 8,510 | CB010420 | |
| 計 | | | | | | 10,952 | | |
| 単価 | | | | | | 10,960 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 工事用道路盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,170 |
|-------------|---|-----|----|-------|---------|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【設置】 | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 224.4 | 224.4 | CB210020 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m 3 | 1 | 1,743 | 1,743 | CB210110 | |
| 整地 | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 1 | 117.3 | 117.3 | CB210610 | |
| 【撤去】 | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1 | 224.4 | 224.4 | CB210020 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m 3 | 1 | 1,743 | 1,743 | CB210110 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1 | 117.7 | 117.7 | CB210610 | |
| 計 | | | | | 4,169.8 | | |
| 単価 | | | | | 4,170 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 敷砂利 | RC-40 敷厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 586.3 |
|-------------|---|----------------|----|-------|---------|----------|--------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 117.3 | 117.3 | CB210610 | | |
| 敷砂利(材料費) | RC-40 | m3 | 1 | 3,660 | 3,660 | WYB00008 | 単一 75号 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 224.4 | 224.4 | CB210020 | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1,743 | 1,743 | CB210110 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 117.7 | 117.7 | CB210610 | | |
| 計 | | | | | 5,862.4 | | | |
| 単価 | | | | | 586.3 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 大型土のう (耐候性大型土のう) | 設置・撤収 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 8,161 |
|-----------------|---|----------------|-------|-------|----------|----------|--------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 【運搬・設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 (積込) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 1,525 | 1,525 | WB252730 | 単一 76号 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 | m ³ | 0.833 | 730.8 | 608.75 | CB210110 | | |
| 大型土のう工 | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 1,525 | 1,525 | WB252730 | 単一 76号 | |
| 【撤収】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 (積込) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 1,525 | 1,525 | WB252730 | 単一 76号 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m ³ | 0.833 | 1,743 | 1,451.91 | CB210110 | | |
| 大型土のう工 (荷卸し) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | 1 | 1,525 | 1,525 | WB252730 | 単一 76号 | |
| 計 | | | | | 8,160.66 | | | |
| 単価 | | | | | 8,161 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 1号沈砂池 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 168,200 |
|------------------|---|----|----|----|-------|-----------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【運搬・設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 (積込) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | | 20 | 1,525 | 30,500 | WB252730 | 単一 76号 |
| 土砂等運搬 (7K800) | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下 | m3 | | 8 | 730.8 | 5,846.4 | CB210110 | |
| 土砂等運搬 (3K200) | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下 | m3 | | 9 | 1,181 | 10,629 | CB210110 | |
| 大型土のう工 | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | | 20 | 1,525 | 30,500 | WB252730 | 単一 76号 |
| 【撤収】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 (積込) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | | 20 | 1,525 | 30,500 | WB252730 | 単一 76号 |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下 | m3 | | 17 | 1,743 | 29,631 | CB210110 | |
| 大型土のう工 (荷卸し) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 袋 | | 20 | 1,525 | 30,500 | WB252730 | 単一 76号 |
| 計 | | | | | | 168,106.4 | | |
| 単価 | | | | | | 168,200 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
|----------|---------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 1 | 14,590 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 14,590 | 14,590 | WB010212 単- 77号 | |
| 計 | | | | | 14,590 | | |
| 単価 | | | | | 14,590 | 円/人日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 174,200 |
|-------|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 103,000 | 106,090 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 68,034 | 68,034 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 76 | | |
| | 計 | | | | | 174,200 | | |
| | 単価 | | | | | 174,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 材料費 (m) | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|----------|----|----|-------|-------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 水抜パイプ | VU φ 150 | m | 1 | 1,650 | 1,650 | | |
| | 計 | | | | | 1,650 | | |
| | 単価 | | | | | 1,650 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | 根固めブロック製品費 | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|-------|----|----|---------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック | 3t I型 | 個 | 1 | 110,000 | 110,000 | | |
| | 計 | | | | | 110,000 | | |
| | 単価 | | | | | 110,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 根固めブロック製品費 | | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|--------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック | 3t II型 | 個 | 1 | 115,000 | 115,000 | | 115,000 |
| | 計 | | | | | 115,000 | | |
| | 単価 | | | | | 115,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 652.6 |
|-------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) | | 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 327.42 | 327,420 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,130 | 235 | 265,550 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 180 | 9,000 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 50 | 485 | 24,250 | | |
| 軽油 | | | L | 77 | 142 | 10,934 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 式 | 1 | | 15,446 | | |
| 計 | | | | | | 652,600 | | |
| 単価 | | | | | | 652.6 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 866.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 381.48 | 381,480 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 1,700 | 235 | 399,500 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | | |
| 軽油 | | | L | 89 | 142 | 12,638 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 23,007 | | |
| 計 | | | | | | 866,500 | | |
| 単価 | | | | | | 866.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 725.3 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（熔融式） | | 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 431.46 | 517,752 | | |
| トラフィックペイント | | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 | kg | 684 | 235 | 160,740 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 180 | 5,400 | | |
| 接着用プライマー | | 区画線用 | kg | 30 | 485 | 14,550 | | |
| 軽油 | | | L | 120 | 142 | 17,040 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 式 | 1 | | 9,818 | | |
| 計 | | | | | | 725,300 | | |
| 単価 | | | | | | 725.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 142.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 73.44 | 73,440 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 溶剤型 2種B 白 | L | 70 | 740 | 51,800 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 142 | 4,686 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 1,954 | | |
| 計 | | | | | | 142,500 | | |
| 単価 | | | | | | 142.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-67号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 6,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 伐木(枝・葉・幹)：因幡環境整備(株) | m ³ | 100 | 6,500 | 650,000 | |
| 計 | | | | | | 650,000 | |
| 単価 | | | | | | 6,500 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-68号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 伐木(根・株)：因幡環境整備(株) | m ³ | 100 | 10,000 | 1,000,000 | |
| 計 | | | | | | 1,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-------------------|--------------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-69号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,652 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 | | コンクリート建込用 | | | | | | |
| | | Gr-A、B、C-2B | m | 1 | 1,652.4 | 1,652 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,652 | | |
| 単価 | | | | | | 1,652 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|---------|-------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-70号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 9,474 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | | | | | | |
| | | | m ³ | 1 | 9,474.6 | 9,474 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,474 | | |
| 単価 | | | | | | 9,474 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,860 |
|-------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 16,856.49 | 16,856 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 16,860 | | |
| | 単価 | | | | | 16,860 | 円/m 3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 3,525 |
|-------|----------|-------------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | コンクリート殻(無筋)：(有)大正 | m 3 | 100 | 3,525 | 352,500 | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m 3 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-73号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋)：郡家重機(有) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | | |
| | 計 | | | | | 375,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-------|-----------------------|--|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-74号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 100 | | 3,525 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(2.35t/m ³)：郡家重機(有) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,525 | 352,500 | | |
| | 計 | | | | | 352,500 | | |
| | 単価 | | | | | 3,525 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | 大型土のう工 (積込) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,525 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|--------|----------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.13 | 25,704 | 3,341 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | 23,358 | 3,036 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | 18,258 | 2,373 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 日 | 0.13 | 49,890 | 6,485 | WK250500 | 単一 | 79号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.2% | | 式 | 1 | | 15 | | | |
| 計 | | | | | 15,250 | | | |
| 単価 | | | | | 1,525 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 14,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 14,586 | 14,586 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 14,590 | | |
| 単価 | | | | | | 14,590 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-78号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| 計 | | | | | | 598,000 | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,890 |
|---------------------------|-----------------|--|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 21,318 | 21,318 | | |
| 軽油 | | | L | 99 | 142 | 14,058 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊 | 日 | 1.23 | 11,800 | 14,514 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 49,890 | | |
| 単価 | | | | | | 49,890 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |