

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事
工事地名	鳥取県鳥取市河原町布袋地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年6月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3054010022	14) 単価適用年月	2026年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	253日間 自 令和8年6月19日 (当初) 至 令和9年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鳥取県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鳥取	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道53号	22) 処分費等	1,076,525
		23) 公告日	令和8年3月31日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		35,278,963			
道路土工			式	1		277,978			
掘削工(ICT)			式	1		128,100			
掘削(ICT)		土砂 小規模(標準以外))							単-1号
			m3	50	2,562	128,100			
残土処理工			式	1		149,878			
整地		残土受入れ地での処理							単-2号
			m3	50	119.8	5,990			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号
			m3	41	3,142	128,822			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号
			m3	9	1,674	15,066			
舗装工			式	1		12,831,017			
切削オーバーレイ工 (切削オーバーレイA)			式	1		11,208,795			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 密粒度As改質Ⅱ型(20)DS3000 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)DS5000							単-5号
			m2	1,410	7,146	10,075,860			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	141	2, 160	304, 560			単-6号
殻処分		アスファルト殻	m3	141	5, 875	828, 375			単-7号
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)			式	1		971, 416			
下層路盤(歩道部)		クワッチャラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	320	1, 097	351, 040			単-8号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	4	2, 545	10, 180			単-9号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以 上	m2	316	1, 931	610, 196			単-10号
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)			式	1		436, 406			
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以 上	m2	226	1, 931	436, 406			単-11号
アスファルト舗装補修工			式	1		214, 400			
クラック処理		クラック防止シート(W=50cm)	m	200	1, 072	214, 400			単-12号
排水構造物工			式	1		2, 294, 779			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		225, 030			
床掘り		土砂	m3	50	1, 879	93, 950			単-13号
埋戻し		土砂	m3	40	3, 277	131, 080			単-14号
側溝工			式	1		1, 877, 249			
ブ レキャストU型側溝 (1号ブ レキャストU型側溝)		B300-H300	m	122	11, 000	1, 342, 000			単-15号
側溝蓋 (1号側溝蓋)		PC3-B300	枚	247	2, 167	535, 249			単-16号
集水桝・マンホール工			式	1		192, 500			
現場打ち街渠桝 (1号街渠桝)			箇所	2	47, 030	94, 060			単-17号
蓋 (グ レーチング 蓋)		T-2 B500×L500用 細 目 滑止 ボルト固定	枚	2	49, 220	98, 440			単-18号
縁石工			式	1		1, 274, 570			
作業土工			式	1		51, 560			
床掘り		土砂	m3	10	1, 879	18, 790			単-19号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	10	3,277	32,770			単-20号	
縁石工		式	1		1,223,010				
歩車道境界ブロック (BB-2-3(250))	D種(180/215×H350×L600) 両面R	m	127	9,630	1,223,010			単-21号	
防護柵工		式	1		5,914,290				
路側防護柵工		式	1		2,545,080				
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	m	127	20,040	2,545,080			単-22号	
防止柵工		式	1		3,369,210				
1号落下物防止柵	H=1.5m 菱形金網 線径3.2×56mm	m	76	11,650	885,400			単-23号	
足場	安全ネット必要	掛m2	490	5,069	2,483,810			単-24号	
標識工		式	1		904,340				
小型標識工		式	1		474,930				
標識柱 (2号標識)	単柱式 φ89.1×3.2×3720 景観塗装	基	3	103,400	310,200			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道53号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板 (2号標識)		警戒標識 720×720 カフセルレンス®型 裏面景観塗装	枚	3	54,910	164,730			単-26号
大型標識工			式	1		429,410			
標識基礎 (1号標識)		φ800×2400	基	1	192,700	192,700			単-27号
片持標識柱 (1号標識)		F型 φ216.3×8.2×7250 撤去・再設置	基	1	178,800	178,800			単-28号
標識板 (1号標識)		案内標識 2000×1500 撤去・再設置	枚	1	57,910	57,910			単-29号
区画線工			式	1		205,539			
区画線工			式	1		205,539			
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	888	5,328			単-30号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	81	1,159	93,879			単-31号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	25	1,100	27,500			単-32号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	370	193.6	71,632			単-33号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	m	33	218.2	7,200			単-34号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工			式	1		598, 491			
作業土工			式	1		14, 373			
床掘り		土砂	m3	3	1, 879	5, 637			単-35号
埋戻し		土砂	m3	1. 5	3, 277	4, 915			単-36号
埋戻し		砂	m3	0. 5	7, 643	3, 821			単-37号
道路付属物工			式	1		512, 072			
視線誘導標		両面 φ100 土中建込用 スノボール併用型 景観色 10本以上30本未満	本	18	19, 940	358, 920			単-38号
視線誘導標		両面 φ100 防護柵取付用 景観色 10本以上30本未満	本	11	6, 559	72, 149			単-39号
1号防草コンクリート		1号 t=7cm	m2	31	2, 613	81, 003			単-40号
照明灯基礎設置工			式	1		72, 046			
1号管路		FEP30	m	13	683. 6	8, 886			単-41号

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 3号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯基礎設置 (1号照明柱基礎)	φ 500×2000	基	1	63, 160	63, 160			単-42号	
構造物撤去工		式	1		1, 343, 559				
防護柵撤去工		式	1		176, 214				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	m	129	1, 366	176, 214			単-43号	
標識撤去工		式	1		108, 080				
標識撤去	路側式	基	4	27, 020	108, 080			単-44号	
道路付属物撤去工		式	1		12, 540				
視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	本	11	1, 140	12, 540			単-45号	
構造物取壊し工		式	1		649, 378				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	50	9, 682	484, 100			単-46号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	665. 9	4, 661			単-47号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	260	539. 2	140, 192			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	27	756. 5	20, 425			単-49号	
運搬処理工		式	1		397, 347				
殻運搬	アスファルト殻	m3	16	1, 862	29, 792			単-50号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1, 862	93, 100			単-51号	
殻処分	アスファルト殻(2. 35t/m3)	m3	5	4, 700	23, 500			単-52号	
殻処分	アスファルト殻(2. 20t/m3)	m3	11	4, 400	48, 400			単-53号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	50	3, 525	176, 250			単-54号	
現場発生品運搬		t	2. 69	9, 779	26, 305			単-55号	
仮設工		式	1		9, 634, 400				
交通管理工		式	1		9, 634, 400				
交通誘導警備員		人日	20	27, 700	554, 000			単-56号	
交通誘導警備員		人日	40	18, 470	738, 800			単-57号	

設計内訳書

工事名	令和8年度国道5 3号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	200	14,900	2,980,000			単-58号	
交通誘導警備員		人日	240	22,340	5,361,600			単-59号	
直接工事費		式	1		35,278,963				
共通仮設費		式	1		5,684,260				
共通仮設費		式	1		639,260				
運搬費		式	1		151,080				
建設機械運搬費		台	2	75,540	151,080			単-60号	
技術管理費		式	1		153,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		335,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,045,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度国道 5 3 号布袋歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		40,963,223			
現場管理費			式	1		14,399,000			
工事原価			式	1		55,362,223			
一般管理費等			式	1		10,877,777			
工事価格			式	1		66,240,000			
消費税相当額			式	1		6,624,000			
工事費計			式	1		72,864,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			WYB00021 単一 118号
合 計					63,180			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
道路工事完成図等作成費		式	1		90, 000			WYB00023 単一 119号
合 計					90, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (ICT)	土砂 小規模 (標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土工 小規模土工 (ICT)		土砂 小規模 (標準以外)	m 3	1	2, 562	2, 562	WYB00003 単一 61号	
土質=土砂； 施工方法=上記以外 (小規模)；施工数量								
=小規模 (標準以外)；								
計						2, 562		
単価						2, 562	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	119. 8	119. 8	CB210610		
計						119. 8			
単価						119. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m 3	1	3,142	3,142	CB210110	
計						3,142		
単価						3,142	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	1,674	1,674	CB210110
計						1,674	
単価						1,674	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一5号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 密粒度As改質Ⅱ型(20)DS3000 0 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 7,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間施工】							
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	m 2	1	7,146	7,146	WB430210 単一 62号
計						7,146	
単価						7,146	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
殻運搬 (路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,160	2,160	CB430020	
計						2,160		
単価						2,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単一 63号	
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 097	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1, 097	1, 097	CB410031	
計						1, 097		
単価						1, 097	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 545	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 545	2, 545	CB410261	
計						2, 545		
単価						2, 545	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一10号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 931	1, 931	CB410261
計						1, 931	
単価						1, 931	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一11号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 931	1, 931	CB410261
計						1, 931	
単価						1, 931	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	クラック処理	クラック防止シート(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	1,072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【夜間施工】							
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	398.7	398.7	CB430930	
	クラック防止シート（材料費）		m	1.15	585	672.75	CB430931	
	計					1,071.45		
	単価					1,072	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,879	1,879	CB210030	
計						1,879		
単価						1,879	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,277	3,277	CB210410	
計						3,277		
単価						3,277	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300-H300	単位	m	数量	1	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11, 000	11, 000	WB821410 単一 64号	
計						11, 000		
単価						11, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	側溝蓋 (1号側溝蓋)	PC3-B300	単位	枚	数量	1	単価	2, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2, 167	2, 167	WB821430 単一 65号	
計						2, 167		
単価						2, 167	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	現場打ち街渠枠 (1号街渠枠)		単位	箇所	数量	1	単価	47, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）		18-8-40(高炉) 0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 030	47, 030	CB222950	
計						47, 030		
単価						47, 030	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	蓋 (グレーチング 蓋)	T-2 B500×L500用 細目 滑止 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	49, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49, 220	49, 220	WB821430 単一 66号	
計						49, 220		
単価						49, 220	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 879	1, 879	CB210030	
計						1, 879		
単価						1, 879	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 277	3, 277	CB210410	
計						3, 277		
単価						3, 277	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	歩車道境界ブロック (BB-2-3(250))	D種(180/215×H350×L600) 両面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,630	9,630	CB422510	
	計					9,630		
	単価					9,630	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観塗装 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	m	1	2,940	2,940	WB810620 単一 67号	
	ガードパイプ(材料費)		m	1	17,100	17,100	WYB00001 単一 68号	
	計					20,040		
	単価					20,040	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	1号落下物防止柵	H=1.5m 菱形金網 線径3.2×56mm	単位	m	数量	10	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	10	2,598	25,980	CB420840	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10	7,210	72,100	CB420841	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	5	3,683	18,415	CB420820	
計						116,495		
単価						11,650	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 069	5, 069	WB252110 単一 69号	
計						5, 069		
単価						5, 069	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	標識柱 (2号標識)	単柱式 φ89.1×3.2×3720 景観塗装	単位	基	数量	1	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	103, 400	103, 400	WB812110 単一 70号	
計						103, 400		
単価						103, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	標識板 (2号標識)	警戒標識 720×720 カプセルレンズ型 裏面景観塗装	単位	枚	数量	1	単価	54,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 3～4基 無 無	基	1	5,186	5,186	WB812150 単一 71号	
標識板(材料費)		警戒標識 720×720 カプセルレンズ型	枚	1	44,020	44,020	WYB00015 単一 72号	
取付金具(材料費)		Uバンド φ89.1用 景観塗装	組	2	2,850	5,700	WYB00017 単一 73号	
計						54,906		
単価						54,910	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一27号	標識基礎 (1号標識)	φ 800×2400	単位	基	数量	1	単価 192, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	m 3	1. 206	120, 000	144, 720	WB812170 単一 74号
アンカーボルト材料費			k g	47. 5	1, 010	47, 975	WB812180 単一 75号
計						192, 695	
単価						192, 700	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一28号	片持標識柱 (1号標識)	F型 φ 216. 3×8. 2×7250 撤去・再設置	単位	基	数量	1	単価 178, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	76, 360	76, 360	WB812200 単一 76号
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 無	基	1	102, 400	102, 400	WB812120 単一 77号
計						178, 760	
単価						178, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	標識板 (1号標識)	案内標識 2000×1500 撤去・再設置	単位	枚	数量	1	単価	57,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	3	8,271	24,813	WB812220 単一 78号	
標識板設置(案内標識〔路線番号除く〕)		移設 2. 0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	3	11,030	33,090	WB812140 単一 79号	
計						57,903		
単価						57,910	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白色 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	888	888	WB821210 単一 80号	
計						888		
単価						888	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,159	1,159	単一 81号	WB821210
計						1,159		
単価						1,159	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,100	1,100	単一 82号	WB821210
計						1,100		
単価						1,100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	193. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間施工】									
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	193. 6	193. 6	WB821210 単一 83号		
計						193. 6			
単価						193. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	単位	m	数量	1	単価	218. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間施工】								
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	218. 2	218. 2	単一 84号	WB821210
計						218. 2		
単価						218. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1, 879	1, 879	CB210030	
計						1, 879		
単価						1, 879	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 277	3, 277	CB210410	
計						3, 277		
単価						3, 277	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	埋戻し	砂	単位	m3	数量	1	単価	7, 643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 277	3, 277	CB210410		
砂(材料費)			m 3	1	4, 366	4, 366	WYB00018 単－ 85号		
計						7, 643			
単価						7, 643	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	視線誘導標	両面 φ100 土中建込用 スノーポール併用型 景観色 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 無 無	本	1	4,531	4,531	WB812320 単一 86号	
視線誘導標(材料費)		土中建込用 SP併用型 両面反射1個 φ100以下 景観色	本	1	15,400	15,400	WYB00026 単一 87号	
計						19,931		
単価						19,940	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	視線誘導標	両面 φ100 防護柵取付用 景観色 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	6,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,279	1,279	WB812310 単一 88号	
視線誘導標(材料費)		防護柵取付 両面反射 φ100以下 バンド式 景観色	本	1	5,280	5,280	WYB00024 単一 89号	
計						6,559		
単価						6,559	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	1号防草コンクリート	1号 t=7cm	単位	m2	数量	1	単価	2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	2,613	2,613	WB240730 単一 90号	
計						2,613		
単価						2,613	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	1号管路	FEP30	単位	m	数量	1	単価	683. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	391	391	WE110500 単一 91号	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	100. 8	100. 8	WE122200 単一 92号	
埋設表示シート（材料費）			m	1	191. 8	191. 8	CB440830	
計						683. 6		
単価						683. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	照明灯基礎設置 (1号照明柱基礎)	φ 500×2000	単位	基	数量	1	単価	63, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	6, 833	6, 833	WE211600	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 334	34, 940	11, 669. 96	CB240010	単一 93号
型枠(材料費)		スパイラルダクト φ 500	m	2	2, 980	5, 960	WYB00002	単一 94号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0. 007	334, 500	2, 341. 5	WB240750	単一 95号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	0. 006	332, 400	1, 994. 4	WB240750	単一 96号
アンカーボルト(材料費)		M24×600	組	1	15, 200	15, 200	WYB00008	単一 97号
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 196	1, 288	252. 44	CB221110	
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	12, 800	12, 800	WE123800	単一 98号
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 740	1, 740	WE521600	単一 99号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	580	580	WE521700	単一 100号
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	2. 5	302. 4	756	WE114000	単一 101号

1 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	照明灯基礎設置 (1号照明柱基礎)	φ 500×2000	単位	基	数量	1	単価	63, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線(材料費)		IV 3. 5mm2	m	2. 5	95. 7	239. 25	WYB00022 単一 102号	
硬質ビニル管敷設		道路沿い 22mm以下 新設	m	2	403. 1	806. 2	WE112000 単一 103号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(材料費)		HIVE16mm	m	2	1. 15	2. 3	WYB00005 単一 104号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 059	33, 490	1, 975. 91	CB240010	
計						63, 150. 96		
単価						63, 160	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込用	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単一 105号	
計						1,366		
単価						1,366	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標識撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	27,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		3～4基 無 無	基	1	3,403	3,403	WB812210 単一 106号	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	基	1	23,610	23,610	WB812190 単一 107号	
計						27,013		
単価						27,020	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	視線誘導標撤去	土中建込 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本以上30本未満 無 無	本	1	1, 140	1, 140	WB812360 単一 108号	
計						1, 140		
単価						1, 140	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 682	9, 682	WB824010 単一 109号	
計						9, 682		
単価						9, 682	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	665. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	665. 9	665. 9	CB430510	
計						665. 9		
単価						665. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	539. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	539. 2	539. 2	CB430310	
計						539. 2		
単価						539. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一49号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価 756. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	756. 5	756. 5	CB430310
計						756. 5	
単価						756. 5	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一50号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 1, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 862	1, 862	CB227010
計						1, 862	
単価						1, 862	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,862	1,862	CB227010
計						1,862	
単価						1,862	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一52号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700	WB020051 単一 110号
計						4,700	
単価						4,700	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	殻処分	アスファルト殻(2. 20t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 400	4, 400	WB020051 単－ 111号	
計						4, 400		
単価						4, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単－ 112号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	現場発生産品運搬		単位	t	数量	1	単価	9, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	892. 4	892. 4	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 886	8, 886	CB010420	
計						9, 778. 4		
単価						9, 779	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
交通誘導警備員A			人日	1	27, 700	27, 700	WB010211 単－ 113号	
計						27, 700		
単価						27, 700	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 470	18, 470	WB010211 単－ 114号	
計						18, 470		
単価						18, 470	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 900	14, 900	WB010212 単－ 115号	
計						14, 900		
単価						14, 900	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	22, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間作業】								
交通誘導警備員 B			人日	1	22, 340	22, 340	WB010212 単一 116号	
計						22, 340		
単価						22, 340	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	75, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 9km 無 有 4532円	台	1	75, 540	75, 540	WB010010 単一 117号	
計						75, 540		
単価						75, 540	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	土工 小規模土工(ICT)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転(クローラ型)		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0. 13m3	日	0. 625	41, 000	25, 625	WYB00004 単一 120号	
計						25, 625		
単価						2, 562	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	7, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 199	41, 157	8, 190		
特殊作業員			人	0. 596	36, 108	21, 520		
普通作業員			人	0. 994	27, 846	27, 678		
再生アスファルト合材		再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) DS3000 夜間単価	t	12. 573	18, 000	226, 314		
アスファルト合材		密粒度As改質Ⅱ型(20) DS3000 夜間単価	t	12. 573	20, 300	255, 231		
アスファルト乳剤		PKRゴム入り	L	43	129	5, 547		
アスファルト乳剤		PKRゴム入り	L	43	129	5, 547		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	279, 200	55, 560	WK430050 単一 121号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	86, 060	17, 125	WK430060 単一 122号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	187, 700	37, 352	WK430070 単一 123号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	69, 280	13, 786	WK430080 単一 124号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 各種 43L/100m2 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	7, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	68, 100	13, 551	WK430090 単一 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		27, 199		
計						714, 600		
単価						7, 146	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間単価】		アスファルト殻(2. 35t/m3)：鳥取アスコン(株)	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 739. 32	37, 393		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 100	70, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 050	2, 049		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						110, 000		
単価						11, 000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	316.2	31,620		
道路用側溝蓋		1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,850	185,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						216,700		
単価						2,167	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49, 220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	316. 2	31, 620		
グレーチング蓋		T-2 B500×L500 細目 滑止 ボルト固定	枚	100	48, 900	4, 890, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		380		
計						4, 922, 000		
単価						49, 220	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	18, 440	18, 440		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15, 500	-15, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 940		
単価						2, 940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-68号	ガードパイプ（材料費）		単位	m	数量	1	単価	17, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ	GP-Bp-2E 景観塗装	m	1	17, 100	17, 100		
	計					17, 100		
	単価					17, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一69号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 438	43, 900	
とび工			人	8. 5	28, 560	242, 760	
普通作業員			人	1. 3	18, 564	24, 133	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		119, 947	
計						506, 900	
単価						5, 069	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 3～4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	103, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89. 1	基	1	103, 400	103, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						103, 400		
単価						103, 400	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	5, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5, 186. 5	5, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 186		
単価						5, 186	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	標識板(材料費)	警戒標識 720×720 カプセルレンズ型	単位	枚	数量	1	単価	44, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識板		カプセルレンズ	m 2	0. 518	71, 600	37, 088		
道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m 2	0. 518	13, 400	6, 941		
計						44, 029		
単価						44, 020	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	取付金具(材料費)	Uバンド φ89. 1用 景観塗装	単位	組	数量	1	単価	2, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミUバンド φ89. 1用 景観塗装(ボルト含む)	組	1	2, 850	2, 850		
計						2, 850		
単価						2, 850	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	120, 000	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	120, 000	120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						120, 000		
単価						120, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 010	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	76, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	76, 356	76, 356		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						76, 360		
単価						76, 360	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	102, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	102, 400	102, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						102, 400		
単価						102, 400	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2. 0 m 2 以上	m 2	1	8, 271. 9	8, 271		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 271		
	単価					8, 271	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	11, 029. 2	11, 029		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					11, 030		
	単価					11, 030	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-80号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	561	561, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24, 250		
軽油			L	88	144	12, 672		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15, 528		
計						888, 000		
単価						888	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単-81号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	671. 16	671, 160	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	106	144	15, 264	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23, 201	
計						1, 159, 000	
単価						1, 159	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-82号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	741.54	889,848	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油			L	139.2	144	20,044	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,418	
計						1,100,000	
単価						1,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	193. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	123. 42	123, 420		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	40	144	5, 760		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 000		
計						193, 600		
単価						193. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	218. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	146. 88	146, 880		
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51, 800		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	48	144	6, 912		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 988		
計						218, 200		
単価						218. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	砂(材料費)		単位	m 3	数量	1	単価	4, 366
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	1. 23	3, 550	4, 366		
	計					4, 366		
	単価					4, 366	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	4, 531
	視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数 1 個	本	1	17, 031. 63	17, 031		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	土中 2 段 両面 φ 1 0 0 以下 反射体数 1 個	本	1	-12, 500	-12, 500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4, 531		
	単価					4, 531	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	視線誘導標(材料費)	土中建込用 SP併用型 両面反射1個 φ100以下 景観色	単位	本	数量	1	単価	15, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中建込用 SP併用型 両面反射1個 φ100以下 景観色	基	1	15, 400	15, 400		
	計					15, 400		
	単価					15, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5, 799. 42	5, 799		
視線誘導標		防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4, 520	-4, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 279		
単価						1, 279	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	視線誘導標(材料費)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 バンド式 景観色	単位	本	数量	1	単価	5, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵取付 両面反射 φ100以下 バンド式 景観色	基	1	5, 280	5, 280		
	計					5, 280		
	単価					5, 280	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 438	27, 438		
普通作業員			人	3. 2	18, 564	59, 404		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	20, 300	171, 941		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 517		
計						261, 300		
単価						2, 613	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 194	12, 597		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	265	26, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39, 100		
単価						391	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	100. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	25, 194	10, 077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10, 080		
単価						100. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	18,564	16,707		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	7,374	51,618	単－126号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68,330		
単価						6,833	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単－94号	型枠(材料費)	スパイラルダクト φ500	単位	m	数量	1	単価 2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管 φ500mm×0.6t	m	1	2,980	2,980	
計						2,980	
単価						2,980	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単－95号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 334,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD295 D10 標準	t	1	194,000	194,000	WB240751 単－ 127号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	140,500	140,500	WB240752 単－ 128号
計						334,500	
単価						334,500	円／t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量		単価	332, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D13 標準	t	1	191, 900	191, 900	WB240751 単－ 129号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	140, 500	140, 500	WB240752 単－ 130号	
計						332, 400		
単価						332, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	アンカーボルト(材料費)	M24×600	単位	組	数量		単価	15, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m用	組	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
単価						15, 200	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	25, 194	6, 298		
普通作業員			人	0. 35	18, 564	6, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 800		
単価						12, 800	円／極	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1, 740	1, 740		
計						1, 740		
単価						1, 740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		302. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	25, 194	30, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 240		
単価						302. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	600Vビニル絶縁電線(材料費)	IV 3. 5mm2	単位	m	数量		単価	
						100		95. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 m m 2	m	100	95. 7	9, 570		
計						9, 570		
単価						95. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	403. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6	25, 194	40, 310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 310		
単価						403. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(材料費)	HIVE16mm	単位	m	数量	100	単価	1. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
計						115		
単価						1. 15	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 366. 8	1, 366		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 366		
単価						1, 366	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	3～4基 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		3, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識								
			基	1	3, 403. 19	3, 403		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 403		
単価						3, 403	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 3～4基 無 無	単位	基	数量	1	単価	23, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6	基	1	23, 608. 75	23, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 610		
単価						23, 610	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1, 140. 76	1, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 140		
単価						1, 140	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 682. 06	9, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 682		
単価						9, 682	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 35t/m3)：(株)中尾工業	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	4, 400
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(2. 20t/m3)：(株)中尾工業		m 3	100	4, 400	440, 000	
計								440, 000	
単価								4, 400	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)：美穂建設(株)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一113号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 693	27, 693		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						27, 700		
単価						27, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 462	18, 462		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18, 470		
単価						18, 470	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一115号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14, 892	14, 892	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						14, 900	
単価						14, 900	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-50
単一116号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 22, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	22, 338	22, 338	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						22, 340	
単価						22, 340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 9km 無 有 4532円	単位	台	数量	1	単価	75,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	4,532	4,532		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						75,540		
単価						75,540	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	道路工事完成図等作成費		単位	式	数量	1	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路工事完成図等作成費			式	1		90, 000		
計						90, 000		
単価						90, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ運転(クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	41,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,032	22,032		
軽油			L	23	144	3,312		
小型バックホウ(クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型(第2次)バケット容量0.13m3	供用日	1.33	6,300	8,379		
ICT建設機械経費加算額		バックホウ(ICT施工対応)	日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						41,000		
単価						41,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一121号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	33, 048	33, 048		
	軽油		L	207	144	29, 808		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	169, 000	216, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					279, 200		
	単価					279, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-122号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	86, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	29, 988	29, 988		
軽油			L	38	144	5, 472		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1. 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						86, 060		
単価						86, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-123号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	187, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33, 048	33, 048		
軽油			L	65	144	9, 360		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						187, 700		
単価						187, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-124号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33, 048	33, 048		
軽油			L	32	144	4, 608		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	24, 700	31, 616		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						69, 280		
単価						69, 280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-125号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	68, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	33, 048	33, 048		
軽油			L	25	144	3, 600		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	22, 300	31, 443		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						68, 100		
単価						68, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	22, 032	3, 745		
軽油			L	4. 3	144	619		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 374		
単価						7, 374	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単-127号	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 438	5, 487	
鉄筋工			人	2. 3	30, 090	69, 207	
普通作業員			人	0. 2	18, 564	3, 712	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	101, 000	104, 030	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 388	
計						194, 000	
単価						194, 000	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単－128号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価 140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	27, 438	13, 719	
鉄筋工			人	3. 5	30, 090	105, 315	
普通作業員			人	0. 3	18, 564	5, 569	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 913	
計						140, 500	
単価						140, 500	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	鉄筋工 加工	SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	191, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 2	27, 438	5, 487			
鉄筋工			人	2. 3	30, 090	69, 207			
普通作業員			人	0. 2	18, 564	3, 712			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 348			
計						191, 900			
単価						191, 900	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単－130号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	27, 438	13, 719	
鉄筋工			人	3. 5	30, 090	105, 315	
普通作業員			人	0. 3	18, 564	5, 569	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 913	
計						140, 500	
単価						140, 500	円／ t