

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事
工事地名	鳥取県鳥取市南栄町～鳥取市西大路地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3041010004	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	162日間 自 令和 8年 8月21日 (当初) 至 令和 9年 1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鳥取県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥取	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 9 号	2 2) 処 分 費 等	739,150
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月26日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和８年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		20,238,956				
道路土工		式	1		5,229,140				
路体盛土工		式	1		1,690,710				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	300	4,912	1,473,600			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	300	723.7	217,110			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,984,282				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,100	240.3	504,630			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	790	2,906	2,295,740			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	790	232.8	183,912			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		554,148				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,080	513.1	554,148			単-6号	
法面工		式	1		286,200				

設計内訳書

工事名	令和8年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工			式	1		286,200			
種子散布		肥料無し 1000m2以上	m2	1,080	265	286,200			単-7号
仮設工			式	1		14,723,616			
作業ヤード整備工			式	1		10,343,616			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,200	362.2	796,840			単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,190	803.8	1,760,322			単-9号
敷碎石		RC-40	m2	4,730	756.1	3,576,353			単-10号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	166	9,586	1,591,276			単-11号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,010	660.3	666,903			単-12号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	166	1,592	264,272			単-13号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	166	3,525	585,150			単-14号
仮設防護柵		A型	台	50	13,210	660,500			単-15号

設計内訳書

工事名	令和8年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標		φ100 片面 土中建込 白色塗装	本	50	8,840	442,000			単-16号
交通管理工			式	1		4,380,000			
交通誘導警備員			人日	300	14,600	4,380,000			単-17号
直接工事費			式	1		20,238,956			
共通仮設費			式	1		5,759,750			
共通仮設費			式	1		2,764,750			
準備費			式	1		1,340,520			
伐採			式	1		1,340,520			内-1号
技術管理費			式	1		1,210,230			
システム初期費 (ICT)			式	1		1,146,000			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-3号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		214,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度津ノ井バイパス南栄地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		2,995,000			
純工事費			式	1		25,998,706			
現場管理費			式	1		9,053,000			
工事原価			式	1		35,051,706			
一般管理費等			式	1		7,238,294			
工事価格			式	1		42,290,000			
消費税相当額			式	1		4,229,000			
工事費計			式	1		46,519,000			

一式当たり内訳書

伐採
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採 (H=1. 5m～H=4. 6m 幹径 100mm～800mm)		本	88	7, 420	652, 960			WYB00006 単一 27号
集積・積込		m 3	40	10, 240	409, 600			WYB00007 単一 28号
運搬 (伐採材 片道運搬距離 L=25. 0km以下 DID有)		m 3	40	3, 099	123, 960			WYB00009 単一 29号
処分費 (m 3)		m 3	40	3, 850	154, 000			WB020051 単一 30号
合 計					1, 340, 520			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 31号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 32号
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			WYB00013 単一 33号
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	4, 912	4, 912	CB210510	
計						4, 912		
単価						4, 912	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	723. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	723. 7	723. 7	CB210510	
計						723. 7		
単価						723. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	240. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	240. 3	240. 3	CB210570		
計						240. 3			
単価						240. 3	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 906	2, 906	CB210110	
計						2, 906		
単価						2, 906	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 232. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 8	232. 8	CB210020
計						232. 8	
単価						232. 8	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価 513. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	513. 1	513. 1	CB220070
計						513. 1	
単価						513. 1	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	265	265	WB810830 単一 18号	
計						265		
単価						265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	362. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	362. 2	362. 2	CB210100	
計						362. 2		
単価						362. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	803. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	1	803. 8	803. 8	CB210110		
計						803. 8			
単価						803. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	敷碎石	RC-40	単位	m2	数量	10	単価	756. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 10, 000m3未満 無し	m 3	2	120. 4	240. 8	CB210610	
碎石(材料費)		RC-40	m 3	2	3, 660	7, 320	単一 19号	
計						7, 560. 8		
単価						756. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
						1		9, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9, 586	9, 586	WB824010 単一 20号	
計						9, 586		
単価						9, 586	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		660. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	660. 3	660. 3	CB430510	
計						660. 3		
単価						660. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 1, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 592	1, 592	CB227010
計						1, 592	
単価						1, 592	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 21号
計						3, 525	
単価						3, 525	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	仮設防護柵	A型	単位	台	数量	1	単価	13, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バリケード設置 (A型 L1. 2×H0. 8)			台	1	1, 303	1, 303	単一 22号	WYB00003
バリケード(材料費) (A型 L1. 2×H0. 8)			台	1	1, 900	1, 900	単一 23号	WYB00004
バリケードウェイト(材料費)			個	2	5, 000	10, 000	単一 24号	WYB00005
計						13, 203		
単価						13, 210	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	視線誘導標	φ 100 片面 土中建込 白色塗装	単位	本	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8, 840	8, 840	WB812310 単一 25号	
計						8, 840		
単価						8, 840	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14, 600	14, 600	WB010212 単一 26号	
計						14, 600		
単価						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	265	265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					265		
	単価					265	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	砕石(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量		単価	3, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 2	3, 050	3, 660		
	計					3, 660		
	単価					3, 660	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9, 586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 586. 2	9, 586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 586		
	単価					9, 586	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)：(有)大正	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	バリケード設置 (A型 L1. 2×H0. 8)		単位	台	数量	10	単価	1, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 900	5, 380		
普通作業員			人	0. 4	18, 200	7, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		370		
計						13, 030		
単価						1, 303	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	バリケード(材料費) (A型 L1. 2×H0. 8)		単位	台	数量	1	単価	1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バリケード		A型 L1. 2×H0. 8	台	1	1, 900	1, 900		
計						1, 900		
単価						1, 900	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	バリケードウエイト(材料費)		単位	個	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バリケードウエイト			個	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		8,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	8,840	8,840		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,840		
単価						8,840	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,600	14,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	伐採 (H=1. 5m～H=4. 6m 幹径100mm～800mm)		単位	本	数量	10	単価	7, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 900	13, 450		
特殊作業員			人	1. 5	23, 600	35, 400		
普通作業員			人	1	18, 200	18, 200		
混合油		1 : 25	L	3. 5	186	651		
チェーンオイル		#80 専用オイル	L	2	916	1, 832		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm エンジン排気量0. 0 6 0 L	日	1. 2	1, 100	1, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3, 347		
計						74, 200		
単価						7, 420	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	集積・積込		単位	m 3	数量	10	単価	10, 240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 75	26, 900	20, 175			
特殊作業員		人	0. 75	23, 600	17, 700			
普通作業員		人	0. 75	18, 200	13, 650			
バックホウ(クローラ型)運転	掘み装置付 排ガス型(第2次)山積0. 45m3	時間	5. 2	8, 855	46, 046	WYB00008	単一 34号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4, 829			
計					102, 400			
単価					10, 240	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	運搬(伐採材 片道運搬距離L=25. 0km 以下 DID有)		単位	m 3	数量	10	単価	3, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 49	19, 600	9, 604		
軽油			L	29. 4	153	4, 498		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 1 0 t 積級	供用日	0. 637	25, 300	16, 116		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0. 637	769	489		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		283		
計						30, 990		
単価						3, 099	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採材：吾妻商事(有)	m 3	100	3, 850	385, 000		
	計					385, 000		
	単価					3, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	バックホウ(クローラ型)運転	掘み装置付 排ガス型(第2次)山積0. 45m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	21, 600	3, 672		
軽油			L	9	153	1, 377		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次）バケット容量0. 4 5 m 3	時間	1	2, 840	2, 840		
掘み装置		開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm	時間	1	966	966		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 855		
単価						8, 855	円／時間	