単　価　合　意　書

令和７年４月２５日に契約した令和６年度鳥取河川国道事務所管内防災第１工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 7 年 5 月16日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目400番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田佳宏

受注者　　住所　鳥取県鳥取市千代水一丁目１７番地

氏名　株式会社藤原組

取締役社長　藤原正

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (西粟倉地区)		式	1		38,836,153	
道路土工		式	1		233	
残土処理工		式	1		233	
落石雪害防止工		式	1		38,380,480	
落石防護柵工		式	1		38,380,480	
1号落石防護柵	柵高2.5m	m	320	34,386	11,003,520	
1号防護柵基礎	高さ1.5m	m	320	70,958	22,706,560	
足場	安全ネット必要	式	1		4,670,400	
仮設工		式	1		455,440	
交通管理工		式	1		455,440	
直接工事費		式	1		38,836,153	
共通仮設費		式	1		5,594,151	
共通仮設費		式	1		511,344	
技術管理費		式	1		57,263	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,263	
現場環境改善費（率計上）		式	1		454,081	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,082,807	
純工事費		式	1		44,430,304	
現場管理費		式	1		15,818,515	
工事原価		式	1		65,365,683	
一般管理費等		式	1		11,574,317	
工事価格		式	1		76,940,000	
消費税相当額		式	1		7,694,000	
工事費計		式	1		84,634,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (鳥取地区①)		式	1		1,269,515	
道路土工		式	1		12,095	
残土処理工		式	1		12,095	
道路付属施設工		式	1		537,930	
作業土工		式	1		63,408	
道路付属物工		式	1		474,522	
1号基礎		基	4	117,916	471,664	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	2	1,429	2,858	
防護柵工		式	1		80,906	
路側防護柵工		式	1		80,906	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 撤去･再設置	m	14	5,779	80,906	
排水構造物工		式	1		30,613	
側溝工		式	1		30,613	
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300 撤去･再設置	m	5	4,781	23,905	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号側溝蓋	PC4-B300 撤去･再設置	枚	6	1,118	6,708	
構造物撤去工		式	1		2,530	
構造物取壊し工		式	1		2,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.1	25,305	2,530	
仮設工		式	1		605,441	
交通管理工		式	1		605,441	
直接工事費		式	1		1,269,515	
共通仮設費		式	1		245,620	
共通仮設費		式	1		29,003	
現場環境改善費（率計上）		式	1		29,003	
共通仮設費（率計上）		式	1		216,617	
純工事費		式	1		1,515,135	
現場管理費		式	1		596,377	
工事原価		式	1		2,111,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (鳥取地区②)		式	1		652,899	
道路土工		式	1		2,481	
残土処理工		式	1		2,481	
道路付属施設工		式	1		256,519	
作業土工		式	1		46,477	
道路付属物工		式	1		210,042	
1号基礎		基	1	117,916	117,916	
2号基礎		基	1	70,115	70,115	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	2	1,986	3,972	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	3	6,013	18,039	
防護柵工		式	1		46,232	
路側防護柵工		式	1		46,232	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 撤去･再設置	m	8	5,779	46,232	
排水構造物工		式	1		29,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		29,764	
2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300 撤去･再設置	m	4	7,441	29,764	
構造物撤去工		式	1		15,183	
構造物取壊し工		式	1		15,183	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.6	25,305	15,183	
仮設工		式	1		302,720	
交通管理工		式	1		302,720	
直接工事費		式	1		652,899	
共通仮設費		式	1		128,700	
共通仮設費		式	1		17,220	
現場環境改善費（率計上）		式	1		17,220	
共通仮設費（率計上）		式	1		111,480	
純工事費		式	1		781,599	
現場管理費		式	1		307,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		1,088,851	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (鳥取地区③)		式	1		1,151,544	
道路土工		式	1		9,929	
残土処理工		式	1		9,929	
道路付属施設工		式	1		408,905	
作業土工		式	1		92,955	
道路付属物工		式	1		315,950	
1号基礎		基	2	117,916	235,832	
2号基礎		基	1	70,115	70,115	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	7	1,429	10,003	
防護柵工		式	1		46,232	
路側防護柵工		式	1		46,232	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 撤去･再設置	m	8	5,779	46,232	
排水構造物工		式	1		19,124	
側溝工		式	1		19,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300 撤去･再設置	m	4	4,781	19,124	
舗装工		式	1		24,364	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		24,364	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2	1,185	2,370	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	1,251	2,502	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	2	3,832	7,664	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	2,826	5,652	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,088	6,176	
縁石工		式	1		5,376	
縁石工		式	1		5,376	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	4	1,344	5,376	
構造物撤去工		式	1		32,173	
構造物取壊し工		式	1		32,173	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.3	25,305	7,591	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	5	1,262	6,310	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 18ｃｍ	m2	2	9,136	18,272	
仮設工		式	1		605,441	
交通管理工		式	1		605,441	
直接工事費		式	1		1,151,544	
共通仮設費		式	1		223,867	
共通仮設費		式	1		27,190	
現場環境改善費（率計上）		式	1		27,190	
共通仮設費（率計上）		式	1		196,677	
純工事費		式	1		1,375,411	
現場管理費		式	1		541,090	
工事原価		式	1		1,916,501	