単　価　合　意　書

令和７年５月２日に契約した令和６年度鳥取河川国道事務所管内防災第２工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年５月15日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目４００番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田　佳宏

受注者　　住所　鳥取県鳥取市下味野２９５番地２９

氏名　美穂建設株式会社

代表取締役　田中　直樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (鳥取地区)		式	1		16,762,695	
道路土工		式	1		222,579	
掘削工		式	1		99,890	
掘削	土砂 片切掘削	m3	60	946	56,760	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	10	3,047	30,470	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		12,660	
路体盛土工		m3	10		46,010	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		46,010	
残土処理工		式	1		76,679	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		1,982,942	
作業土工		式	1		61,251	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,921,691	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎)	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	m	13	7,769	100,997	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号小口止め)	18-8-40(高炉)	箇所	2	84,070	168,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	控え35cm 滑面	m2	57	24,971	1,423,347	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	22	7,630	167,860	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	m	13	4,719	61,347	
排水構造物工		式	1		66,124	
管渠工		式	1		66,124	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D300)	外圧管1種	m	4	16,531	66,124	
舗装工		式	1		203,475	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A)		式	1		203,475	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	75	960	72,000	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	75	1,753	131,475	
防護柵工		式	1		831,253	
防止柵工		式	1		496,932	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m 土中建込用 景観塗装	m	14	13,008	182,112	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 景観塗装	m	27	11,660	314,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		38,077	
防護柵基礎工		式	1		296,244	
1号防止柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	27	10,972	296,244	
道路付属施設工		式	1		101,024	
道路付属物工		式	1		46,200	
視線誘導標	反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 土中建込用 10本未満	本	4	11,550	46,200	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		54,824	
1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=7cm	m	14	3,916	54,824	
構造物撤去工		式	1		1,175,359	
防護柵撤去工		式	1		24,804	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	40	620.1	24,804	
道路付属物撤去工		式	1		4,444	
視線誘導標撤去	反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 土中建込 10本未満	本	4	1,111	4,444	
構造物取壊し工		式	1		634,488	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	70	8,513	595,910	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	7	582.9	4,080	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	71	485.9	34,498	
運搬処理工		式	1		511,623	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	70	2,965	207,550	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,270	9,810	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	70	3,880	271,600	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)	m3	3	4,036	12,108	
現場発生品運搬	転落防止柵、視線誘導標	式	1		10,555	
仮設工		式	1		12,179,939	
工事用道路工		式	1		721,170	
防護施設工		式	1		688,477	
交通管理工		式	1		10,770,292	
直接工事費		式	1		16,762,695	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,040,121	
共通仮設費		式	1		660,382	
運搬費		式	1		373,989	
仮設材運搬費		式	1		373,989	
技術管理費		式	1		57,961	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,961	
現場環境改善費（率計上）		式	1		228,432	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,379,739	
純工事費		式	1		19,802,816	
現場管理費		式	1		7,339,211	
工事原価		式	1		33,203,375	
一般管理費等		式	1		6,336,625	
工事価格		式	1		39,540,000	
消費税相当額		式	1		3,954,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		43,494,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (若桜地区)		式	1		2,005,360	
道路土工		式	1		50,258	
残土処理工		式	1		50,258	
擁壁工		式	1		1,162,323	
作業土工		式	1		111,225	
場所打擁壁工(構造物単位) (1号重力式擁壁)		式	1		732,074	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	14	52,291	732,074	
場所打擁壁工 (1号嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ)		式	1		319,024	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	30,861	123,444	
型枠	一般型枠	式	1		195,580	
構造物撤去工		式	1		76,839	
構造物取壊し工		式	1		76,839	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	25,613	76,839	
仮設工		式	1		715,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		715,940	
直接工事費		式	1		2,005,360	
共通仮設費		式	1		358,703	
共通仮設費		式	1		42,200	
現場環境改善費（率計上）		式	1		42,200	
共通仮設費（率計上）		式	1		316,503	
純工事費		式	1		2,364,063	
現場管理費		式	1		930,245	
工事原価		式	1		3,294,308	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (八頭地区)		式	1		1,683,590	
法面工		式	1		967,650	
法枠工		式	1		967,650	
吹付枠 (1号吹付枠)	200×200 □2000	m2	30	32,255	967,650	
仮設工		式	1		715,940	
交通管理工		式	1		715,940	
直接工事費		式	1		1,683,590	
共通仮設費		式	1		301,825	
共通仮設費		式	1		36,696	
現場環境改善費（率計上）		式	1		36,696	
共通仮設費（率計上）		式	1		265,129	
純工事費		式	1		1,985,415	
現場管理費		式	1		781,625	
工事原価		式	1		2,767,040	