

単 価 合 意 書

令和7年3月21日に契約した令和6年度志戸坂峠防災福原ランプ橋下部工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月26日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取市千代水一丁目17番地

氏名 株式会社藤原組

取締役社長 藤原 正

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|-------|-----------|------------|----------|
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | 27,486,910 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 5,380,710 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 1,500 | | 5,380,710 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 式 | 1 | | 285,300 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 4,782,960 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 312,450 | |
| RC橋脚工 | | 式 | 1 | | 16,254,266 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 701,514 | |
| 場所打杭工 | | 式 | 1 | | 5,731,560 | |
| 場所打杭 | 杭径 1500mm 杭長(設計長) 7m | 本 | 5 | 1,130,098 | 5,650,490 | |
| 殻積込 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 10 | 920 | 9,200 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし | m3 | 10 | 3,996 | 39,960 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 10 | 3,191 | 31,910 | |
| 橋脚躯体工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 9,821,192 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------|---|------|-------|---------|------------|----------|
| T型橋脚 | 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 199 | 32,073 | 6,382,527 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 6.2 | 140,718 | 872,451 | |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 11.15 | 141,715 | 1,580,122 | |
| 鉄筋 | SD345 D38 | t | 6.25 | 144,431 | 902,693 | |
| 機械式鉄筋定着加工 | | 箇所 | 186 | 349.3 | 64,969 | |
| 沓座箱抜 | φ250 | m | 19 | 970 | 18,430 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,851,934 | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 2,072,806 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,779,128 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 27,486,910 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,477,658 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,472,808 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 3,072,408 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 (オールケーシング掘削機) | | 式 | 1 | | 2,040,153 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 重建設機械分解組立輸送費 (クロークレーン70t吊) | | 式 | 1 | | 962,575 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 69,680 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 57,206 | |
| 道路施設基本デザイン作成費用 | | 式 | 1 | | 57,206 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 343,194 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 5,004,850 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 35,964,568 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 13,982,249 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 49,946,817 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 9,193,183 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 59,140,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,914,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 65,054,000 | |
| | | | | | | |