単　価　合　意　書

令和７年４月２２日に契約した令和６年度国道２９号千代水電線共同溝第４工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　7年　5月16日

発注者　　住所　鳥取県鳥取市田園町４丁目４００番地

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長　竹田　佳宏

受注者　　住所　鳥取県鳥取市南隈２５５番地

氏名　やまこう建設

代表取締役社長　鶴石　健治

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		62,286,877	
仮設工		式	1		17,292,980	
交通管理工		式	1		17,292,980	
舗装版撤去工		式	1		1,076,445	
舗装版破砕工		式	1		1,076,445	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	15	1,646	24,690	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)	m3	15	5,021	75,315	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ	m	600	733	439,800	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	390	1,376	536,640	
開削土工		式	1		6,762,084	
掘削工		式	1		3,006,239	
埋戻し工		式	1		3,755,845	
電線共同溝工		式	1		29,746,853	
管路工(管路部)		式	1		24,869,580	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	HIVP 径 125mm 直管	m	900	8,145	7,330,500	
埋設管路	HIVP 径 100mm 直管	m	1,200	5,601	6,721,200	
埋設管路	VP(ﾎﾞﾃﾞｨｰ管)直管(さや管φ50×9条) 径 250mm	m	300	16,142	4,842,600	
埋設管路	VP 径 150mm 直管	m	300	5,393	1,617,900	
埋設管路	PV 径 75mm 直管	m	900	3,688	3,319,200	
埋設管路	PV 径 50mm 直管	m	300	2,807	842,100	
埋設標識ｼｰﾄ	300mm×2倍	m	600	326.8	196,080	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		4,877,273	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	地下埋設型 B0.50×L2.00×H1.05	基	4	739,379	2,957,516	
分岐桝	B0.60×L1.20×H0.475	基	3	505,185	1,515,555	
地上機器基礎	B0.45×L0.70×H0.40	基	1	404,202	404,202	
舗装工		式	1		1,548,855	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道舗装A)		式	1		1,548,855	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	385	1,165	448,525	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	385	2,858	1,100,330	
縁石工		式	1		2,263,200	
縁石工		式	1		2,263,200	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600)	m	300	7,544	2,263,200	
区画線工		式	1		44,460	
区画線工		式	1		44,460	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	300	148.2	44,460	
構造物撤去工		式	1		3,552,000	
構造物取壊し工		式	1		2,244,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	200	11,221	2,244,200	
運搬処理工		式	1		1,307,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	200	1,175	235,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	200	5,364	1,072,800	
直接工事費		式	1		62,286,877	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,768,088	
共通仮設費		式	1		1,561,462	
技術管理費		式	1		57,685	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,685	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,503,777	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,206,626	
純工事費		式	1		71,054,965	
現場管理費		式	1		31,814,884	
工事原価		式	1		102,869,849	
一般管理費等		式	1		17,350,151	
工事価格		式	1		120,220,000	
消費税相当額		式	1		12,022,000	
工事費計		式	1		132,242,000	