

# 単 価 合 意 書

令和7年4月22日に契約した令和6年度国道29号安部歩道整備第2工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月14日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市千代水一丁目17番地

株式会社藤原組

氏名 取締役社長 藤原 正

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		37,414,271	
道路土工						
		式	1		291,187	
掘削工						
		式	1		44,884	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	80	302.8	24,224	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	20	1,033	20,660	
路体盛土工						
		m3	10		31,403	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					6m3
		式	1		28,632	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					4m3
		式	1		2,771	
法面整形工						
		式	1		2,230	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	6	371.7	2,230	
残土処理工						
		式	1		212,670	
擁壁工						
		式	1		10,258,678	
作業土工						
		式	1		471,095	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		8,906,529	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型擁壁 (1号小型擁壁)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	80,052	240,156	
重力式擁壁 (1号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	59,165	473,320	
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	59,384	415,688	
重力式擁壁 (GW35)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	145	53,637	7,777,365	
プレキャスト擁壁工		式	1		881,054	
プレキャスト擁壁 (1号プレキャストL型擁壁)	B=1450 B=1600	m	6	81,441	488,646	
プレキャスト擁壁 (2号プレキャストL型擁壁)	B=1750	m	4	98,102	392,408	
舗装工		式	1		10,916,863	
アスファルト舗装工 (切削オーバーレイ)		式	1		5,174,220	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密 粒度アスコン(20)	m2	1,320	3,820	5,042,400	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	26	1,716	44,616	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	26	3,354	87,204	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		1,902,488	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	232	1,220	283,040	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m <sup>2</sup>	70	2,889	202,230	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m <sup>2</sup>	162	2,140	346,680	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	70	2,843	199,010	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	162	2,096	339,552	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	232	2,293	531,976	
アスファルト舗装工 (ハ <sup>ス</sup> 停舗装A)		式	1		607,005	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	105	1,220	128,100	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	105	2,190	229,950	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	105	2,371	248,955	
アスファルト舗装工 (路肩舗装A)		式	1		257,100	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	75	1,041	78,075	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	75	2,387	179,025	
アスファルト舗装工 (歩道舗装A)		式	1		2,322,650	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	800	984	787,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	75	2,454	184,050	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m <sup>2</sup>	725	1,864	1,351,400	
アスファルト舗装工 (出入口舗装A)		式	1		653,400	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	200	1,041	208,200	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	200	2,226	445,200	
排水構造物工		式	1		2,782,084	
作業土工		式	1		212,951	
側溝工		式	1		1,904,820	
プレキャストU型側溝 (1号プレキャストU型側溝)	B300 H300	m	10	7,097	70,970	
プレキャストU型側溝 (2号プレキャストU型側溝)	B400 H400	m	8	10,048	80,384	
自由勾配側溝 (1号自由勾配側溝)	B300	m	19	27,128	515,432	
自由勾配側溝 (2号自由勾配側溝)	B400	m	31	26,128	809,968	
側溝蓋 (1号側溝蓋)	PC1-B300	枚	8	2,157	17,256	
側溝蓋	自由勾配側溝用 B300用 コンクリート蓋 L=500 歩道用	枚	18	1,976	35,568	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	自由勾配側溝用 B300用 グレチング 蓋 L=500 歩道用	枚	2	13,625	27,250	
側溝蓋	自由勾配側溝用 B400用 コンクリート蓋 L=500mm 歩道用	枚	20	3,103	62,060	
側溝蓋	自由勾配側溝用 B400用 グレチング 蓋 L=500 縦断用 細目 滑止	枚	2	15,976	31,952	
側溝蓋	自由勾配側溝用 B400用 グレチング 蓋 L=1000 横断用 細目 滑止	枚	4	63,495	253,980	
管渠工		式	1		174,959	
ヒューム管(B形管) (P1-RC-D300)	外圧管1種	m	2	17,146	34,292	
鉄筋コンクリート台付管 (CP-PH-D400)	D400	m	4	34,978	139,912	
暗渠排水管 (1号給水管)	据付 直管 50～150mm	m	1	755.2	755	
集水柵・マンホール工		式	1		433,644	
現場打ち街渠柵 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	44,778	44,778	
現場打ち街渠柵 (G1-B600-L600-H800)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	55,141	55,141	
現場打ち街渠柵 (G1-B600-L600-H900)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	57,852	57,852	
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	59,774	59,774	
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	50,183	50,183	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B500×L500用 細目 滑止 ホル ト固定	枚	1	44,531	44,531	
蓋 (グレーチング蓋)	T-2 B600×L600用 細目 滑止 ホル ト固定	枚	1	60,707	60,707	
蓋 (グレーチング蓋)	T-25 B600×L600用 細目 滑止 ホ ルト固定	枚	1	60,678	60,678	
場所打水路工		式	1		55,710	
現場打水路 (1号水路)	B400 H300 18-8-40(高炉)	m	5	11,142	55,710	
縁石工		式	1		2,489,097	
作業土工		式	1		78,036	
縁石工		式	1		2,411,061	
歩車道境界ブロック (BB-2-3(150))	B種(180/205×250×600) 両面R	m	6	6,143	36,858	
歩車道境界ブロック (BB-1-3(200))	B種(180/205×250×600) 片面R	m	51	6,412	327,012	
歩車道境界ブロック (BB-2-3(200))	C種(180/210×300×600) 両面R	m	171	6,754	1,154,934	
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	D種(180/215×350×600) 両面R	m	68	7,757	527,476	
歩車道境界ブロック (2号歩車道境界ブロック)	180/190×100×600 両面R	m	45	5,717	257,265	
歩車道境界ブロック (3号歩車道境界ブロック)	180/190×100×600 片面R	m	10	5,622	56,220	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ)	B種(180/205×250×600) 片面R	m	8	6,412	51,296	
防護柵工		式	1		1,764,576	
路側防護柵工		式	1		990,624	
ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ	Gp-Bp-2E 景観塗装 20m以上50m未満	m	48	20,638	990,624	
防止柵工		式	1		773,952	
転落(横断)防止柵	P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込用 景観塗装	m	64	12,093	773,952	
区画線工		式	1		264,532	
区画線工		式	1		264,532	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	473.3	89,927	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	180	669	120,420	
ﾊﾞｲﾄ式区画線	ﾊﾞｲﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	m	350	131.6	46,060	
ﾊﾞｲﾄ式区画線	ﾊﾞｲﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱	m	27	146.6	3,958	
区画線消去	削取り式	m	9	463	4,167	
道路付属施設工		式	1		433,237	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		433,237	
視線誘導標	φ100 両面 土中建込用 景観色 10本以上30本未満	本	13	11,522	149,786	
視線誘導標	φ100 両面 土中建込用 スノーポール併用 景観色 10本以上30本未満	本	13	18,792	244,296	
1号張コンクリート		m2	7	2,341	16,387	
1号防草コンクリート		m	8	2,846	22,768	
構造物撤去工		式	1		1,934,504	
防護柵撤去工		式	1		66,421	
防護柵撤去(ガードレール)		m	20	1,295	25,900	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	63	643.2	40,521	
構造物取壊し工		式	1		1,203,866	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	53	8,830	467,990	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	15,652	62,608	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	380	604.6	229,748	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	880	504	443,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		664,217	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	53	1,953	103,509	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	4	2,392	9,568	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	57	2,743	156,351	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	53	3,354	177,762	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	4	3,568	14,272	
殻処分	アスファルト殻(2.20t/m3)					
		m3	18	3,140	56,520	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)					
		m3	39	3,354	130,806	
現場発生産品運搬	防護柵					
		式	1		15,429	
仮設工						
		式	1		6,279,513	
作業ヤード整備工						
		式	1		269,666	
交通管理工						
		式	1		6,009,847	
直接工事費						
		式	1		37,414,271	
共通仮設費						
		式	1		6,332,989	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		986,357	
運搬費		式	1		391,483	
建設機械運搬費		式	1		148,836	
仮設材運搬費		式	1		242,647	
技術管理費		式	1		155,269	
道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費		式	1		60,117	
道路工事完成図等作成費		式	1		95,152	
現場環境改善費(率計上)		式	1		439,605	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,346,632	
純工事費		式	1		43,747,260	
現場管理費		式	1		15,589,826	
工事原価		式	1		59,337,086	
一般管理費等		式	1		10,742,914	
工事価格		式	1		70,080,000	

