

# 単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した令和7年度千代川上流維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月2日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県八頭郡八頭町南379番地8

氏名 株式会社 竹内組

代表取締役 竹内 秀彦

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		47,922,529	
除草工						
		式	1		24,202,032	
堤防除草工						
		式	1		24,202,032	
除草 (ロングリーチ)		m2	64,000	6.77	433,280	
除草 (遠隔操縦式)		m2	601,000	5.54	3,329,540	
除草 (ハットカット式)		m2	35,300	8.94	315,582	
除草 (肩掛式)		m2	140,000	32.98	4,617,200	
集草 (人力)		式	1		8,544,560	508,000m2
梱包 (機械)		式	1		1,864,360	508,000m2
積込・荷卸 (パラ)		式	1		3,094,550	295,000m2
積込・荷卸 (梱包)		式	1		705,030	213,000m2
運搬(堤防除草) (パラ)		式	1		1,029,550	295,000m2
運搬(堤防除草) (梱包)		式	1		268,380	213,000m2
堤防養生工						
		式	1		9,280,250	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木除根工		式	1		6,330,730	
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	10,000	52.08	520,800	
除根整地 (除根)	除根伐木(粗)	m2	10,000	34.72	347,200	
除根整地 (整地)	整地伐木(粗)	m2	10,000	53.26	532,600	
集積積込み		式	1		795,600	10,000m2
伐木・伐竹	伐木(密)	m2	14,500	117.6	1,705,200	
除根整地 (除根)	除根整地(密)	m2	14,500	34.72	503,440	
除根整地 (整地)	整地伐木(密)	m2	14,500	53.26	772,270	
集積積込み		式	1		1,153,620	14,500m2
幼木処理工		式	1		2,949,520	
幼木処理	2回踏み倒し	m2	458,000	6.44	2,949,520	
路面補修工		式	1		1,744,680	
天端補修工		式	1		1,744,680	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	700	703.4	492,380	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度7スロ(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上3.0m以下	m2	700	1,789	1,252,300	
清掃工		式	1		2,121,550	
塵芥処理工		式	1		2,121,550	
散在塵芥処理		m2	125,000	3.02	377,500	
散在塵芥処理 (運搬)		式	1		141,250	125,000m2
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	200	5,940	1,188,000	
堆積塵芥収集(人力処理) (運搬)		式	1		414,800	200m3
応急処理工		式	1		8,676,823	
応急処理作業工		式	1		8,074,823	
応急作業		式	1		8,074,823	
防災施設工		式	1		602,000	
大型土のう		袋	200	3,010	602,000	
緊急時対応工		式	1		1,583,343	
緊急時対応工		式	1		667,169	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
緊急時対応巡視		式	1		667,169	
水防対策工		式	1		96,034	
災害対策用車両訓練		回	1	96,034	96,034	
水質汚染対策工		式	1		820,140	
オイルフェンス設置・撤去		回	10	82,014	820,140	
仮設工		式	1		313,851	
交通管理工		式	1		313,851	
直接工事費		式	1		47,922,529	
共通仮設費		式	1		5,355,588	
共通仮設費		式	1		959,784	
運搬費		式	1		397,858	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		397,858	1回
現場環境改善費(率計上)		式	1		561,926	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,395,804	

