

単 価 合 意 書

令和7年4月30日に契約した令和7年度鳥取自動車道南部保守工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月8日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市南隅835番地

氏名 YAHATA株式会社

代表取締役 中山 忠雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (令和7年度)						
		式	1		71,243,632	
巡視・巡回工						
		式	1		36,315,186	
道路巡回工						
		式	1		36,315,186	
通常巡回	佐用TB～坂根					
		日	365		17,211,640	
夜間巡回	佐用TB～坂根					
		日	365		19,103,546	
舗装工						
		式	1		2,921,017	
舗装打換え工						
		式	1		1,420,562	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm					
		m	70	610.6	42,742	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	200	921	184,200	
殻運搬	舗装版破碎					
		m3	20	6,682	133,640	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)					
		m3	20	3,239	64,780	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2,374	474,800	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装 厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2,602	520,400	
切削・ハーレイ工						
		式	1		1,173,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	200	5,130	1,026,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	4,129	82,580	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	20	3,239	64,780	
アスファルト舗装補修工		式	1		327,095	
クラック処理	加熱注入目地材	m	200	306.8	61,360	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	53,147	265,735	
防護柵工		式	1		1,057,860	
路側防護柵工		式	1		1,057,860	
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	17,001	510,030	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	18,261	547,830	
道路付属施設工		式	1		851,100	
道路付属物工		式	1		851,100	
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	21,560	646,800	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	2,043	204,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		940,140	
付属物補修工						
		式	1		940,140	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用					
		本	20	13,721	274,420	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用					
		本	20	10,054	201,080	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)					
		m	20	23,232	464,640	
道路清掃工						
		式	1		1,314,821	
路面清掃工						
		式	1		408,934	
路面清掃(機械)	ブラシ式リフトアップ2.5m3級貸与 トラック4t積持込 散水車5500~6500L貸与					
		km	44.8	9,128	408,934	
排水施設清掃工						
		式	1		587,446	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	300	437.4	131,220	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	200	1,061	212,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)					
		m	100	1,701	170,100	
樹清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	30	896.2	26,886	
樹清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	30	1,568	47,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物清掃工		式	1		318,441	
トンネル壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与 散水車5500～6500 L貸与	km	3	106,147	318,441	
除草工		式	1		1,458,000	
道路除草工		式	1		1,458,000	
除草	肩掛式 飛び石防護有	m2	10,000	73.36	733,600	
集草		m2	10,000	23.29	232,900	
積込運搬		m2	10,000	40.42	404,200	
除草処分		t	10	8,730	87,300	
冬期対策施設工		式	1		235,190	
冬期安全施設工		式	1		235,190	
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	644.9	32,245	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	644.9	32,245	
冬期看板設置		枚	30	2,845	85,350	
冬期看板撤去		枚	30	2,845	85,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		1,065,227	
道路照明施設維持工		式	1		17,375	
ランプ 取替 プリンカーライト	TS-100	個	5	3,475	17,375	
トンネル照明施設維持工		式	1		810,970	
ランプ 取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	20	6,224	124,480	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	15,485	154,850	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	17,139	171,390	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,783	177,830	
ランプ 取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	18,242	182,420	
照明施設点検工		式	1		194,470	
照明施設点検		箇所	20	1,986	39,720	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,095	154,750	
移動拘束		式	1		42,412	
作業員移動	車移動 ライトバン	km	90	394.2	35,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業員移動	車移動 高所作業車	km	45	154.1	6,934	
応急処理工		式	1		20,568,090	
応急処理作業工 (労務費)		式	1		16,879,670	
応急作業	土木一般世話役	人	20	24,951	499,020	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役	人	5	37,422	187,110	
応急作業	特殊作業員	人	100	23,710	2,371,000	
応急作業 【夜間】	特殊作業員	人	20	35,557	711,140	
応急作業	普通作業員	人	500	20,172	10,086,000	
応急作業 【夜間】	普通作業員	人	100	30,254	3,025,400	
応急処理作業工 (機械費)		式	1		1,307,700	
ライトバン	排気量1500cc 定員5名	時間	300	896	268,800	
トラック	2t積	時間	200	1,396	279,200	
トラック(クレーン装置付)	4t積 2.9t吊	時間	100	2,734	273,400	
ダンプトラック	2t積	時間	300	1,621	486,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (材料費)		式	1		540,740	
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	20,218	404,360	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2	22,240	44,480	
常温合材	20kg袋入	袋	50	1,838	91,900	
応急処理工		式	1		1,839,980	
落下物処理		件	100	10,412	1,041,200	
落下物処理 【夜間】		件	30	15,246	457,380	
案内・規制看板設置		枚	60	2,845	170,700	
案内・規制看板撤去		枚	60	2,845	170,700	
構造物撤去工		式	1		154,940	
構造物取壊し工		式	1		74,330	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,433	74,330	
運搬処理工		式	1		80,610	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,174	41,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,887	38,870	
仮設工						
		式	1		4,362,061	
交通管理工						
		式	1		4,362,061	
道路維持						
佐用平福IC						
		式	1		498,967	
巡視・巡回工						
		式	1		231,657	
道路巡回工						
		式	1		231,657	
通常巡回	佐用平福IC					
		日	365		231,657	
応急処理工						
		式	1		267,310	
応急処理作業工 (労務費)						
		式	1		244,160	
応急作業	普通作業員					
		人	10	20,172	201,720	
応急作業	運転手(一般)					
		人	2	21,220	42,440	
応急処理作業工 (機械費)						
		式	1		13,960	
トラック	2t積					
		時間	10	1,396	13,960	
応急処理作業工 (材料費)						
		式	1		9,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	20kg袋入					
		袋	5	1,838	9,190	
雪寒 (令和7年度)						
		式	1		9,170,000	
除雪工						
		式	1		9,170,000	
一般除雪工						
		式	1		3,321,250	
除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイ ^ラ 進行角 可変式					
		時間	100	21,495	2,149,500	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ ^ラ 進行角 可変式 凍結防止剤散布装置付					
		時間	50	23,435	1,171,750	
凍結防止工						
		式	1		4,284,300	
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパー容量2.5m ³ 4×4					
		時間	300	14,281	4,284,300	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン(支給品)					
		t	50	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン(支給品)					
		t	5	0	0	
待機費						
		式	1		1,564,450	
情報連絡員	世話役					
		時間	200	3,461	692,200	
運転要員	高速車					
		時間	150	5,815	872,250	
直接工事費						
		式	1		80,912,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,802,422	
共通仮設費		式	1		904,320	
現場環境改善費(率計上)		式	1		904,320	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,898,102	
純工事費		式	1		89,715,021	
現場管理費		式	1		40,867,210	
工事原価		式	1		130,582,231	
一般管理費等		式	1		21,387,769	
工事価格		式	1		151,970,000	
消費税相当額		式	1		15,197,000	
工事費計		式	1		167,167,000	

単 価 合 意 書

令和7年4月30日に契約した令和7年度鳥取自動車道南部保守工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月8日

発注者 住所 鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

鳥取河川国道事務所長 竹田 佳宏

受注者 住所 鳥取県鳥取市南隅835番地

氏名 YAHATA株式会社

代表取締役 中山 忠雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (令和8年度)						
		式	1		71,246,073	
巡視・巡回工						
		式	1		36,316,347	
道路巡回工						
		式	1		36,316,347	
通常巡回	佐用TB～坂根					
		日	365		17,212,191	
夜間巡回	佐用TB～坂根					
		日	365		19,104,156	
舗装工						
		式	1		2,921,222	
舗装打換え工						
		式	1		1,420,562	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm					
		m	70	610.6	42,742	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	200	921	184,200	
殻運搬	舗装版破碎					
		m3	20	6,682	133,640	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)					
		m3	20	3,239	64,780	
基層	改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2,374	474,800	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装 厚 50mm 3.0m超					
		m2	200	2,602	520,400	
切削オーバーレイ工						
		式	1		1,173,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削ホーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	200	5,131	1,026,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	4,129	82,580	
殻処分	アスファルト殻 (2.35t/m3)	m3	20	3,239	64,780	
アスファルト舗装補修工		式	1		327,100	
クック処理	加熱注入目地材	m	200	306.8	61,360	
パッチング	再生密粒度As(13)	t	5	53,148	265,740	
防護柵工		式	1		1,057,890	
路側防護柵工		式	1		1,057,890	
ガードレール補修	Gr-A-4E 景観塗装	m	30	17,002	510,060	
ガードレール補修	Gr-A-2B 景観塗装	m	30	18,261	547,830	
道路付属施設工		式	1		851,130	
道路付属物工		式	1		851,130	
車線分離標	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)	本	30	21,561	646,830	
防草コンクリート	1号コンクリート W=500 t=70	m	100	2,043	204,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		940,160	
付属物補修工						
		式	1		940,160	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用					
		本	20	13,721	274,420	
視線誘導標補修	両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 コンクリート建込用					
		本	20	10,054	201,080	
車線分離標補修	φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)					
		m	20	23,233	464,660	
道路清掃工						
		式	1		1,314,830	
路面清掃工						
		式	1		408,934	
路面清掃(機械)	ブラス式リフトダンプ2.5m3級貸与 ダンプトラック4t積持込 散水車5500~6500L貸与					
		km	44.8	9,128	408,934	
排水施設清掃工						
		式	1		587,446	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	300	437.4	131,220	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋					
		m	200	1,061	212,200	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルチ締有)					
		m	100	1,701	170,100	
柵清掃(人力)	無蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	30	896.2	26,886	
柵清掃(人力)	有蓋 土砂厚25cm未満					
		箇所	30	1,568	47,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物清掃工		式	1		318,450	
トンネル壁面清掃	2本ﾌﾞﾗｼ式貸与 散水車5500～6500 L貸与	km	3	106,150	318,450	
除草工		式	1		1,458,010	
道路除草工		式	1		1,458,010	
除草	肩掛式 飛び石防護有	m2	10,000	73.36	733,600	
集草		m2	10,000	23.29	232,900	
積込運搬		m2	10,000	40.42	404,200	
除草処分		t	10	8,731	87,310	
冬期対策施設工		式	1		235,190	
冬期安全施設工		式	1		235,190	
スノーポール設置	挿入単柱型 設置 スノーポール材料費 無	本	50	644.9	32,245	
スノーポール撤去	挿入単柱型	本	50	644.9	32,245	
冬期看板設置		枚	30	2,845	85,350	
冬期看板撤去		枚	30	2,845	85,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		1,065,257	
道路照明施設維持工		式	1		17,375	
ランプ取替 プリカーライト	TS-100	個	5	3,475	17,375	
トンネル照明施設維持工		式	1		811,000	
ランプ取替 蛍光灯 高所作業車	FHF-32W 3波長形	個	20	6,224	124,480	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-110	個	10	15,486	154,860	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-180	個	10	17,140	171,400	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-220	個	10	17,783	177,830	
ランプ取替 高圧ナトリウム灯 高所作業車	NHT-270	個	10	18,243	182,430	
照明施設点検工		式	1		194,470	
照明施設点検		箇所	20	1,986	39,720	
照明施設点検	高所作業車	箇所	50	3,095	154,750	
移動拘束		式	1		42,412	
作業員移動	車移動 ライトバン	km	90	394.2	35,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業員移動	車移動 高所作業車					
		km	45	154.1	6,934	
応急処理工						
		式	1		20,568,887	
応急処理作業工 (労務費)						
		式	1		16,880,415	
応急作業	土木一般世話役					
		人	20	24,952	499,040	
応急作業 【夜間】	土木一般世話役					
		人	5	37,423	187,115	
応急作業	特殊作業員					
		人	100	23,711	2,371,100	
応急作業 【夜間】	特殊作業員					
		人	20	35,558	711,160	
応急作業	普通作業員					
		人	500	20,173	10,086,500	
応急作業 【夜間】	普通作業員					
		人	100	30,255	3,025,500	
応急処理作業工 (機械費)						
		式	1		1,307,700	
ライトバン	排気量1500cc 定員5名					
		時間	300	896	268,800	
トラック	2t積					
		時間	200	1,396	279,200	
トラック(クレーン装置付)	4t積 2.9t吊					
		時間	100	2,734	273,400	
ダンプトラック	2t積					
		時間	300	1,621	486,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (材料費)		式	1		540,762	
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	20	20,219	404,380	
セメント	高炉B 25kg袋入	t	2	22,241	44,482	
常温合材	20kg袋入	袋	50	1,838	91,900	
応急処理工		式	1		1,840,010	
落下物処理		件	100	10,412	1,041,200	
落下物処理 【夜間】		件	30	15,247	457,410	
案内・規制看板設置		枚	60	2,845	170,700	
案内・規制看板撤去		枚	60	2,845	170,700	
構造物撤去工		式	1		154,950	
構造物取壊し工		式	1		74,340	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,434	74,340	
運搬処理工		式	1		80,610	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,174	41,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,887	38,870	
仮設工						
		式	1		4,362,200	
交通管理工						
		式	1		4,362,200	
道路維持						
佐用平福IC						
		式	1		498,985	
巡視・巡回工						
		式	1		231,665	
道路巡回工						
		式	1		231,665	
通常巡回	佐用平福IC					
		日	365		231,665	
応急処理工						
		式	1		267,320	
応急処理作業工 (労務費)						
		式	1		244,170	
応急作業	普通作業員					
		人	10	20,173	201,730	
応急作業	運転手(一般)					
		人	2	21,220	42,440	
応急処理作業工 (機械費)						
		式	1		13,960	
トラック	2t積					
		時間	10	1,396	13,960	
応急処理作業工 (材料費)						
		式	1		9,190	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	20kg袋入	袋	5	1,838	9,190	
雪寒 (令和8年度)		式	1		9,170,600	
除雪工		式	1		9,170,600	
一般除雪工		式	1		3,321,350	
除雪トラック	10t 6×6 MT WG ワンウェイ 刃進行角 可変式	時間	100	21,496	2,149,600	
除雪トラック	10t 6×6 AT WG ワンウェイ 刃進行角 可変式 凍結防止剤散布装置付	時間	50	23,435	1,171,750	
凍結防止工		式	1		4,284,600	
凍結防止剤散布	湿潤式 ホッパー容量2.5m ³ 4×4	時間	300	14,282	4,284,600	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1tフレコン (支給品)	t	50	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 500kgフレコン (支給品)	t	5	0	0	
待機費		式	1		1,564,650	
情報連絡員	世話役	時間	200	3,462	692,400	
運転要員	高速車	時間	150	5,815	872,250	
直接工事費		式	1		80,915,658	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,860,768	
共通仮設費		式	1		962,414	
技術管理費		式	1		58,065	
道路施設基本ワーク作成費用		式	1		58,065	
現場環境改善費(率計上)		式	1		904,349	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,898,354	
純工事費		式	1		89,776,426	
現場管理費		式	1		40,868,516	
工事原価		式	1		130,644,942	
一般管理費等		式	1		21,385,058	
工事価格		式	1		152,030,000	
消費税相当額		式	1		15,203,000	
工事費計		式	1		167,233,000	